

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна сувгийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	140.8
2	Механизмаар ухсан сувгийн нух гараар засч ухах	м3	4.35
3	Сувгийн хажуугаар шороог механизмаар буцааж чигжих	м3	112.62
4	Сувгийн хажуугаар шороог гараар буцааж чигжих	м3	19.88
5	Онцог,сувгийн ул бетон цутгах М100	м3	3.74
6	150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	10.44
7	Бетон сувгийн угсармал төмөр бетон таг угсрах	ш	140
8	Сувгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	69.6
9	Худгийн бетон ул цутгах М100	м3	0.75
10	Худгийн бетон хана цутгах М100	м3	10.85
11	Худагт ялуу угсрах	ш	4
12	Худагт ялуу угсрах	ш	2
13	Худагт ялуу угсрах	ш	2
14	Худагт ялуу угсрах	ш	1
15	Худгийн угсармал таг угсрах	ш	4
16	Худагт скоб суулгах	тн	0.023
17	Худгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	34.3
18	Худагт ган яндан хоолойн голч d=89x4.5мм угсрах	м	5
19	Худагт ган яндан хоолойн голч d=57x3.5мм угсрах	м	3
20	Худагт D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
21	Худагт D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
22	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.06
23	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.104
24	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.024
25	Яндан хоолойг пенополиуртенаар дулаалах	м2	114.86
26	Ган хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	3
27	Ган хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
28	Дулаалах янданг зэврэлтээс хамгаалж будах	м2	53.03
29	Шугам хоолойг усаар угаах.	км	0.188
30	Барилгын талбайд бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	26.06
31	Барилгын талбайд орог заслалын зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	2.94

## ОРУУЛГЫН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур байрлуулах ф40	ш	1
2	Бомболгон хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
3	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
4	Хэвлэмэл ган шилжвэр тавих ф50/40 мм	ш	2
5	Монометр	ш	5
6	Термометр	ш	2
7	Ган яндан хоолойн голч d=57x3.5мм угсрах	м	20
8	Ган яндан хоолойн голч d=40мм угсрах	м	2
9	Хэвлэмэл ган отвод тавих ф40 мм	ш	4