

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМ ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбай хийх газрыг тэгшлэх	м2	892
2	Явган хүний зам хэлбэржуулсэн өнгөт хавтангаар хийх	м2	94
3	Явган хүний замын бетон хашлага тавих	1у/м	156
4	Авто зогсоолын бетон талбай цутгах	м3	58.88
5	Авто замын бетон хашлага тавих	1у/м	172
6	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	16.6
7	Явган хүний замын дор элсэн дэвсгэр хийх	м3	102
8	Модон хашлага хийх	м	126
9	Гадна талбайд сандал,хогийн сав суурилуулах	ш	4
10	Хүүхдийн тоглоом угсрах /гулсуур/	ш	1
11	Хүүхдийн тоглоом угсрах /эргэх тавцан, тэнцвэрт дүүжин г.м/	ш	7
12	Бетон зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	
13	Заслалын зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	

ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ./СУУДРЭВЧ,САРАВЧ,МОДОН ЭДЛЭЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хийцүүдийн суурийн нух гараар ухах	м3	5.21
2	Модон хийцүүдийн хажуугаар шороо буцааж чигжих	м3	3.54
3	Модон суудрэвч угсрах	м3	2.8
4	Модон суудрэвч тосон будгаар ердийн будалт хийх	м2	96
5	Саравч болон тохижилтын модон эдлэл угсрах	м3	4.89
6	Элементүүдийг харуулдах	м3	7.69
7	Дээврийн хучилтыг наадаг черпецээр бүрэх	м2	14.4

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нух гараар ухах	м3	72
2	Суурийн хажуугаар шороо буцааж чигжих	м3	24
3	Илуу гарсан шороог тарааж тэгшлэх	м3	48
4	Хашааны шугаман суурь цутгах М100	м3	48
5	Суурийн газартай харьцах хэсгийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	160
6	Хашааны төмөр хайс угсрах	тн	4.32
7	Хашааны томор хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.32
8	Томор сараалжин хаалга хийж угсрах	1 иж	3
9	Сараалжин хаалга тосон будгаар будах	м2	11.25
10	Хаалганд цоож хэрэгсэл суулгах	ш	3

ЗҮЛЭГЖУУЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	370
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	370
3	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	100