

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10/0.4 кв-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах КТПН	иж бүрэн	1
2	250кВА чадалтай трансформатор угсрах	ш	1
3	Трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
4	Трансформаторт хатаалт хийх	ш	1
5	Трансформаторт тос нэмэх	ш	1
6	Ачаалал таслагч угсрах	ш	1
7	Рубильник угсрах Р-32-400А	ш	1
8	Гал хамгаалагч угсрах 40-400А	иж бүрэн	1
9	3 фазын автомат таслуур угсрах	ш	1
10	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
11	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгыг бэхлэх 40*4	м	50
12	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
13	КТПН дэд өртөөний бетон суурь цутгах м100	м3	2.5
14	100мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	14
15	КТПН-ын төмөр сараалжин хашаа хийж угсрах	м2	76.44