

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	44.43
2	Механизмаар ухсан сувгийн нух гараар засч ухах	м3	1.37
3	Сувгийн хажуугаар шороо гараар буцааж чигжих	м3	37.7
4	Сувгийн хажуугаар шороо механизмаар буцааж чигжих	м3	6.65
5	Сувагт элсэн дэвсгэр хийх	м3	1.05
6	Угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	2
7	Худагт бэхэлгээ,скоб суулгах	тн	0.036
8	Худгийн модон таг угсрах	м2	0.8
9	Rockwool хавтангаар худгийн таг дулаалах	м2	0.8
10	Цайрдсан төмрөөр худгийн модон таг бүрэх	м2	1.6
11	Худгийн амсарт бетон хаяавч хийх М100	м3	0.2
12	Худгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	13.2
13	160мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	18
14	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	1.44
15	Септик системийн танк суурилуулах	иж бүрэн	1