

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах др-10	ш	2
2	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай шулуун/ ф40мм	м	20
3	Хананд угсрах хайрцаг	ш	2
4	Тосон шахалттай кабелийг тараах	100м	0.1
5	Телефоны угсралтын утас бэхлэх	100м	3
6	Телефоны розетка суурилуулах /4 ялстай коннектор/	ш	9
7	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай уян/ ф16мм	м	250
8	Кабелийн хувиарлах бокс 20x2	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түймрийн дохиоллын станц,10-н чиглэл хянах самбар угсрах	ш	1
2	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай уян/ ф16мм	м	350
3	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч 2400АТ	ш	31
4	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч D920	ш	3
5	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг PLB	ш	2
6	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч MS-2	ш	2
7	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас ердийн дан хос	100м	4
8	Дуут дохио огогч угсрах	ш	2
9	Тог баригч /UPS/	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	КаТВ-ын шугамын оролтын кабелийг тараах	100м	0.15
2	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	2
3	Кабелийн телевизийн салаалагчийг угсрах	ш	4
4	Хэрэглэгчийн кабелийг тараах	100м	3.3
5	Кабелийн телевизийн розетка суурилуулах	ш	10
6	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай уян/ ф16мм	м	300

ШУГАМЫН РАДИО,ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радио зогсуур суурилуулах	ш	1
2	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай уян/ ф16мм	м	330
3	Резин тусгаарлагчтай кабель	100м	0.15
4	Хэрэглэгчийн бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
5	Универсаль салаалах хайрцаг байрлуулах	ш	2
6	Гэмтэл хязгаарлах хайрцаг байрлуулах	ш	10
7	Хэрэглэгчийн ярианы төхөөрөмжийг хананд угсрах	ш	10
8	Ган дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель	1км	0.35
9	Өсгүүрийг байшингийн дээвэрт суурилуулах	ш	1

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сулжээний салаалагч Swltch 16	ш	1
2	Компьютерийн сулжээний салаалагч Swltch 8	ш	1
3	Компьютерийн сулжээний утас	100м	3
4	Компьютерийн сVлжээний коннектор	ш	10
5	Компьютерийн сVлжээний хамгаалагдсан розетка	ш	10
6	Компьютерийн сVлжээний оптик модем	ш	1
7	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай уян/ ф16мм	м	250
8	Тоноглох хайрцаг байрлуулах	ш	2
9	Тог баригч /UPS/	ш	1

ТЕЛЕ ХЯНАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн ЛЭД дэлгэц	ш	2
2	Теле хяналтын тоон бичлэгийн систем	ш	1
3	Компьютерийн сулжээний салаалагч Swltch 16	ш	1
4	Компьютерийн сулжээний утас	100м	2.5
5	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай сулжээний /IP/ камер таазанд тоноглох	ш	8
6	Гадна тоноглох бурхуултэй сулжээний /IP/ камер	ш	1
7	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай уян/ ф16мм	м	270
8	Компьютерийн сулжээний утас	100м	0.3