

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	24
2	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	38
3	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	40
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	84
5	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	29.5
6	Бомболгон хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	6
7	Бомболгон хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	5
8	Бомболгон хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	12
9	Хаах вентиль голч d=15мм байрлуулах	ш	68
10	Холигч байрлуулах	ш	34
11	Усалгааны кран голч d=25мм байрлуулах	ш	1
12	Галын кран /20м шланг/ тавих	ком	2
13	Шилжвэр ф50/ф40 угсрах	ш	2
14	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
15	Ус хэмжигч ф25	ш	1
16	Монометр	ш	2
17	Ус халаагч суурилуулах	ш	1
18	Бэхэлгээ,хаалт суулгах	тн	0.185
19	Хоолойнууд будах	м2	11.1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	64
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	42
3	Шалгах таг угсрах ф100	1ш	5
4	Шалгах таг угсрах ф50	1ш	1
5	Цэвэрлэгээ угсрах ф100	1ш	7
6	Цэвэрлэгээ угсрах ф50	1ш	4
7	Мойка тавих	ш	14
8	Шаазан угаагуур тавих /том/	ш	4
9	Шаазан угаагуур тавих /жижиг/	ш	12
10	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах /том/	ком	2
11	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах /жижиг/	ком	12
12	Душ байрлуулах	1ш	4
13	Тос баригч V=310x250x250h тавих	ш	2