

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
2	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	52
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
4	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	200
5	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	36
6	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	44.63
7	Хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	296
8	Хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч32-40мм	м	60
9	D-15мм термостат вентиль суурилуулах	ш	36
10	Радиаторын холбогч хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	36
11	Бомболгон хаалт угсрах голч d=32мм	ш	4
12	Бомболгон хаалт угсрах голч d=20мм	ш	28
13	Ус юулэгч голч d=20мм байрлуулах	ш	32
14	Ган хоолойн шилжвэр тавих	1ш	84
15	Радиатор угсрах	экм	125.86
16	Ил яндан хоолой,радиоторын гадаргуу 2 удаа будах	м2	16.76

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ /ACC-1 СИСТЕМ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат байрлуулах	ш	1
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 250x250 угсрах	м2	12
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 200x200 угсрах	м2	1.6
4	Зонт угсрах 1800x100x600h	ш	1
5	Салхивчийн тор суулгах рв-1-150x150	ш	9
6	Салхивчийн тор суулгах рв-1-200x200	ш	20
7	Гадаргууг чулуун ховон дулаалгаар тусгаарлах	м3	0.5
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	13.6
9	Салхивчийн хаалт хийх /магнезит хавтан/	м2	22

ОРУУЛГЫН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бомболгон хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
2	Бомболгон хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
3	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
4	Дулааны тоолуур угсрах д 40	ш	1
5	Монометр	ш	6
6	Термометр	ш	2
7	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	2
8	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1
9	Ус юулэгч голч d=20мм байрлуулах	ш	2
10	Яндан хоолойг тосон будгаар будах	м2	2