

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна сувгийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	36.8
2	Механизмаар ухсан сувгийн нух гараар засч ухах	м3	1.15
3	Сувгийн хажуугаар шороог механизмаар буцааж чигжих	м3	27
4	Сувгийн хажуугаар шороог гараар буцааж чигжих	м3	4.7
5	Онцог,сувгийн ул бетон цутгах М100	м3	17.8
6	Онцог,сувгийн150мм зузаан бетон хана цутгах М100	м3	20.8
7	Бетон сувгийн угсармал төмөр бетон таг угсрах	ш	192
8	Онцгийн төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.017
9	Томор дамнурууг хар лакаар будах	тн	0.017
10	Худгийн бетон ул цутгах М100	м3	0.3
11	Худгийн бетон хана цутгах М100	м3	6.8
12	Худгийн угсармал таг угсрах	ш	2
13	Худагт скоб суулгах	тн	0.023
14	Суваг худгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	350.4
15	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50х3.5мм	км	0.12
16	Ус хий дамжуулах ган хоолой тавих хоолойн голч 50мм	км	0.172
17	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.1
18	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.001
19	Галын гидрант тавих	ком	1
20	Компенсаторын голч d=50мм угсрах	ш	1
21	Дулаалах янданг зэврэлтээс хамгаалж будах	м2	54.8
22	Яндан хоолойг пенополиуретнаар дулаалах	м2	109.9
23	Шугам хоолойг усаар угаах.	км	0.292
24	Барилгын талбайд бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	45.7
25	Барилгын талбайд орог заслалын зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	3.05

## ОРУУЛГЫН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур	ш	1
2	Бомболгон хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
3	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
4	Хэвэлмэл ган шилжвэр тавих ф50/40 мм	ш	2
5	Монометр	ш	5
6	Термометр	ш	2
7	Ган яндан хоолойн голч d=57х3.5мм угсрах	м	20
8	Ган яндан хоолойн голч d=40мм угсрах	м	2
9	Хэвлэмэл ган отвод тавих ф40 мм	ш	4