

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЗАМ ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбай хийх газрыг тэгшлэх	м2	311.5
2	Явган хүний замын бетон хашлага тавих	1у/м	102
3	Явган хүний зам хэлбэржуулсэн өнгөт хавтангаар хийх	м2	174
4	Явган хүний замын дор элсэн дэвсгэр хийх	м3	6.23
5	Замын бетон талбай цутгах	м3	11
6	Бетон талбайн хашлага тавих	1у/м	37.5
7	Элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	24.92
8	Бетон зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	26.2
9	Заслалын зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	5.4

## ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нух гараар ухах	м3	10.8
2	Суурийн хажуугаар шороо буцааж чигжих	м3	8
3	Илуу гарсан шороог тарааж тэгшлэх	м3	2.8
4	Хашааны шугаман суурь цутгах М100	м3	2.7
5	Суурийн газартай харьцах хэсгийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	36
6	Хашааны төмөр хайс угсрах	тн	1.6615
7	Хашааны томор хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.6615
8	Томор сараалжин хаалга хийж угсрах	1 иж	2
9	Хаалганд цоож хэрэгсэл суулгах	ш	2

## ЗҮЛЭГЖУУЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	177
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	177
3	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 75% ургамлын хөрс нэмэх	м3	25.6
4	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	120