

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## 1. ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кв-ын 1 фазын хуурай салгуур угсрах 400 а	ш	1
2	СА10-2 маркийн төмөр бетон хөлтэй а хэлбэрийн салбарлалтын анкер тулгуур угсарч босгох /10кВ/	ш	1
3	Д10-3 маркийн төмөр бетон завсарын тулгуур угсарч босгох /10кВ/	ш	3
4	А10-2 маркийн төмөр бетон төгсгөлийн тулгуур угсарч босгох	ш	1
5	Кабелийг шуудуунд сунгах ААБЛУ-10кВ	м	55
6	Генераторын бетон суурь цутгах	м3	1.5
7	50 кВА чадалтай дизель генератор угсрах	иж бүр	1
8	Оролтын еронхий самбар тавих. ЕС-1	ширхэг	1
9	Гүйдлийн трансформатор суурилуулах 100/5	иж бүр	3
10	Электрон тоолуур угсрах	ш	1
11	3х50+1х25мм2 хүртэл огтлолтой бүрээстэй утсыг сүвлэх	м	100
12	10кв-ын төгсгөлийн муфтийг байрлуулах	ш	1
13	0.4кв төгсгөлийн муфтийг байрлуулах	ш	1
14	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
15	159х5мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч тавих	м	10
16	100мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	10
17	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	95
18	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	95
19	Хамгаалалтын анхааруулах тууз дэвсэх	км	0.103
20	Шонгийн нух хөрсөнд гараар ухах	м3	6.6
21	Шонгийн хажуугаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5.94

## ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	5
2	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын бэхлэх 40*4	м	75
3	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхэлж гагнаж угсрах	м	55

## ГАДНА ГЭРЭЛТУУЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтуулгийн удирдах самбар угсрах	ш	1
2	Явган хуний замын гэрэлтүүлэг угсрах	ш	8
3	3х2.5мм2 хүртэл огтлолтой утсыг сүвлэх	м	48
4	4х10мм2 хүртэл огтлолтой утсыг сүвлэх	м	110
5	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулах	м	20
6	Кабелийн төгсгөвчПКВЭ-2	ш	8
7	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго ПКВЭ-2	ш	8
8	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	80
9	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	80
10	Хамгаалалтын анхааруулах тууз дэвсэх	км	0.088
11	Кабелийн шуудуу,шонгийн нух гараар ухах	м3	27.52
12	Кабелийн шуудуу,шонгийн хажуугаар буцааж чигжих	м3	25.86