

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Радиатор угсрах | экм | 126.8 |
| 2 | Бөмбөлгөн хаалт голч d20мм байрлуулах | ш | 38 |
| 3 | Бөмбөлгөн хаалт голч d25мм байрлуулах | ш | 8 |
| 4 | Бомболгон хаалт голч d32мм байрлуулах | ш | 4 |
| 5 | Бомболгон хаалт голч d=40мм байрлуулах | ш | 2 |
| 6 | Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах | ш | 2 |
| 7 | Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах | ш | 2 |
| 8 | Ус юулэгч кран байрлуулах ф15 | ш | 42 |
| 9 | Ус юулэгч кран байрлуулах ф20 | ш | 4 |
| 10 | Хийн кран тавих | ш | 30 |
| 11 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 360 |
| 12 | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 40 |
| 13 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 60 |
| 14 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 68 |
| 15 | Яндан хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалж бүрэх | м2 | 46.12 |
| 16 | Хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч20-25мм | м | 400 |
| 17 | Хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм | м | 128 |
| 18 | Ил яндан хоолой,радиоторын гадаргуу 2 удаа будах | м2 | 19.35 |
| 19 | Салхивчны хаалт угсрах /магнезит хавтан/ | ш | 20 |

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ.

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 500x400 угсрах | м2 | 64.8 |
| 2 | Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 400x400 угсрах | м2 | 22.4 |
| 3 | Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 400x300 угсрах | м2 | 19.6 |
| 4 | Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 300x300 угсрах | м2 | 14.4 |
| 5 | Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 200x200 угсрах | м2 | 11.2 |
| 6 | Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 150x150 угсрах | м2 | 44.4 |
| 7 | Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх | м2 | 138 |
| 8 | Хаалт клапан тавих 500x400 | ш | 2 |
| 9 | Агаар соруулах сараалж угсрах 400x200 | ш | 30 |
| 10 | Агаар соруулах сараалж угсрах 200x200 | ш | 2 |
| 11 | Агаар соруулах сараалж угсрах 150x150 | ш | 14 |
| 12 | Сэнсний агрегат байрлуулах /80-300м3/ц/ | ш | 2 |
| 13 | Сэнсний агрегат байрлуулах /n=960эр/мин/ | ш | 2 |
| 14 | Агаар халаагч /усаар/ байрлуулах | ш | 1 |
| 15 | Ган хоолой d48x3.0мм | у.м | 64 |
| 16 | Вентиль d=25мм байрлуулах | ш | 1 |
| 17 | Термометр | ш | 2 |
| 18 | Монометр | ш | 1 |
| 19 | Гуравлагч кран тавих ф15 | ш | 1 |
| 20 | Насос суурилуулах | ш | 1 |
| 21 | Тохируулах хаалт байрлуулах | ш | 1 |
| 22 | Ул буцаах хаалт байрлуулах | ш | 1 |
| 23 | Кондиционерийн тохооромж угсрах | ш | 2 |