

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Еронхий самбар угсрах ЕС-1	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
3	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-2	ш	1
4	Ослын гэрэлтуулгийн самбар угсрах ОГС-1	ширхэг	1
5	Цэнэг шавхагчийг угсрах опс1-d3	ш	2
6	Цэнэг шавхагчийг угсрах опс1-в4	ш	1
7	Гал хамгаалагч угсрах	ш	3
8	Гүйдлийн трансформатор суурилуулах	ш	3
9	Электрон тоолуур угсрах	ш	1
10	Таазанд тоноглох ЛЭД гэрэлтүүлэгч угсрах 39ВТ/1300х220мм/	ш	47
11	Таазанд тоноглох ЛЭД гэрэлтүүлэгч угсрах 21ВТ/600х300мм/	ш	25
12	Ус тоосноос хамгаалагдсан ЛЭД гэрэлтүүлэгч угсрах 150ВТ	ш	10
13	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч таазанд өлгөж угсрах/1*100вт/	ширхэг	10
14	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч хананд өлгөж угсрах/1*100вт/	ширхэг	8
15	ЛЭД өөртөө хуримтлууртай ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	10
16	ЛЭД өөртөө хуримтлууртай "ГАРАХ" бичигтэй ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	5
17	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	10
18	Хос даруулгатай унтраалга тавих	ширхэг	10
19	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	16
20	Газ-н сэрээтэй далд тавих розетка	ширхэг	39
21	Газ-н сэрээтэй далд тавих 2-лосон розетка	ширхэг	6
22	Сохдог тагтай хамгаалагдсан,газардуулгатай розетка тавих	ширхэг	1
23	3-н фазын розетка	ширхэг	2
24	Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	65
25	Ил утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	5
26	Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг тавих	м	65
27	Бууруулах трансформатортай хайрцаг угсрах 220/36в	ш	2
28	1* 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4100
29	1* 4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	160
30	1* 6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
31	1*10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	120
32	2*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	50
33	3*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	40
34	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-16 мм2	метр	1200
35	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-26мм2	метр	105
36	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-32 мм2	метр	32
37	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-80 мм2	метр	10
38	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 25*4	м	40
39	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40*4	м	10
40	Хуванцар бVрхVVлтэй соронзон залгуурыг угсрах КМИ-11211 12А	ширхэг	1
41	ЛЭД дүүжин гэрэлтүүлэгч ба люстр угсрах	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	8 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	220
2	10мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	80
3	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын бэхлэх 40*4	м	150
4	50*50*3.5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	20
5	Аянгын буултын бэхэлгээ зоох	ш	200