

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамалын хорс хусаж авах	м3	354.9
2	Ургамлын хорсийг автосамашинд ачиж зоож хаях	м3	354.9
3	Механизмаар суурийн 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1088
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	166.88
5	Суурийн хажуугаар овойлтгүй хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	780.95
6	Механизмаар чигжсэний дараа овойлтгүй хөрсөөр гараар засаж чигжих	м3	137.81
7	Чигжсэн шороог давтаж нягтруулах	м3	918.76
8	Шал довжоон дор чигжих овойлт уусгэхгүй шороо, хөрсийг ухаж автосамосвалд ачиж зоож авчирах	м3	591.7

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	30.64
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М-250	м3	69.5
3	Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М-250	м3	8
4	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	228
5	Төмөр бетон хамар ханын суурь цутгах	м3	8.4
6	Сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	68
7	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	3.1
8	Суурийн бетонон ханын тэгшилсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1185.5
9	Хана ба суурийн хэвтээ ус тусгаарлагч хийх	м2	73.85

РАМ,БАГАНА,ДАМНУРУУ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рамны төмөр бетон багана цутгах М250	м3	20.16
2	Рамны төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	36.25
3	Рамны багана,дам нуруу арматурчилах	тн	4.6344
4	Холбоос рамны дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	28.56
5	Спорт заалны төмөр бетон багана цутгах м250	м3	13.58
6	Томор бетон багана арматурчилах	тн	3.4
7	Томор бетон баганы суулгах нарийвч,тор арматурчилах	тн	0.326

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг блокоор өрөх	м3	371.3
2	Дотор ханыг блокоор өрөх	м3	56.35
3	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	13.6
4	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.3
5	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	61.5
6	Парпед 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	21.88
7	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	462.4
8	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	24
9	Ялуу угсрах Я22*12*14	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Ялуу угсрах Я15*38*14	ш	3
11	Ялуу угсрах Я18*38*14	ш	14
12	Ялуу угсрах Я22*38*14	ш	1
13	Модон ялуу хийж угсрах	ш	14
14	Ханын өрөг арматурчлах	тн	0.654

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	82.53
2	Орцоос илуу орсон арматурыг арматурчилах	тн	6.006
3	Төмөр бетон саравч цутгах М-250	м3	0.72
4	Атриумын төмөр бариултай хашлага хайс угсрах	тн	0.1843

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	362.23
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1811.15
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	362.23
4	Хоосонцор хавтангаар хучилтын дулаалга,налуулга хийх d-250-370мм	м2	362.23
5	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	362.23
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	362.23
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	5433.45
8	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.174
9	Дээврийн хөрсжүүлэлт хийх /битумин праймер/	м2	362.23
10	Хар цаасаар дээврийг бүрэх /Чулуугуй бикрость/	м2	362.23
11	Хар цаасаар дээврийг бүрэх /Чулуутай бикрость/	м2	362.23
12	Дээврийн прогон төмөр угсрах	тн	3.5965
13	Төмөр дам нуруу угсрах ТДН-1	тн	7.3836
14	Төмөр дам нурууг томрийн будгаар 2 удаа будах	тн	7.3836
15	Холбоос угсрах П-1,П-2,П-3,	тн	4.7025
16	Холбоосуудыг томрийн будгаар будах	тн	4.7025
17	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	505.12
18	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1157.17
19	Парпед өрөх	м2	124.86
20	Парпед томорлох	м2	31.2
21	Салхивчийн суваг өрөх	м2	7.3
22	Мон шавардах	м2	21.9
23	Салхивчийн суваг эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	21.9
24	Таг томорлох	м2	1.52

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	59.1
2	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	6.2
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	17.33
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	100.7
5	Гадна хаалга суулгах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Гадна галын хамгаалалттай хаалга суулгах	ш	2
7	Дотор томор хаалга суулгах	ш	2
8	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	40.78
9	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	6.34
10	Шилэн хана хаалганы хамт угсрах	м2	21.48
11	Гадна ханад шилэн хана угсрах	м2	35.4
12	Хаалганд цоож суулгах	ш	30
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	81.71

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	591.7
2	Бетон бэлтгэл хийх	м3	76.85
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	557.5
4	PVC паркетан хавтанцарыг шаланд наах	м2	292.4
5	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	187.4
6	Керамик хавтангаар шал хийх /плита/	м2	39.5
7	Модон шалны лага тавих /резин жийргэвчийн хамт/	м2	501.2
8	Панераар нилэнхүйд нь дэвсэж дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	501.2
9	Спорт заалны зориулалтын резин болон шалны банзны дор зооловч дэвсэж хийх	м2	501.2
10	Спорт заалны ховилтой шалны банз шахах	м2	501.2
11	Тайзны хэсгийн шалны бутээцэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	13.36
12	Будаггүй модон шалыг 2 үе лалдах	м2	501.2

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	4.2
2	Шатны эргэх талбай, гишгуурт чулуун хавтан хийх	м2	12.15
3	Шатанд нарсан бариултай төмөр хайс хийх	у/м	8.5
4	Ардаа цавуутай резин хүрээг шатны ирмэгт наах	м	27
5	Гадна галын шат угсрах	тн	0.1681
6	Гадна галын шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.1681

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетонон тааз цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	622.5
2	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан таазны гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	622.5
3	Цагаан эмульсэн будгаар шавардсан тааз ханын дээд хэсгийг будах	м2	1461.58
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1953.1
5	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан ханын гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	1769.92
6	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	419.36
7	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг будах	м2	511.48
8	Спорт заалны ханыг дуу тусгаарлагч өнгийн эсгий хавтангаар бүрж хийх	м2	108.5
9	Душ ариун цэврийн орооний хананд плита наах	м2	74.68
10	Ариун цэврийн өрөөнд хонгон хашлага хана хийх	м2	8.24
11	Ариун цэврийн ороонд хогжлийн бэрхшээлтэй хуний төмөр бариул угсрах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	115.13
13	Эмульсэн амалгаа будах	м2	115.13
14	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	25.6
15	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	8.3
16	Мон эмульсээр будах	м2	8.3

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хөөсөнцөр хавтангаар гадна хана дулаалах /150мм/	м2	1046.3
2	Дулаалгын галаас хамгаалах шатдаггүй хөөсөнцөр хавтангаар гадна хана дулаалах /150мм/ NF Board	м2	28.7
3	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	1075
4	Гадна шавардсан гадаргууд цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	1075
5	Гадна ханыг чулуун будгаар будах	м2	1075
6	Хөрсжүүлсэн ба дэвсгэр будаг хийсэн гадна ханыг хамгаалалтын лакаар 1 удаа бүрэх	м2	1075
7	Гадна ханын зааглагч эмжээрийг PVC хавтанцараар хийх	м2	2.82
8	Фасадны гэрэлтүүлэгч угсрах /2 тусгалтай/	ширхэг	5
9	Фасадны хаягны гэрэлтүүлэгч усэг угсрах	ширхэг	14
10	Гадна ханын цонх хаалганы амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	224.79
11	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	65.63
12	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	568.97

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	21
2	Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	218.78
3	Прьямок цутгах м100	м3	0.8
4	Прямокт ялуу угсрах ДЯ12*38*22	ш	1
5	Прямокын сувгийн хавтан ГХС-7	ш	1
6	Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	6.2
7	Довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	22.77
8	Довжооны ханыг эмульсээр будах	м2	22.77
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	1183.75
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	648.22
11	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	265.11