

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг хуулах	м2	881.22
2	Шалны плита задлаж буулгах	м2	100.65

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон тэгшилгээ хийх б-30мм	м2	881.22
2	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах /дараагийн б-20мм/	м2	3524.88
3	Хулдаас нааж шал хийх	м2	858.57
4	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	22.65
5	Шаланд 1 үе ус тусгаарлах хар цаас хийх	м2	123.3
6	Бетон тэгшилгээ хийх б-20мм	м2	100.65
7	Шалны плита хийх	м2	100.65

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны эргэлтийг чулуун хавтангаар хийх	м2	16.8
2	Шатны гишгүүрийг чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	19
3	Шатанд никель бариултай төмөр хайс хийх	үм	24

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд металл сайдинг хийх	м2	1100
2	Гадна амалгаанд металл сайдинг хийх	м2	70
3	Цонхны төмөр усны хаялга хийх	м2	44.25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаатын системд ppg, rex-al хоолойг эргээсээр бэлдэж угсрах д-16мм	м	1400
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	44
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
7	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	40
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	196
9	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	40
10	Халаатын системийг усаар угаах	м	1636
11	Сараалж, далавч, радиаторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	32.4
12	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	251.4
13	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	44
14	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	80
15	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	48
16	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	18
17	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	6
18	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-70мм	м	40
19	Радиатор угсрах 22-500x400мм	ш	1
20	Радиатор угсрах 22-500x800мм	ш	26
21	Радиатор угсрах 22-500x1000мм	ш	13
22	Радиатор угсрах 22-500x1200мм	ш	10
23	Радиатор угсрах 22-500x1400мм	ш	10
24	Н винтель d=15мм байрлуулах	ш	11
25	Ф20мм/4-н салбартай ус хуваарилагч тавих	ш	3
26	Ф20мм/5-н салбартай ус хуваарилагч тавих	ш	2
27	Ф20мм/6-н салбартай ус хуваарилагч тавих	ш	5
28	Ф20мм/8-н салбартай ус хуваарилагч тавих	ш	1
29	Хуваарилагчийн хайрцаг угсрах	ш	11
30	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	10
31	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	12
32	Фланц ба арматурын голч d=40мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	2
33	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	2
34	Фланц ба арматурын голч d=70мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	2
35	Фланц ба арматурын голч d=70мм байрлуулах /Баланслагч хаалт/	ш	2
36	Хий авагч тавих ф15мм	ш	12
37	Юүлэх хаалт ф15мм	ш	12
38	Юүлэх хаалт ф40мм	ш	2
39	20мм хүртэл голчтой шүүлтүүр тавих	ш	10
40	25мм хүртэл голчтой шүүлтүүр тавих	ш	12
41	70мм хүртэл голчтой шүүлтүүр тавих	ш	2
42	Төмөр гэртэй термометр	ш	4
43	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	216
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	25.2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	216
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	25.2
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	61
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	4
7	Яндан хоолой пенополиуртэн материалаар дулаалах	м2	60.6
8	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	44
9	Сэнстэй сараалж угсрах	ш	9
10	Сэнс угсрах 1900м3/цаг, 0,42кВт, 200Па	ш	1
11	Зонт угсрах 1900х1200мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах /ЛПО 2х36Вт, IP30</	ширхэг	94
2	Таазанд тоноглох люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах /ЛПО 1х36Вт, IP30</	ширхэг	11
3	Гарах орох гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	12
4	Хана, таазанд тоноглох люминесцент чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах /НПП1301 60Вт IP54/	ширхэг	37
5	Ил тавих газардуулгын контакттай хананд тоноглох штебсель залгуур 32А, IP20	ширхэг	2
6	Далд тавих 2 байртай газардуулгын контакттай хананд тоноглох штебсель залгуур 16А, IP20	ширхэг	43
7	Ил тавих газардуулгын контакттай хананд тоноглох штебсель залгуур 16А, IP44	ширхэг	8
8	Ил тавих газардуулгын контакттай хананд тоноглох штебсель залгуур 25А, IP20	ширхэг	2
9	Далд нэг туйлт унтраалга тавих 250В, 10А, IP20	ширхэг	35
10	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих 250В, 10А, IP20	ширхэг	20
11	Цэнэг хуримтлуулах аварийн гэрлийг суурилуулах	ш	13
12	Унтраалга розеткийн хайрцаг угсрах	ш	40
13	Зэс голтой 1*2.5мм ² огтлолтой 1-р утас сүвлэх ПВ-660	м	3000
14	Зэс голтой 1*4мм ² огтлолтой 1-р утас сүвлэх ПВ-660	м	30
15	16м голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1100
16	Шугамын автомат угсрах ВА47.29.1P-16А	ш	12
17	Шугамын дифференциал автомат угсрах АД12.2P16А/30мА	ш	14