

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе, шалны тэгшилгээ буулгах	м3	27
2	Паркетэн хавтан шалыг задлаж буулгах	м2	869
3	Вааран хавтангаар шал буулгах / 0,8 бодов/	м2	160
4	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	12.48
5	Хамар ханын хаалганы хайрцаг задалж буулгах	1хайр-цаг	35
6	Тосгуур холигчийн хамт буулгах	ш	20
7	Шаазан жорлон буулгах	ш	16
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	382.9

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	27
2	Паркетан шал хийх	м2	869
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	160

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын плита бетон хананд цавуугаар наах	м2	440
2	Плитаны чигжээс	м2	440
3	Хана тааз замаскадах	м2	1946
4	Хана таазыг 100 % багсаар будах	м2	1946
5	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	1103
6	Төмөр каркастай металл 30х30 хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	90
7	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	68.13
8	00 тусгаарлах өнгөт ДСП хана хийх	м2	72.73
9	Тоосгон ханыг хамбураар хүчитгэх	тн	0.85

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	220
2	Шаг्रे өнгөлгөө шавар хийх	м2	1171
3	Гадна хана фасадны эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1171
4	Парапет цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	23.52
5	Гадна шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	57
6	Гадна ханын заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1171

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүүжин таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	158

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
3	Далд угсралтын 2 даралттай унтраалга угсрах	ш	10
4	Розетка далд угсрах	ш	22
5	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	240
6	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	120

САНТЕХНИКИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20 мм голчтой ган хоолой угсрах	м	35
2	Бохирын хуванцар хоолой d-100	м	8
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	32
4	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	20
5	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	20
6	Жорлонгийн угаах кран d=20мм байрлуулах	ш	16
7	Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах	1ком	16
8	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	7