

**“БНДС”ТӨХК-ИЙН 4-Н ДАВХАРЫН ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ  
ШИНЭЧЛЭН СОЛИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2020.04.01

№

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ

1.	Баримт бичиг боловсруулах үндэслэл	“БНДС”ТӨХК-ийн ажлын хэсгийн.....оны .....сарын..... өдрийн .....дугаар ..... тогтоол
2.	Байршил, эдэлбэр газрын хэмжээ	Багануур дүүрэгт хийгдэх III-р хороо, үйлдвэрийн хэсэг, үйлдвэрийн төв байр
3.	Зориулалт, хүчин чадал	Инженер техникийн ажиллагсадын ажлын байрны дулаацуулга, Q=-68,77Гкал, S=300,83м <sup>2</sup>
4.	Одоогийн байдал	Халаалтын системийг ДУ-100 шугамаар регистр хийж цуваа холболттой
5.	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэн болгоно.
6.	Ажлын захиалагч	Багануур дүүргийн “БНДС”ТӨХК
7.	Ажил гүйцэтгэх, бичиг баримт боловсруулах байгууллага	Эрчим хүчний яамны ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 03.4.3, 03.5.3 заалтын дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд оролцох боломжтой
8.	Ажлын гүйцэтгэх үе шат	
9.	Архитектур орон зайн төлөвлөлт	
10.	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага	-Орчин үеийн дэвшилтэт технологи ТУРК улсын панель /секц/ тохируулгатай, зэрэгцээ схемээр холболтыг шийдэх -Барилгын ханыг засах -Хуучин схемийн дагуу хана, шал, тааз эвдэхгүйгээр холболт хийх
11.	Ажил болон төсөл боловсруулахад ашиглах материал	Норм нормативууд: - Халаалтын системийн стандарт/MNS5087:2001/ - Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийг засварлах хөдөлмөрлөх нэгтгэсэн норм /ЭХН-8-81-02-2007/ - барилга байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм - Бусад холбогдох норм, дүрэм, заавар

12.	Баримт бичгийн иж бүрдэл	Баримт бичгийн бүрдэл - Ерөнхий тендерийн бичиг баримтын и.ж бүрдэл - Ажил гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг хугацаагаар гарган ирүүлэх - Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар - Батлагдсан төсөв /баталгаажуулсан/ Зургийн иж бүрдэл - Нүүр хуудас /батлагдах/ - Ажлын зураг, схемийг захиалагч талтай хамтран гаргах - Материалын гарал үүслийн бичиг - Ажлын явцыг зурагжуулах - Гүйцэтгэлийн баримт бичиг 4 хувь байна.
13.	Онцгой нөхцөл	

ХЯНАСАН: .....

БОЛОВСРУУЛСАН: .....

8

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

/"БНДС" ТӨХК-ИЙН 4-Н ДАВХАРЫН КОНТОРЫН ДУЛААЦУУЛГА/

№	Материалын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Труба Ф-32	м	216
2	Труба Ф-15	м	32
3	Булан Ф-32	ш	100
4	Булан Ф-15	ш	34
5	Давуулагч	ш	19
6	Тохируулах хаалт	ш	16
7	Энгийн хаалт	ш	16
8	Гуравлагч	ш	34
9	Радиатор	ш	17
10	Радиатор холбох хэрэгсэл /жиирэгний хамт/	ш	34
11	Шугамын тулгуур	ш	51
12	Изгон ф32	ш	66
13	Изгон ф15	ш	34
14	Лент	ш	10
15	Шар олс	боодол	10
16	Хана өрөмдөх багаж хэрэгсэл	ком	1

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН.

ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР

ХЯНАСАН.

ҮА-НЫ ДАРГА

М.АМГАЛАНБААТАР

Л.ГАНТӨГС