ОЙЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

	Шалгуур
Ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулахад харгалзах үзүүлэлтүүд	"Мод үржүүлэх, ойжуулах, ойг нөхөн сэргээх" чиглэлээр ойн мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй байх.
	Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааны тайланг гэрэл зургаар баталгаажуулах.
	Ойжуулалтын ажил хийх мэргэжлийн боловсон хүчинтэй байх. Мэргэжлийн боловсон хүчний диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, ажилд орсон тушаал, хөдөлмөрийн гэрээ. (тэдгээрийг баталгаажуулах) Удирдах болон инженер техникийн ажилтнуудын мэдээлэл, мэдэгдэл.
	Ойжуулах ажилд шаардагдах шаардлага хангасан стандартын тарьцны нөөцтэй байх. Стандартын шаардлага хангасныг нотлох баримт, материалыг ирүүлэх.
	Сүүлийн 2 жилд хийсэн ойжуулалт болон адил төстэй ажлын үр дүн. (акт, гэрээний хувь, тайланг хавсаргах)
	1 га талбайг ойжуулахад шилмүүст модны тарьц 2500-аас доошгүй байхаар тусгаж өгнө.
	Ойжуулалтын ажилд шаардлагатай ажлын багаж, хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжийн талаарх мэдээлэл түүнийг гэрэл зургаар баталгаажуулах. Автомашин түрээслэх гэрээ, үнэмлэх, баримт бичиг. Багаж тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт.
	Тарьц, суулгацын амьдралтыг дээшлүүлэх арга технологи, төлөвлөлт.
	Ойжуулалтын ажил болон, таримал ойг арчлах хамгаалах, талаар захирлын болон ерөнхий инженерээр баталгаажуулсан технологийн карттай байх.
	Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө, график, ажлын төсөв. (баталгаажуулах)
Бэлтгэл ажил	Ойжуулах, мод тарих талаар орон нутгийн иргэдэд зориулсан сургалт сурталчилгааг өргөнөөр хийх, иргэдийг татан оролцуулах.
	Ойжуулах ажлын технологийн картыг боловсруулж батлуулах.
	Ойжуулах талбайг тусгаарлах, тэмдэглэх, өнцөгүүдэд шон босгох. Тусгаарласан талбайн захын цэгүүдийн солбицолыг GPS-ээр хэмжсэн байх.
	Ойжуулах талбайг цэвэрлэх, бэлтгэх, шан, талбар гаргах, чиг тэмдэг тавих.
	Суулгах материалыг ачих буулгах, түр хадгалах технологи, горим.
Үндсэн ажил	Завхан аймгийн Идэр сумын нутагт 28.7 га талбайд ойжуулалтын ажил хийнэ.
	Тарих талбайн хөрс бэлдэх.
	Суулгах материалыг тарилтанд бэлдэх.
	Баталгаажуулсан технологийн картын дагуу тарилт хийх, услах, арчлан хамгаалах.
Усалгаа, хамгаалат, нөхөн тарилт хийх	Ойжуулах талбайд тарилт хийхдээ бороо угтуулах, тарьсны дараах усалгааг заавал хийх талаар тусгах.
	Ургах чадваргүй болсон тарьц, суулгацыг ухаж авах, нөхөн тарилт хийх талаар тусгаж өгөх.
	Таримал ургамлыг 3 жилийн туршид арчлах, гадны хүчин зүйлээс хамгаалах.
	Ойжуулсан талбайд мал бэлчээхийг хориглосон анхааруулга самбар байрлуулах. (ойжуулсан талбайн хэмжээ, гүйцэтгэсэн ААН-ийн нэр, огноо зэргийг тусгасан байх)
Тайлан боловсруулалт-ын ажил	Ойжуулалтын ажлын тайланг захиалагчид 2% ирүүлнэ. Тайлан дор дурдсан бүрдэл хэсэгтэй байна. 1. Ойжуулалтын ажлын бичмэл тайлан. 2. Ойжуулалт хийх үеийн гэрэл зургууд. 3. Ажилласан иргэдийн нэрсийн жагсаалт, регистрийн дугаарын жагсаалт 4. Ойжуулсан талбайн зураг, захын цэгүүдийн солбицлуудын хамт. (GPS-ээр хэмжсэн)
Ажил гүйцэтгэх төсөв	Хорин сая төгрөг (20000000). 1га талбайг ойжуулах норматив зардал зургаан зуун ерэн таван мянган төгрөг (695000).

Боловсруулсан: Ойн албаны дарга [signature] Д.Банзрагч