

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3x2.5мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийг хэвийн нөхцөлтэй байранд бэлэн бүтээц ба хоолойд угсрах	1 м кабель	65
2	5x10мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийг хэвийн нөхцөлтэй байранд бэлэн бүтээц ба хоолойд сүвлэж угсрах	1 м кабель	60
3	5x25мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийг хэвийн нөхцөлтэй байранд бэлэн бүтээц ба хоолойд сүвлэж угсрах	1 м кабель	55
4	16мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
5	25мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
6	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	9
7	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	1
8	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	3
9	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	2
10	Салбарлалтын хайрцаг тоосгон хананд тавьж бэхлэх	ш	5
11	Төмөр хайрцаг тавих	м	5
12	Байшинд оролт хийх	ш	1
13	64см зузаантай хананд гараар нэвт нүх гаргах. 25мм-ээс дээш голчтой	1 нүх	1
14	38см зузаантай хананд гараар нэвт нүх гаргах. 25мм-ээс дээш голчтой	1 нүх	2
15	20 см <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой ховил гаргах	м	55
16	Цахилгааны утасны хоолой угсарсны дараа шаврын засварыг шохойн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м <sup>2</sup>	5
17	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж будаг найруулан өнхрүүлгээр чанартай будах	м <sup>2</sup>	15
18	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	55
19	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	58
20	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	48
21	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	40
22	100мм <sup>2</sup> хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	20
23	100мм <sup>2</sup> хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хонгилд буудаж бэхлэх	м	15
24	Газардуулгын гадас зоох нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м <sup>3</sup>	18
25	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м <sup>3</sup>	12

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах. М140А	экм	12.16
2	Вентиль, арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	5
3	Кран мовский тавих	ш	5
4	Хий авагч тавих	ш	1
5	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
6	Балдац бэлтгэх яндангийн голч-25мм, 20мм	м	50
7	Таслах хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	5
8	Бланслэгч хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	5
9	R foil e foil-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойд хар тос түрхэж, дулаалга хийх	M2	0.84
10	Гадаргууг цавуудаж бөс давуугаар наах	M2	3.8
11	Ус юулагчтай гуравлагч d=20мм тавих	ш	1
12	Халаалтын хоолойн дүгтлөг хийж холбох голч d=25мм хүртэл	10ГТ	2
13	64см зузаантай хананд гараар нэвт нүх гаргах. 25мм-ээс дээш голчтой	1 нүх	2

**ХАЛААЛТЫН АЖЛЫН**

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ**