

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМ ТАЛБАЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Бетон шахах шахуургаар одоо байгаа бетон талбайг давхарлан цутгах 1450м2х0.005м | м3 | 14.8 |
| 2 | Нийт талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх | м2 | 950 |
| 3 | Нийт талбайг гар аргаар тэгшлэх | м2 | 950 |
| 4 | Талбайг элс хайргаар нягтруулан дэвсгэр хийх | м3 | 95 |
| 5 | Талбайг 15см зузаантай цутгах М200 | м3 | 142.5 |
| 6 | Талбайд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 950 |
| 7 | Зам талбайг резин будгаар гар аргаар сайн чанартай будах | м2 | 2400 |

МӨРГӨЛДӨДӨГ МАШИНЫ ТАЛБАЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 1,9м өндөр торон төмөр хашаа буулгах | м | 31.1 |
| 2 | Нэмэгдэл шороог автосамосвалд ачиж ирэх | м3 | 16.4 |
| 3 | Нийт талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх | м2 | 164.2 |
| 4 | Нийт талбайг гар аргаар тэгшлэх | м2 | 164.1 |
| 5 | Асгасан хайрга шороог нягтруулах | м3 | 16.4 |
| 6 | Бетон шахах шахуургаар талбай цутгах | м3 | 36.42 |
| 7 | Талбайд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 400 |
| 8 | 1.9м өндөр торон төмөр шонтой төмөр хашаа | м | 15.8 |
| 9 | Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга | ш | 1 |
| 10 | 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 17.8 |
| 11 | Утасны үзүүр дуудаж холбох | 100м | 0.178 |

ХАШАА, ҮҮДНИЙ ХААЛГАНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах | 10м2 | 289.8 |
| 2 | Автомат жижиг хаалт суулгах | ш | 4 |
| 3 | Гол хаалганы хуучин будагтай гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх | м2 | 430 |
| 4 | Гол хаалганы гадна ханы хуурай шавардлагыг ховхлож унагах | м2 | 30 |
| 5 | Гол хаалганы гадна талын гадаргуугийн шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх | м2 | 30 |
| 6 | Шавардсан гадаргууд затырик татах | м2 | 430 |
| 7 | Барилгын гөлгөр гадна хана усан цийдэм будгаар буун цацагчаар будах | м2 | 430 |
| 8 | Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах | м2 | 120 |

АРСЛАНГИЙН СУУРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Суурийн нүх ухах | м3 | 0.092 |
| 2 | Бетон бэлтгэл цутгах | м3 | 0.092 |
| 3 | Бетон суурийг чулуут бетоноор цутгах | м3 | 1.012 |
| 4 | Ханыг боржин чулуун хавтангаар хана өнгөлөх | м2 | 7.94 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАСАЛБАР ТҮГЭЭХ ЦЭГИЙН ХИЙХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | Бетон талбай цутгах газрын ургамалт үеийн хөрсийг 0.1.м хүртэл гараар ухах | м3 | 0.64 |
| 2 | Суурь цутгах | м3 | 1.42 |
| 3 | Төмөр рам бүхий пластмасан хана гараар суулгах | м2 | 13.52 |
| 4 | Мөн 2.1x0.8м хэмжээтэй өргөн давхар хайрцаганад самбар угсрах | 1 блок | 1 |
| 5 | 1.0x8.2 хэмжээтэй пластмасан цонх гараар угсрах BR-72 MNS 5830: 2007 | 1 блок | 1 |
| 6 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 8.2 |
| 7 | Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх | м2 | 7.65 |
| 8 | 50 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах | м2 | 5 |

АЮУЛГҮЙН ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|----------------------------------|------|------------|
| 1 | Хамгаалалтын бетон суурь цутгах | м3 | 0.882 |
| 2 | D=25мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 36 |
| 3 | D=32мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 12 |

ГЭРЭЛТ АРКИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---------------------------------------|------|------------|
| 1 | Гэрэлт аркад туузан гэрэлтүүлэг тавих | м | 1031.68 |
| 2 | Төмөр карказ зангидах | тн | 3.04 |