

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн төмөр бетон хавтгай хавтан цуглах БМ200	м3	4.8
2	Баганын бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.4

## МЕТАЛЛ КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.26
2	Баганын каркас угсрах	тн	0.1
3	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	1.16

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Си огтлолтой томроор шалны рам зангидах	тн	0.94
2	Эрдэс хөвөн зулхай буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	32.1
3	Галд тэсвэртэй шахмал хавтан угсрах 1800x900	м2	32.1

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл вакум цонх хананд суулгах	м2	23.5
2	Галд тэсвэртэй шахмал хавтангаар 2 Ve өнгөлгөө хийх	м2	23.5
3	Каркасыг фанераар доторлох	м2	23.5
4	Галд тэсвэртэй 40см зузаан эрдэс хөвөнгөөр дулаалга хийх	м2	23.5
5	Цувимал төмрөөр ханын өнгөлгөө хийх	м2	23.5

## ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр чанартай тосон будгийн дорхи 3-р үеийн тэгшилгээ таазанд хийх	м2	24
2	Шавардсан тааз өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	24

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Си огтлолтой төмрөөр таазны рам зангидах	тн	0.99
2	Галд тэсвэртэй шахмал хавтангаар 2 Ve өнгөлгөө хийх	м2	32.1
3	Дээврийг 1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	32.1
4	Дээврийг долгионт шифрээр бүрэх	м2	32.1

## ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч дүүжинд угсрах	ш	9
2	1кг хүртэл жинтэй гэрлийн цахилгааны кабель татах	м	20
3	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
4	Розетка ил угсрах	ш	2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Цахилгаан холболттой агааржуулагчийн хоолой угсрах	ш	2
---	--	---	---

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон хийх	м3	1.61