

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	10.2
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.3
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	6.3
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.01
5	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	3.6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.6
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	10.3
3	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч цементэн зуурмагаар хийх	м2	11
4	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	21.2
5	Тоног тохооромжийн суурь цутгах м100	м3	5.4
6	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.13

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 510 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	44
2	Парпет цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.02
3	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой дотор 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.5
4	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	8
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.0327
6	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	1.24

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан	ш	15
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	56.4
3	Шлакаар дээврийн дулаалга хийх	м3	16.92
4	Дээврийн үнсэн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх	м2	56.4
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	56.4
6	Хавтгай дээврийг 4 үе руберойд буюу цаваг цаасаар бүрж давирхайн шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	56.4
7	Хучилтын парпетны жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	5.4
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	56.4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	4.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	20 мм зузаан цементэн онголгоо хийх	м2	54
---	-------------------------------------	----	----

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай давхар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	7.31
2	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	4.03
3	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	3.15
4	Хаалганд цоожтой хэрэглэл суулгах	ш	3
5	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	10.46

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	252.5
2	Гадна цокол цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	11.2
3	Тоосго бетон ханын цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	11.9
4	Будалтанд бэлтэгсэн угсармал хийц , шавардсан гадаргууд замаска тэгшилгээ хийх	м2	257.6
5	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар ханыг багсаар 100 % будах	м2	207.2
6	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	17.2
7	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар гадна ханыг багсаар 100 % будах	м2	111.2

БҮСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаявч, довжоо цутгах	м3	3.5
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	16
3	Яндангийн татлагын нух бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5.3
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.1
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	22.2
6	Яндангийн болон татуургийн 5м3 хүртэл эзлэхүүнтэй бетон суурь цутгах	м3	17.3
7	Тулах бүтээц дээр бэхэлгээ чангалагч ба татаас томор суулган бетондох	тн	0.0632

ТОГООНЫ ДУЛААН МЕХАНИК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100м2 халаах талбай ган тогоо угсрах	ш	1
2	100кг хүртэл жинтэй цахилгаан хөдөлгүүртэй төвөөс зугатах насос суурилуулах	ш	2
3	2,5м3 эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	2
4	Ул буцаах клапан d=32мм тавих	ком	2
5	Аваарын клапан d=40мм тавих	ком	2
6	Төмөр гэртэй термометр, монометр	ш	8
7	Утааны яндан хоолойн голч d=400мм угсрах	м	16
8	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	4
9	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
10	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
11	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	42

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	Ш	14
13	Ган отвод голч d=40мм байрлуулах	Ш	16
14	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	3.82
15	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	52
16	400 мм голчтой богино яндант дерлатор угсрах	Ш	1
17	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	Ш	1

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 841.041 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Ажлын тоо хэмжээний түүвэр хийсэн:

С.Лхагвачулуун