

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ S=270M2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-270-12	Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, б-100мм	м3	27
01-350-01	Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	270
01-190-07	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	21.6
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх, б-50мм	м3	13.5
11-010-14	Явган замыг БМ-150 бетоноор хийх, б-80мм	м3	21.6
01-200-03	Замын хажуугийн хөрс хуулах	м3	20.2
11-010-14	Бетон дэр хийх В5	м3	12.4
25-12-01	Явган замын хашлага тавих	1у/м	360
11-010-14	Явган замын хашлаганд тулц бетон хийх, БМ-100	м3	0.45
11-010-08	Замын хажуугийн хөрсийг хайргаар нягтруулж хаяавч хийх, б-25мм	м3	0.9

Нийгмийн даатгал, :