

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	144
2	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.4
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.6
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	28.8

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	3.8
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	15.96
3	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	106.4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	51.07
2	Тэгш өнцөгт багана арматурчлалгүй өрөх	м3	0.9
3	2,5м хүртэл урт модон ялуу хийж угсрах	ш	38
4	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	67.2
5	Тортой хөөсөнцөрөөр гадна хана дулаалах	м2	134.4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүнзэн дан тулгуур, холбоос ба дам нуруу угсрах	м3	0.45
2	Тоосгон ханатай барилгын зах банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	129.3
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	129.28
4	Шлакаар дээврийн дулаалга хийх	м3	21.6
5	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	2.47
6	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	178.6
7	Банзан карниз, фронтоны хийх	м2	16
8	Банзан карниз, фронтоны тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	16

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	9.04
2	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	129.3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	9.45
2	Хаалганд цоожтой хэрэглэл суулгах	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	16.2
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	16.2
5	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	6.6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд тортой замаска татах	м2	134.4
2	Гадна ханыг эмульс будгаар багсаар 100 % будах	м2	134.4
3	Гадна цоколь шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	15.2
4	Гадна цоколь усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	15.2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	403.2
2	Дотор хана, таазанд замаска хийх	м2	532
3	Шавардсан хана тосон будгаар өндөр чанартай будах	м2	201.6
4	Эмульс будгаар хана, тааз багсаар 100 % сан чанартай будах	м2	330.4
5	Хаалга тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	9.45

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон довжоо хаяавч цутгах	м3	1.9

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Маяг-10 панел (ялтсан) радиатор h- 300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	6
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	64
3	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
4	Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	2.6
5	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	64
6	Хий авагч ба ус ю?лэгч тавих	ш	2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /1 самбар/	ширхэг	1
2	5 хүртэл ламптай дүүжин гэрэлтүүлэгч ба люстр угсрах	ширхэг	10
3	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	5
4	Солиур залгуур далд тавих	ширхэг	6
5	4мм2 хөндлөн огтлолтой салаалах утасны 2 хавчаартай чимхүүрт хайрцагийг бүтээцэнд угсрах	ширхэг	8
6	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	108
7	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай оролтын кабель сүвлэх	м	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	5-7 м шулуун огтолсон хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-25 мм ²	метр	108
---	--	------	-----

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м ³	31.36
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м ³	0.94
3	Сувгийн ул, хана, хучилт цутгах	м ³	7.04
4	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.016
5	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.032
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м ²	10.24
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м ²	10.24
8	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	1
9	Фланц ба арматурын голч d=70мм байрлуулах	ш	2
10	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м ³	26
11	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	0.8

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн кабелийн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	14.7
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	2.1
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	60
4	2кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	70
5	70мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	70
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	35
7	1кв-ын 3-4 судастай 70мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
8	50мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	14.7

Төсөвт тусгах зардлууд
Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах
Зураг, төслийн ажлын зардал 1.442.959 ₮
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Ажлын тоо хэмжээний түүвэр хийсэн:



С.Лхагвачулуун