

## Буянт сумын гудамжны гэрэлтүүлэг

### Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

4	Техник хяналтын зардал 2%	895515
5	Зураг төсвийн үнэ 3%	1645000
7	Бусад зардал	50000

## Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Объектын нэр :

Буянт сумын гудамжны гэрэлт??лэг

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
<b>01. Газар шорооны ажил</b>			
01-040-09	Гэрэлтүүлэгчийн суурийн нүх, кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	24
01-040-10	Гэрэлтүүлэгчийн шуудууны ухсан нүхийг буцааж булаах	м3	22
Үе шатны ажлын дүн			
<b>02. Гэрэлтүүлэгчийн угсралтын ажил</b>			
30-150-05	Шинэ гэрэлтүүлэгчийг шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	6
38-560-04	Шинэ гэрэлтүүлэгчийг гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
30-150-01	кабель утас шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.4
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	750
38-200-06	3кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	600
20-180-04	Шонгийн кабель утас угсрах	м	0
38-250-07	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	0

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
38-220-42	0.4 кВ-ын 4 судастай 70мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	8
38-230-46	1кВ-ын 3-4 судастай 35мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийг тугалган муфтаар холбох	1 ш	0
38-400-76	Цахилгааны щить суурилуулах	ширхэг	0
38-490-11	Рубельник угсрах 100А	ш	1
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах 100А	ш	0
20-240-04	Автомат угсрах 250А	ширхэг	1
20-240-04	Татах релей угсрах 100А	ширхэг	4
39-110-23	Цагийн механизм суурилуулах	шир	1
	<b>Үе шатны ажлын дүн</b>		