



БАТЛАВ
 УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *М. Дагвацэрэн* /Ж.ДАГВАСҮРЭН/
Техникийн тодорхойлолт
 7782772117368

Төслийн нэр, хүчин чадал/ бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ/	Давтамж хувиргагчийн байранд агааржуулалт хийх
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	УХА
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2020 оны 2 дугаар улирал
Үндсэн хөрөнгийн код	
Байршил	Төвийн эх үүсвэр
Хөрөнгийн ангилал / бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар/	1.1.10 Техник технологийн шинэчлэл
Огноо	2019.12.23

Зорилго 1. Давтамж хувиргагчийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах

2. Бүрдэл: Төвийн эх үүсвэрийн 6 кВ-ын давтамж хувиргагчийн байранд агааржуулалтын хоолой угсрах.

3. Техникийн үзүүлэлт: Өрөөний урт-3.5м, өргөн-4.5м, өндөр-4м, эзэлхүүн-63м³ ба агаар сэлгэлтийг чөлөөтэй явуулахын тулд давтамж хувиргагчаас гарч буй халуун агаарыг сорж гадагшлуулах 7м урттай, 1мм-ийн зузаантай агааржуулалтын хоолой хийх. Агааржуулалтын хоолой дунд 1кВт-ын чадалтай, 220В-ын хүчдэлээр ажилладаг шугамын сорох сэнс байрлуулах.

4. Чанарын шалгуур
Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээтэй, чанарын баталгаат хугацаа 12 сар байх.

5. Бусад: Нийлүүлэгч тал суурилуулж, туршилт тохируулга хийн хүлээлгэж өгөх.

БОЛОВСРУУЛСАН: АЛБАНЫ ДАРГА
АЛБАНЫ ИНЖЕНЕР

/С.АМАРСАНАА/
/Б.БАЯРБИЛЭГ/

ХЯНАСАН:
ИБХ-ИЙН ДАРГА
ХҮХ-ИЙН ДАРГА
ИБХ-ИЙН ЦАХИЛГААН
АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕР
ХҮХ-ИЙН ИНЖЕНЕР

/Н.ОДХҮҮ/
/Ж.НАСАНТОГТОХ/
/Ж.БАТЖАРГАЛ/
/Р.БАТСҮРЭН/