

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ /17Ш ГҮНИЙН ХУДАГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	120
2	Газардуулгын зэс утас шуудуунд угсрах /зэс бүрээстэй утас 1х35мм2/	м	799
3	3м-ийн урттай зэс төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	153
4	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	114
5	Хэмжилтийн хайрцаг байрлуулах /тоосгон хана/	ш	17
6	Хэмжилтийн хайрцагт утсыг холбох	ш	17
7	Газардуулгын хүрээ аянга зайлуулагчийн төмөр хийцийг буулган авах	100м	4.45
8	Газардуулгын хүрээг угсрах барилгын ханаанд буудаж бэхлэх /зэс полосо 30х3мм/	м	445
9	Аянга хүлээн авагч угсарч боолтоор бэхлэх	ш	17