

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /КТПН ШИНЭЧИЛЭХ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	КТПН-ийн бетон суурийг задлаж буулгах	м3	3.08
2	Буусан хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	3.08
3	100кВа-ийн КТПН буулгах , байрнаас гаргаж зөөх	ш	1
4	100кВа-ийн трансформатор буулгах , байрнаас гаргаж зөөх	ш	1
5	10/0.4 кв-ын 160кВа чадалтай дэд өртөө угсрах /КТПН/	иж бүрэн	1
6	160кВа-ийн трансформатор угсрах	ш	1
7	КТПН-ийн бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	4.8
8	Гүйдэлийн трансформатор угсрах	ш	1
9	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
10	Кабелийн заагч тэмдэг тавих /бирк, плакат/	1 ш	10
11	0,4кВа-ийн кабелийг эпоксидэн холболтын муфтаар холбох	1 ш муфт	6
12	Механик ба цахилгаан цоож төмөр хаалганд угсрах	ш	6

## ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	5.6
2	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /зэс полосо төмөр 40x4мм2/	м	16
3	Зм-ийн урттай зэс төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	16
4	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	5.32
5	Газардуулгын хэмжилт хийж акт үйлдэх	кабель	1

## ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /КАБЕЛЬ ШУГАМ ШИНЭЭР ХИЙХ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын АС кабель шугамыг буулгах	100м	0.35
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	18
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	45
4	Кабелийг шуудуунд сунгах /АБЛУУ-3x95мм2/	м	45
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	45
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	45
7	3x95мм2 хүртэл огтлолтой утсаар буулт хийх	1 буулт 3 фаз	1
8	Кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	Кабелийн шуудууг эргүүлж булах	м3	17.1
10	Хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
11	Хуурай салгуурын төмөр бэхэлгээг суурилуулах	тн	0.089
12	Төмөр бэхэлгээний хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.089
13	Төмөр бэхэлгээг 2 удаа будах	тн	0.089