

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

“УУХҮЯ-ны харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар /улсын хэмжээнд/”
“АМГТГ-ын 1-р байрны гадна фасад засварын ажил”-ын техникийн
тодорхойлолтыг үндэслэн батлагдсан зураг, төсвийн дагуу ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
Хийгдэх ажлууд:

Д.д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1.	Гадна фасадны хана таазны хуучин хуурай шаваруудыг 100 хувь хусаж арилгах	м.кв	1890.25
2.	Цонхны амалгаа, гадна ханын гөлгөр гадаргууг нийлмэл зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м.кв	1736.65
3	Хар замаск тэгшилгээ хийх		1736.65
4	Цонхны амалгаа, бетон ба шавардсан гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх /Германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгчтэй дүйцэхүйц/	м.кв	1736.65
5	фасадны эмульсэн будгаар хана будах /шаргал өнгө/	м.кв	1437.26
6	фасадны эмульсэн будгаар хана будах /бор өнгө/	м.кв	267.89
7	фасадны цагаан өнгийн эмульсэн будгаар хана будах /баганатай хаалга/	м.кв	31.5
8	Гадна фасадны цахилгаан болон холбооны утас далдлах	м	150
9	Барилгын хаягдал хог зайлуулах	м.куб	64
10	Гадна ханын бусад заслын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м.кв	1890.25
11	Хуучин чулуун хавтанг хуулах	м.кв	50
12	Гадна 1 давхрын бүх ханыг тэгшилж хадан гадаргуутай боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх	м.кв	580.11
13	Үүдний хэсэг тамбарын хана, хүрээг засах	м.кв	25
14	Хатуу хөөсөнцөрөөр хүрээ хийх	у/м	92.41
15	Хаяг, лого, самбар буулгах, байрлуулах	ш	13
16	Нийт засвар хийх гадна хананд байрлуулсан тоног төхөөрөмжүүдийг эвдэрч гэмтээлгүй, өнгө үзэмж, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах (эйр кондейшн, камер гэх мэт)		