

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН  
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  
ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Б.ИНДРА

**/УБ ХОТ, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 07 ДУГААР ХОРОО/ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН  
АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖ/-ИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

<p><b>1. Ерөнхий зүйл</b></p>	<p><b>Объектын нэр:</b> Самбалхүндэвийн замаас Хувьсгалчдын 10-р гудамжны авто зам, Хувьсгалчдын 11-р гудамжны харалдаа жалга дээр байрлах явган хүний гүүрийг шинэчлэх. / ЧД-ийн 7-р хороо/</p> <p>Зураг төслийн иж бүрдэл:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ажлын зураг</li><li>• Тайлбар бичиг</li><li>• Техникийн шаардлага</li><li>• Байр зүйн зураглалын ажлын тайлан</li><li>• Инженер геологийн судалгааны ажлын тайлан</li><li>• Магадлалын дүгнэлт</li><li>• Хяналтын төсөв. /Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм дүрмийн баримтлах/</li></ul> <p>Гудамж замын ангилал: Нутаг дэвсгэрийн туслах гудамж зам.</p>
<p><b>2. Барилгын талбайн үзүүлэлт</b></p>	<p>Гэр хорооллын гудамж дундуурх шороон замыг сайжруулан хатуу хучилттай авто зам барих, тохижилтын талбай, явган хүний гүүрийг шинэчлэх.</p>
<p><b>3. Ажлын цар хүрээ</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Зураг төсөл боловсруулалт нь зургийн даалгаврыг үндэслэнэ.</li><li>2) Төслийн авто зам, тохижилтын ажлын, явган хүний гүүрийн нийт уртыг зураг төслийн шатанд нарийвчлан гаргах,</li><li>3) Авто замын хучилтын хийцийг тооцоогоор үндэслэх.</li><li>4) Зураг төсөл боловсруулах явцад холбогдох шугам сүлжээний байгууллагуудаас тодруулга авах.</li><li>5) Авто замын үндсэн элементүүд болох зорчих хэсэг, явган зам, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан орц гарцыг төлөвлөх,</li><li>6) гадаргуугийн усыг зайлуулалтыг төсөллөх.</li><li>7) Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл болон барилгын ажлыг хэрэгжүүлнэ.</li></ol>

<p><b>4. Ажлын хил хязгаар</b></p>	<p>Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны нутаг дэвсгэрт Хувьсгалчдын 10,11-р гудамжинд баригдах авто зам, замын байгууламж.</p>
<p><b>5. Барилгын ажлын зохион байгуулалт</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ажлын зураг төсөл боловсруулах ажил, барилга угсралтын ажлыг эрх бүхий байгууллагаас ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгж гүйцэтгэнэ.</li> <li>2) Барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал /түр зам, хаалт, тэмдэг тэмдэглэгээ г.м/ -ыг бүрэн хангаж ажиллана.</li> <li>3) Гүйцэтгэгч байгууллага Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2016 оны А/42 тоот тушаалаар батлагдсан <u>“Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага”</u> ыг засвар шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд чанд мөрдөн ажиллана. Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулан, холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалагч талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулаагүй, 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайланд тусгагдаагүй ажилбар бүрийг гүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулалтад зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар зэргийг ашиглана. Нөгөө талаас холбогдох БНБД-үүд, техник технологийн стандартуудад заасан шаардлагуудыг хангаж ажиллахыг анхаарна уу.</li> <li>4) Тухайн засвар шинэчлэлтийн ажлыг хариуцан ажиллах инженер, техникийн ажилчид нь уг ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд энэ төслөөс өөр бусад төсөлд давхар ажиллахгүй болохыг анхаарч, хүн хүч, машин, механизмийн хуваарилалтын графикийг батлуулж ажиллана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.</li> <li>5) Гүйцэтгэгч нь төслийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажил /байнгын болон түр ашиглах талбайг оролцуулан/-тай холбоотой дэвсгэр зургийг эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцөж эцсийн байдлаар батлуулан захиалагчид хүлээлгэн өгнө.</li> <li>6) Захиалагч барилгын ажлын талбайг гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх ба өгснөөс хойш ашиглалтад оруулах хүртэл хугацаанд ажлын талбайг эзэмших эрхийг захиалагч бичгээр баталгаажуулна. Энэ хугацаанд гүйцэтгэгч нь аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.</li> <li>7) Гүйцэтгэгч нь газар доорх болон дээрх инженерийн шугам сүлжээг чөлөөлөх, шилжүүлэх, хамгаалах ажлыг хариуцна. Үүнд: цахилгаан, холбоо, дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, борооны ус зайлуулах байгууламж, троллейбус болон гэрэлтүүлгийн шугам гэх мэт. Энэ ажилтай холбоотой гарах бүх зардлыг гүйцэтгэгч хариуцна.</li> </ol>


	<p>8) Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх дуусах хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байршуулна. Авто зам, гүүрийн ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графикийг хамтатган батлуулна.</p> <p>9) Ажил гүйцэтгэх үедээ карьер нээх, хог хаягдал хаях төвлөрсөн цэг нээх зэрэг ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлуудын талаар харьяалах дүүргийн засаг захиргааны удирдах албаны ажилтнууд болон байгаль орчны байцаагчидтай харилцан зөвшилцөж ажиллана.</p>
<p><b>6. Бусад</b></p>	<p>Барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.</p>

**Хянасан:**

НАЗХГ-ын Орлогч даргын албан үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч


 Д.Төрбилэг

Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн даргын үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч

 О.Энхбаатар

**Боловсруулсан:**

Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн  
Авто замын төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

 А.Оюунчимэг

Чингэлтэй дүүргийн авто зам, замын байгууламж  
Гүйцэтгэгч байгууллагын талбай дээр зайлшгүй байлгах  
шаардлагатай инженер техникийн ажилтан

№	Албан тушаал	Хүний тоо	Ажлын туршлага /жил/
1	Ерөнхий инженер / Авто замын инженер/	1	3-5
2	Авто замын инженер	1	1-3
3	Шугам сүлжээний инженер	1	1-3
4	Хөдөлмөр хамгааллын инженер	1	1-3
5	Геодезийн инженер	1	1-3
6	Материалын инженер	1	1-3

Гүйцэтгэгч байгууллагын талбай дээр зайлшгүй байлгах шаардлагатай  
үндсэн машин механизмын жагсаалт

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо	Хүчин чадал
1	Автогрейдер	1	175 м.х-с дээш
2	Экскаватор	1	1.5 м3
3	Авто ачигч	1	3м3
4	Индүү /гөлгөр булт/	1	5-12тн
5	Индүү /доргиурт/	1	12-20тн
6	Индүү /Хийн дугуйт/	1	14-16тн
7	Асфальт дэвсэгч	1	7-9 м
8	Автосамосвал	8	7 м3
9	Усны машин	1	10 тн
10	Ачааны машин	1	3-5 тн

- Үндсэн машин механизмын 50%-иас доошгүй нь өөрийн байна.

Гүйцэтгэгч байгууллагын талбай дээр зайлшгүй байлгах шаардлагатай  
үндсэн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо	Хүчин чадал
1	Компрессор	1	110 м.х
2	Асфальтбетон зүсэгч	1	-
3	Бетон зуурагч	1	0,5 м3
4	Автомат нивелир	1	-
5	GPS	1	-
6	Нүүдлийн цахилгаан үүсгүүр	1	-
7	Шөнийн цагт ажиллахад ашиглах талбай гэрэлтүүлэг	1	-
8	Гэрэл ойлгогч, зөөврийн түмбэ, замын хаалт, зөөврийн тэмдэг	Хангалттай хэмжээгээр	

**Хянасан:**

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын  
Зам барилгын хяналтын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн

Б.Энхмандах

**Боловсруулсан:**

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын  
Зам барилгын хяналтын хэлтсийн  
авто замын хяналтын мэргэжилтэн

Б.Амарсанаа