

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	16
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	139
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	66.44
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	11

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	1.2
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	5.1
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.292
4	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	5.21
5	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-150	м3	15.53
6	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	25.38
7	Бетон шугаман суурь цутгах м100 хамар ханын	м3	9.13
8	Бетон арматурчилах	тн	0.771
9	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	212.4

РАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	3.2
2	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.411
3	Дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	4.4
4	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.228
5	Нэмэлт арматурчлал	тн	0.0462
6	Төмөр бетон хүчилт цутгах м250	м3	18.22
7	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.27
8	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-250	м3	5.6
9	Нэмэлт арматурчлал	тн	0.094

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	52.8
2	Парпедний тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	15.13
3	250 мм тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.38
4	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	104.8
5	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	9
6	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.14/	ш	6
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я12.12.14/	ш	7
8	Төмөр бетон ялуу цутгах М-200	м3	1.2
9	1\2-ын тоосгоор салхивчийн хана өрөх	м2	12.5
10	12-н ханын бэхэлгээ,тор	тн	1.197

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Гонхны металл рам угсрах	тн	0.276
12	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	8

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	173
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	140
3	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	140
4	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	700
5	Хөөсөныөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	140
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх тортой	м2	140
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	700
8	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	140
9	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	140
10	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	700
11	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	140
12	Бикрос 1-р үе дээвэр хийх	м2	140
13	Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.842
14	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	7.02
15	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	7.02
16	Парпед ,салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	29.8

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	18.36
2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	13.5
3	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	19.11
4	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	12
5	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	12
6	Гадна шилэн хана хаалга угсрах	м2	12.5
7	Дотор шилэн хана хаалга угсрах	м2	10.6

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	182
2	Бетонон тааз гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	74.41
3	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг будах	м2	182
4	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	186
5	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг будах	м2	74.41
6	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	23.2
7	Эмульсээр амалгаа будах	м2	23.2
8	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	46.1
9	Каркасан ханыг ус тусгаарлачаар бүрэх	м2	38.66
10	Дулаан тусгаарлагч эрдэсхөвөн хавтан хийх	м2	38.7
11	Сауны хана таазыг сауны модон хавтангаар бүрэх рам зангидаж	м2	38.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	1.44
----	-----------------------------	----	------

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах м150	м3	18.9
2	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	126.23
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	54.25
4	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	58.3
5	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	6.13
6	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	6.13

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	58
2	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	27.2
3	Хөөсөнцөр хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	235.4
4	Гадна ханыг тортой зуурмагаар гараар шавардах	м2	225.76
5	Гадна хананд фасадны чулуут будгаар будах	м2	225.76

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	5.2
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	5.8
3	Довжррны гишгүүрт гантиг хавтан наах эргэх талбайд	м2	19.5

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
2	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	15.1
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	17.81
6	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	15.1
7	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	100
8	Тохируулах хаалт голч d=15мм	КОМ	9
9	Буцаах хаалт голч d=15мм	КОМ	9
10	Хий авагч	Ш	9
11	Баланслагч хаалт голч d=25мм	КОМ	4
12	Ус буулгагч хаалт голч d=25мм тавих	КОМ	4
13	Автомат хий гаргагч тавих ф15	Ш	4
14	Сэкцэн халаах хэрэгсэл	ЭКМ	53.01
15	Секцэн халаах хэрэгсэл 2 удаа будах	м2	49.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-750м3/ц, P=200 Па, N=0.21 кВт, n=2150 эр/мин	ком	1
2	Сэнс L-450м3/ц, P=200 Па, N=0.21 кВт, n=2150 эр/мин	ком	1
3	Бага оврын сэнс L=50м3/ц 220V/50Hz	ш	2
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
5	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	55.5
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	55.5
7	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	4.71
8	Агаар сорсх сараалж суулгах P150 F=0.015м2	ш	9
9	Агаар сорсх сараалж суулгах P200x150 F=0.021м2	ш	3

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	28
2	Цайрдсан ган хоолой D=40мм голчтой угсрах	м	30
3	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	52
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15мм	м	26
5	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	16.6
6	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	19.6
7	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	110
8	Хаалт голч d=50мм тавих	ком	4
9	Винтель голч d=40мм тавих	ком	1
10	Винтель голч d=20мм тавих	ком	8
11	Винтель голч d=15мм тавих	ком	6
12	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	2
13	Душны холигч	1ш	10
14	Ус хэмжигч угсрах ф50	ш	1
15	Автомат хий авагч ф15	ш	1
16	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
17	Төвлөрсөн цахилгаан бойлер P=2.2кВт	ш	1
18	Хэрэглээний цэвэр усны насос Q=0.36 м3/ц	ш	2
19	6м3 эзэлхүүнтэй нөөц усны сав тавих	ш	1
20	100 л эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	23
3	Угаагуур тавих	1ш	2
4	Суултуур	ком	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах самбар угсрах 1000*800*250	ш	1
2	LED чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч 230В 36Вт IP-44	ширхэг	1
3	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	18
4	LED чийдэнтэй хананд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	8
5	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	15
6	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	3
7	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт розетка 10А 220В	ширхэг	4
8	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	22
9	Далд салбарлах хайрцаг	ш	28
10	2.5мм ² хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	225
11	2.5мм ² хүртэл дараагийн кабель ввг нг бүрийг сүвлэх	м	225
12	4 мм ² хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	25
13	4мм ² хүртэлкабель ввг нг дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	25
14	10мм ² хүртэлкабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	20
15	16мм ² хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	35
16	Ган хоолой ф20мм	м	170
17	Ган хоолой ф32мм	м	20
18	Аянгын буулт гагнаж, холбох угсрах	м	80
19	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	15
20	40х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	100
21	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24
22	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	40
23	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16
24	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	3
2	Телефоны утас utp 2х2х0.5	м	30
3	Холбооны хувиарлах хайрцаг байрлуулах /тоосгон хана/	ш	1
4	Тосон кабель JF10х2х0.5 мм	м	10

КОМПЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Далд розетка тавих	ширхэг	3
2	Компютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж swlth 8 port	ш	1
3	Интернетэд хувиргагч төхөөрөмж	ш	1
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
5	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	30

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизорын розетка	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Кабелийн телевизийн салбарлагч суурилуулах	ш	1
3	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч суурилуулах	ш	1
4	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
5	Коаксаль кабель угсрах	м	10

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ком	1
2	Утааны мэдээдлэгч	ш	8
3	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	1
4	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	1
5	Холболтын утас	м	150

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригч /таазны/	ш	3
2	Чанга яригчийн системтйн удирдлагын пульт	ком	1
3	Нам үелзлэлийн өсгөгчид утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
4	Сүлжээний утас угсрах	м	150

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	ш	3
2	Хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
3	Дэлгэц суурилуулах 19 *	ш	1
4	Коаксаль кабель угсрах	м	80

БУСАД МАТЕРИАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	270
2	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	50
3	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
4	Холболтын төмөр хайрцаг rack	ш	1

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	79
2	Гараар ухах	м3	2
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	34
5	Илүүдэл хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	17.5
6	Сувгийн ул хийх м100	м3	3.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	4.54
8	Төмөр бетон сувгийн хавтанГСХ-7	ш	37
9	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.03
10	Бетон дэр суурилуулах	ширхэг	35
11	Сувагт яндан хоолой тавих 38мм	км	0.07
12	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	10.6
13	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	12.4
14	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	12.4

ДХ-1-Т ХИЙХ АЖИЛ ОДОО БАЙГАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	2
2	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 32 мм	ш	2
3	Винтель т голч d=15мм тавих	ком	2
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	1.2
6	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	1.2

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
2	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
3	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	4
5	D=38мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	1.1
8	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	1.1
9	Дулааны тоолуурын d=38мм угсрах	ш	1

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	106
2	Гараар ухах	м3	3
3	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	93
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.4
6	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-100мм	м	6
7	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм	м	11
8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
9	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.49

ГАДНА УС ХАНГАМЖ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	360

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Гараар ухах	м3	10
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.6
4	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.03
5	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.035
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	55
7	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	315
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	6.3
9	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	7.4
10	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	7.4
11	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	2
12	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.98

ЦАХИЛГААНЫ 04КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	9.14
2	Шуудууны нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.8
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	29
4	АВББШв 3х35 +1х16 мм2 сунгах	м	50
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.029
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	29
7	Яндан хоолой тавих д-100 мм	м	6
8	Кабелийн муфт	ш	8

ЦДАШ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу-ур	1
2	Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	нүх	2
3	Төмөр бетон өнцгийн тулгуур буулгах к-0.6	ш	1
4	Төмөр бетон өнцгийн тулгуур угсарч босгох буцааж угсрах	ш	1
5	Агаарын шугамын ас-маркийн 50 мм2 хүртэл огтлолтой утсыг зөрлөггүйгээр татах.	км (Зу-тас)	0.017

ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгийн шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	5
2	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
3	Шонгийн нүх бетоноор чигжих	м3	1.1
4	100 хүртэл голчтой хуванцар хоолой	1 м	30
5	Шуудууг гараар ухах	м3	14.5
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	65
7	Кабелийг шуудуунд сунгах АВББШв 4х10	м	65
8	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх хяналтын тууз	м	65
9	Шуудууг эргүүлж булах	м3	12.32