

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	1150.56
2	Суурийн нүхийг механизмаар ухаж овоолох	м3	785.38
3	Суурийн нух гараар засаж ухах	м3	24.29
4	Ил?? шороог автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м3	153.17
5	Суурийн хажуугаар бульдозероор түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	558.02
6	Суурийн хажуугаар гарсан шороогоор эргүүлж гараар булах	м3	98.48
7	Суурь зоорийн хажуугаар чигчих шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	656.6

СУУРИЙН АЖИЛ :

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх ; В7.5;(БМ100);б=0.10м;	м3	15.84
2	Баганын төмөр бетон суурь цутгах В-25	м3	51.98
3	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	4.6
4	Суурийн хооронд төмөр бетон (холбоос) дам нуруу цутгах ; В25; (БМ350).	м3	73.77
5	Шугаман суурь болон рамын баганын суурийн хөрстэй харьцах гадаргуугийн 2 талд хар тосон түрхлэг хийх ;	м2	483.12
6	Сувгийн бетон бэлтгэл хийх ; В10(БМ150);б=0.15м;	м3	8.2
7	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	19.5
8	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	78
9	Хоосонцор хавтангаар хаяавчийг дулаалах d-120мм	м2	68.84
10	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	68.84

АРАГ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах м-350	м3	43.59
2	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	7.87
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-350	м3	74.6
4	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	2.5
5	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-350	м3	61.68

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	270.46
2	Х??с?нц?р хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	751.28
3	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	751.28
4	360мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	59.05
5	Дотор 250мм-н тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	13.99
6	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	188.74
7	Хамар ханыг арматурчлах	тн	1.315
8	Ялуу угсрах Я12.12.14	ш	10
9	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	31
10	Ялуу угсрах Я18.12.14	ш	4
11	Ялуу угсрах Я21.12.14	ш	61
12	2,5м хүртэл урт модон ялуу хийж угсрах	ш	40

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Нүх (проем) шилэн гулдмайгаар битүүлж өрөх	м2	37.45
----	--	----	-------

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	5.52
2	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	5.52
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	601.56
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	180
5	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаалга хийх	м2	180
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	180
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	900
8	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	180
9	Хавтгай дээврийг 2 е хар цаасаар хийх	м2	180
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	751.28
11	Дээвэрт салхивчийн хана өрөх	м2	14.42
12	Салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	14.42
13	Мөн эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	18.42

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон шат,гишгүүр чигчиж цутгах	м3	4.28
2	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	0.72
3	Өнгөт металлээр шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.76
4	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.64
5	Шат, шатны талбай , хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.64

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1-р давхрын бетон шал хийх В20	м3	103.68
2	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	0.69
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	649.4
4	1 үе хар цаас дэвсэж ус тусгаарлагч хийх	м2	527.76
5	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	322.65
6	Бетон шаланд 30мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	201.01
7	Өнгөлсөн чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	133.63
8	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	23.4
9	Зөөлөвч дэвсгэртэй перкатан шал шахах хийх	м2	95.99
10	29 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	527.76
11	Шалыг тосон будгаар 2 удаа будах	м2	527.76

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах 3 давхар шилтэй	м2	47.42
2	Цонх,хаалтний зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	47.42
3	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	8.34

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	36
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	59.7
6	Хаалганд цоожтой бариул суулгах	ш	19
7	Томор хаалга суулгах	ш	3

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2208.1
2	Усан цийдмэг будгаар шавардсан таазыг будах	м2	850.41
3	Усан цийдмэг будгаар хана,багана,дам нуруу будах	м2	248.5
4	Хавтанцараар тоосго ба бетон дээр өнгөлгөө хийх	м2	177.4
5	Дотор амалгаа шавардах	м2	48.6
6	Усан цийдмэг будгаар амалгаа будах	м2	48.6
7	Заалны дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	270
8	Сагсан бомбогийн самбар угсрах	ш	2
9	Гар бомбогийн тор угсрах	ш	1

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна цоколийн хэсэгт гадна өнгөлгөөний чулуун хавтан нааж өнгөлөх;	м2	89.44
2	Амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	98.4
3	Мөн эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	29.52

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх м-100	м3	9.9
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	9.01
3	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	0.29
4	Довжооны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	16.862
5	Өнгөт металлээр довжооны хайс ба бариул хийх	тн	0.14
6	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	56.48
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	528.6

ХАЛААЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	95.5
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	124.4
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	28.8
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	85.5
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	92.4
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20.6
7	Голч-70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	13.8
8	Радиатор угсрах	экм	300.4
9	Радиаторын хийн кран байрлуулах	ш	32
10	Бөмбөлгөн хаалт d=65мм байрлуулах	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Б?мб?лг?н хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
13	Ю?лэгч вентиль d-15мм байрлуулах	ш	16
14	Буцаах хаалт ф-15мм	ш	25
15	Буцаах вентил d=20мм байрлуулах	ш	17
16	Термостат вентиль d=15мм байрлуулах	ш	42
17	Хийн кран байрлуулах	ш	2
18	Баланслагч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	8
19	Балансын вентил d=20мм байрлуулах	ш	16
20	Балансын вентиль d-15мм байрлуулах	ш	10
21	Хувиарлах коллектор голч d=100мм угсрах	м	1.4
22	65мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
23	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	95.5
24	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	124.4
25	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	28.8
26	Ган отвод голч d=65мм байрлуулах	ш	6
27	Ган отвод d=50мм байрлуулах	ш	6
28	Ган отвод голч d=40мм байрлуулах	ш	7
29	Ган отвод голч d=32мм байрлуулах	ш	8
30	Ган шилжвэр голч d=32x25мм байрлуулах	ш	4
31	Ган шилжвэр голч d=40x32мм байрлуулах	ш	4
32	Ган шилжвэр голч d=50x40мм байрлуулах	ш	2
33	Ган шилжвэр голч d=100мм байрлуулах	ш	2
34	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-40мм	м	461
35	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	39.13
36	Яндан хоолойг дулаалах ф-15-25мм	м2	4.28
37	Яндан хоолойг дулаалах ф-32мм	м2	11.38
38	Яндан хоолойг дулаалах ф-40мм	м2	14.16
39	Яндан хоолойг дулаалах ф-50мм	м2	4.02
40	Яндан хоолойг дулаалах ф-65мм	м2	3.43
41	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	78.27

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах/ RP60-30/28	ш	2
2	Сэнс угсрах/ LIneo 200 L-475м3/	ш	2
3	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 630 мм голчтой 2000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
4	0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	68.76
5	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	28.56
6	0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	23.04
7	0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 3600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	32.62
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	24
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	6
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	4
12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 4000 мм	ш	2
13	Агаар авах сараалж угсрах	ш	1
14	Автомат клапан угсрах	ш	1
15	Агаар халаагч агрегат байрлуулах	ш	1
16	Агаар шүүгч торон шүүлтүүр угсрах	ш	1
17	Салхивчийн тор суулгах P150 P200	ш	52
18	Яндан хоолойг дулаалах ф-65мм	м2	37.24

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	68.8
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	22.5
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	34.3
4	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	56.6
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	68.8
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	22.5
7	Вентиль d=15мм байрлуулах	ш	36
8	Вентиль d=20мм байрлуулах	ш	3
9	Вентиль голч d=25мм байрлуулах	ш	3
10	Вентиль голч d=50мм байрлуулах	ш	4
11	Галын крант голч d=50мм тавих	КОМ	3
12	Хүйтэн усны тоолуурын d=32мм угсрах	ш	1
13	50мм хүртэл голчтой хог шүүгч тавих	ш	1
14	20мм хүртэл голчтой хог шүүгч тавих	ш	1
15	Холигч байрлуулах	1ш	6
16	Душны холигч байрлуулах	1ш	8
17	Монаметр	ш	3
18	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
19	Цэвэр усны эргэлтийн насос суурилуулах	ш	1
20	Эзэлх??ний ус халаагч угсрах	ш	1
21	Услах кран голч d=25мм байрлуулах	ш	2
22	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	182

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	36.2
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	92.6
3	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	6
4	Угаагуур тавих	1ш	6
5	Халуун хүйтэн устай ширмэн паалантай тосгуур	1ш	1
6	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	8

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ.

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
2	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	2
3	Далд угсрах ердийн унтраалга тавих	ширхэг	9
4	Далд угсрах 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	6
5	Дохионы гэрэлтэй 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	12
6	Дохионы гэрэлтэй 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	4
7	Хананд далд тавих ердийн 2туйлт розетка угсрах	ширхэг	16
8	Хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
9	Шаланд багц разетка суулгах	ш	7
10	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	71
11	Унтраалга розеток тоноглох хайрцаг тавих	шр	53
12	2х36Вт флюорисцент чийдэхнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	33
13	Улаисах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	20
14	Люмесцент чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	15
15	Лед чийдэнтэй нөөцын батерейтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18
16	Гарах дохионы бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
17	2.5мм2 хүртэл огтлолтой 1-р утас сүвлэх пв-2.5мм2	м	1800
18	Дараагийн утас татах	м	650
19	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай	м	75
20	5х6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих	м	18
21	5х10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих	м	12
22	20мм хүртэл голчтой хуванцар уян хоолойг угсрах	м	960
23	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	300
24	8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	200
25	50х50х5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	17
26	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	3.68
27	Шуудуу эргүүлж булах	м3	3.68

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар угсрах	ш	1
2	Дотуур холбооны АТС	ш	1
3	Телефоны хувиарлах хайрцаг угсрах	ш	1
4	Телефоны зогсуур байрлуулах	1зогсуур	1
5	Телефоны розетка суурилуулах I 4шр ялтастай коннектор I	ш	3
6	Ердийн кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж тавих	100м	0.06
7	Тосон кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх	100м	0.024

КОМПЬЮТЕРИЙН СУЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	шир	1
2	Компьютерийн сулжээний розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	3
3	Компьютерийн сулжээний салаалагч	шир	1
4	Ердийн кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх	100м	1
5	Угсралтын хайрцаг угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Уян хоолойг угсрах	м	50
---	--------------------	---	----

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6 чиглэл хянах галын дохиололын хэрэгслийг угсрах	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны уусгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	6
3	Галын дохиолол хүлээн авах дамжуулагч угсрах	ш	5
4	Мэдрэгч хэрэгсэлийг угсрах	ш	5
5	Галд тэсвэртэй кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	2
6	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	2
7	Түгшүүрийн гар дохиологч угсрах	ш	2
8	Угсралтын хайрцаг угсрах	ш	6
9	Уян хоолойг угсрах	м	170

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАНГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын дуран	ш	7
2	Хяналтын камер дэлгэц	ш	1
3	Бичлэг хийх, архивлагч төхөөрөмжийг угсрах	ш	1
4	Хувиарлах тэжээлтэй төхөөрөмжийг угсрах	ш	1
5	Кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх	100м	0.4
6	Уян хоолойг угсрах	м	30

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭГЧИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэл хүлээн авах станц угсрах	шир	1
2	Зарлан мэдээлэгч угсрах	ш	5
3	Галд тэсвэртэй кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	1
4	Уян хоолойг угсрах	м	100

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	78.1
2	Хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	2.53
3	54/80 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрэж булах	м3	63.31
4	Суваг ба сувагт үл хөдлөх тулгуур, чиглүүлэгч тулгуур, өнцгийн эргэлт, нишний бетон дэвсгэр үе хийх В-20	м3	5.17
5	Суваг ба сувагт дахь үл хөдлөх тулгуур, чиглүүлэгч тулгуур, өнцгийн эргэлт, шишний бетон хана цутгах м250	м3	6.2
6	Суваг худаг ниш, өнцгийн эргэлтийн төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.051
7	Төмөр дам нуруу 2 удаа будах	тн	0.051
8	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	32
9	Суваг, ЭӨ, нишний гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	68.13
10	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76 мм	км	0.08

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 76мм	ш	16
12	Бомболгон хаалт голч 76мм	ш	2
13	Бомболгон хаалт голч 25 мм	ш	2
14	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	20
15	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	17.2
16	Яндан хоолойг дулаалах ф-76мм	м2	17.2
17	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	17.2
18	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-80мм	м	80
19	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.032
20	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.013

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.028
2	Гарцгүй сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих 26х3мм	км	0.0002
3	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	1
4	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50мм	ш	4
5	Ус юулэгч хаалт голч d = 25мм	ш	1
6	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.014
7	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	10
8	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	5.26
9	Яндан хоолойг дулаалах ф-50мм	м2	5.26
10	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	5.26

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	190.34
2	Гараар засаж ухах	м3	5.26
3	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	132.8
4	Шуудууний нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	23.3
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	12.28
6	Хөрсийг үнсээр дулаалга хийх	м3	28.1
7	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	51.3
8	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	6
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
10	Яндан хоолойг дулаалах ф-159мм	м2	25.6
11	Яндан хоолойг дулаалах ф-100мм	м2	2.03
12	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	150
13	Худгийн скоб төмөр суулгах	тн	0.0135
14	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1.6
15	Модон таг будах	м2	3.2

ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ.0.4КВ-Н КАБЕЛЬ ШУГАМ ТАТАХ?????

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	7.1
2	Кабелийг агаараар татах	м	575
3	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	25
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	25
6	Кабелийг хам,тууз	100м	1.6
7	0.4кв-ын 3 -н туйлт автомат таслуур угсрах	ш	1
8	0.4кв-ын кабелийн төгсгөвчтэй цорго	ш	2
9	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
10	Бэхэлгээний ган б?сг??р	ш	2
11	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	3
12	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	3
13	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	7.2

ГАДНА ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаараар татах шилэн кабель	1км	0.08
2	Агаараар татах физик кабель	1км	0.08
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	1
4	Дохио хувиргагч тохооромж тавих	ш	1
5	Кабелийн зогсуурыг байрлуулах	1зогсу- ур	1

ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	7.7
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	154
3	Замын хашлага тавих /0,5x0.3x0.15м/	1у/м	70

БУУЛГАХ БАРИЛГЫН АЖИЛ.30X12

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	16.8
2	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	360
3	Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	12
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар чулуун хана буулгах	м3	74.56
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	86.36