

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	248
2	Долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	248

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин тоосгон буулгах	м3	1.27
2	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	9.64
3	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	1.47
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.47
5	Хаалганд цоожтой бариул суулгах	ш	1

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувинцар рамтай вакуум цонх угсрах 2 давхар шилтэй	м2	5.33
2	Цонх,хаалтний зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.33
3	Томор хаалга суулгах	ш	1
4	Вакум хаалга суулгах	ш	1

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон барилгын 4.5м -дээш модон дам нурууг солих	ш	2
2	Цэвэр банзан таазанд нэг дор 5м2-аас дээш талбайд 25% хүртэл шинэ материал оруулж засах	м2	16

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 үе хар цаас дэвсэж ус тусгаарлагч хийх	м2	182.37
2	Бетон шаланд 30мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	182.37
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	53.87
4	Зөөлөвч дэвсгэртэй перкатан шал шахаж хийх	м2	49.33
5	Хулдаас нааж шал хийх	м2	79.17

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1177.11
2	Дотор талын шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх 10%	м2	117.71
3	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд замаска тэгшилгээ хийх	м2	1137.17
4	Ханыг 35 % хүртэл цэвэрлэж тосон будаг найруулан өнхрүүлгээр чанартай будах	м2	742.21
5	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	394.96
6	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	385.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд замаска тэгшилгээ хийх	м2	385.7
8	Усан цийдмэг будгаар шавардсан таазыг будах	м2	385.7
9	Хавтанцараар тоосго ба бетон дээр өнгөлгөө хийх	м2	69.99
10	Керамик хавтагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	69.99
11	Дотор амалгаа шавардах	м2	168.6
12	Усан цийдмэг будгаар амалгаа будах	м2	168.6

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуурмаг бэлтгэх	м3	18.61
2	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх, ачиж хаях	м2	385.7
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	15.1

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	22
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	62
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	28
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	62
5	Вентиль d=25мм байрлуулах	ш	10
6	Вентиль d=20мм байрлуулах	ш	8
7	20мм хүртэл голчтой хог шүүгч тавих	ш	1
8	Холигч байрлуулах	1ш	1
9	Душны холигч байрлуулах	1ш	1
10	Эзэлх??ний ус халаагч угсрах	ш	1
11	Вакум насос суурилуулах	ш	2
12	4,0м3 эзэлхүүнтэй сав тавих	ш	1
13	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	84
14	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	7.52
15	Яндан хоолойг дулаалах ф-25мм	м2	2.31
16	Яндан хоолойг дулаалах ф-20мм	м2	5.21
17	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	7.52

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	14
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	35
3	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1
4	Угаагуур тавих	1ш	1
5	Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих	1ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Оролтын ер?нхий самбар ЕС-1	ширхэг	1
2	Х?чний хувиарлах самбарын ХС-1	ширхэг	1
3	Давхрын гэрэлт??лэг самбар /ГС-1,2,3	ширхэг	3
4	2"8Вт чадалтай LED чийдэнтэй хананд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	7
5	1х22Вт-н чадалтай LED чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	14
6	1х60Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
7	2х36Вт чадалтай люминесцент чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	64
8	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
9	1х15Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2
10	Далд угсрах 1 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	18
11	Далд угсрах 2туйлт унтраалга тавих	ширхэг	8
12	Далд угсрах дохионы гэрэлтэй унтраалга тавих	ширхэг	4
13	Далд угсрах хамгаалалтай унтраалга тавих	ширхэг	6
14	Далд угсрах хамгаалагдсан штепселийн залгуур тавих	ширхэг	49
15	Ил угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	1
16	Шаланд багц разетка суулгах	ш	15
17	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	30
18	Унтраалга,розетакний хайрцаг угсрах	ш	101
19	Газардуулгын болон тэг шин угсрах	ширхэг	10
20	Тэг шинийн хөндийрүүлэгч угсрах	ширхэг	10
21	1.5мм2 хүртэл огтлолтой 1-р утас сүвлэх пвх-1.5мм2	м	1700
22	Дараагийн утас татах	м	1700
23	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой 1-р утас сүвлэх	м	1600
24	Дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1600
25	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой 1-р утас сүвлэх	м	150
26	Дараагийн утас сүвлэх	м	150
27	5х10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг угсрах	м	45
28	4х25-1х16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг угсрах	м	20
29	4х70-1х35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг угсрах	м	45
30	4х95-1х50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг угсрах	м	190
31	4х120-1х70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг угсрах	м	5
32	4х240мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг угсрах	м	10
33	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	500
34	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	400
35	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	50
36	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	25
37	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-10	ш	30
38	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-16	ш	2
39	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-25	ш	8
40	50х50мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	21
41	Аяган зайлуулагчийн буулт угсрах	м	310
42	Аянга х?лээн авагчийн тор	м	200
43	Кабелийн тавиур суурилуулж тавих	1 м	4
44	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	1.68
45	Шуудуу эргүүлж булах	м3	1.68