

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх | м2 | 400.96 |
| 2 | Суурийн нүхийг механизмаар ухаж овоолох | м3 | 240.72 |
| 3 | Суурийн нух гараар засаж ухах | м3 | 7.45 |
| 4 | Илуу шороог автосамосвалд ачиж зөөж хаях | м3 | 79.1 |
| 5 | Суурийн хажуугаар бульдозероор түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 143.74 |
| 6 | Суурийн хажуугаар гарсан шороогоор эргүүлж гараар булах | м3 | 25.36 |
| 7 | Суурь зоорийн хажуугаар чигчих шороог тромбовкоор нягтруулах | м3 | 169.1 |

СУУРИЙН АЖИЛ :

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бетон бэлтгэл хийх ; В7.5;(БМ100);б=0.10м; | м3 | 6.98 |
| 2 | Бетон шугаман суурь цутгах м100 | м3 | 105.6 |
| 3 | Хийцийг арматурчилах | тн | 0.149 |
| 4 | 12-н ханын суурь цутгах м100 | м3 | 5.75 |
| 5 | Хийцийг арматурчилах | тн | 0.121 |
| 6 | Шугаман суурийн хөрстэй харьцах гадаргуугийн 2 талд хар тосон түрхлэг хийх ; | м2 | 375.94 |
| 7 | Сувгийн бетон бэлтгэл хийх ; В10(БМ150);б=0.15м; | м3 | 0.24 |
| 8 | Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх | м3 | 1.2 |
| 9 | Төмөр бетон сувгийн хавтан | ш | 1 |
| 10 | Хоосонцор хавтангаар хаявчийг дулаалах d-120мм | м2 | 52 |
| 11 | Хөрсийг үнсээр нягтруулж дэвсгэр үе хийх | м3 | 15.6 |

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх | м3 | 63.18 |
| 2 | Балзат хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-150мм | м2 | 195.36 |
| 3 | 1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх | м2 | 195.36 |
| 4 | Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх | м3 | 21.24 |
| 5 | Дотор 250мм-н тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх | м3 | 13.15 |
| 6 | 1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх | м2 | 73.87 |
| 7 | Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150 | м3 | 7 |
| 8 | Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон ялуу цутгах М-150 | м3 | 0.093 |
| 9 | Төмөр бетон зурхэвч цутгах м200 | м3 | 6.1 |
| 10 | Хамар ханыг арматурчлах | тн | 0.467 |
| 11 | Ялуу угсрах Я12.12.14 | ш | 2 |
| 12 | Ялуу угсрах Я15.12.14 | ш | 18 |
| 13 | Ялуу угсрах Я22.12.14 | ш | 18 |
| 14 | Ялуу угсрах ДЯ15.12.14 | ш | 2 |
| 15 | Ялуу угсрах ДЯ22.12.14 | ш | 7 |
| 16 | Ялуу угсрах ДЯ31.12.14 | ш | 1 |
| 17 | Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр | м2 | 166.26 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 10м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан | ш | 20 |
| 2 | 10м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан | ш | 4 |
| 3 | Дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах М-150 | м3 | 1.292 |

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Банзан шувуу нуруу угсрах | м3 | 6.287 |
| 2 | Дээврийн цонх угсрах | ш | 2 |
| 3 | Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\ | м2 | 24.18 |
| 4 | Модон карниз тосон будгаар будах | м2 | 24.18 |
| 5 | Модон хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх | м3 | 6.398 |
| 6 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 172.8 |
| 7 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 864 |
| 8 | Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх | м2 | 172.8 |
| 9 | Чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх | м2 | 172.8 |
| 10 | Долгионт төмөр дээвэр хийх | м2 | 292.95 |
| 11 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 4 |
| 12 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 20 |
| 13 | Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх | м3 | 0.8 |
| 14 | Чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх | м2 | 4 |
| 15 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 4 |
| 16 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 20 |
| 17 | Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх | м2 | 4 |
| 18 | Хавтгай дээврийг 2 е хар цаасаар хийх | м2 | 4 |
| 19 | Дээвэрт салхивчийн хана өрөх | м2 | 19.33 |
| 20 | Мөн эмульсэн будгаар механик аргаар будах | м2 | 19.33 |
| 21 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх | м2 | 166.26 |

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 1-р давхрын бетон шал хийх В20 | м3 | 15.62 |
| 2 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 156.23 |
| 3 | 1 үе хар цаас дэвсэж ус тусгаарлагч хийх | м2 | 156.23 |
| 4 | Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх | м2 | 39.55 |
| 5 | Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах | м2 | 38.51 |
| 6 | Зөөлөвч дэвсгэртэй перкатан шал шахаж хийх | м2 | 58.17 |

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах 3 давхар шилтэй | м2 | 14.89 |
| 2 | Тотгон гэгээвч угсрах | м2 | 2.48 |
| 3 | Цонх,хаалтний зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 17.37 |
| 4 | Цонхны хуванцар тавцан угсрах | м2 | 5.25 |
| 5 | Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах | м2 | 15.63 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|--------|-------|
| 6 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 27.13 |
| 7 | Хаалганд цоожтой бариул суулгах | ш | 11 |
| 8 | Томор хаалга суулгах | ш | 2 |
| 9 | Гражийн төмөр хаалга угсрах | 1 блок | 2 |

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Дотор тоосгон ханыг зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 472.76 |
| 2 | Усан цийдмэг будгаар шавардсан таазыг будах | м2 | 156.23 |
| 3 | Усан цийдмэг будгаар хана будах | м2 | 392.16 |
| 4 | Хиймэл хавтанцараар дотор тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх | м2 | 80.6 |
| 5 | Дотор амалгаа шавардах | м2 | 12.46 |
| 6 | Усан цийдмэг будгаар амалгаа будах | м2 | 12.46 |

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Гадна цоколийн хэсэгт гадна өнгөлгөөний чулуун хавтан нааж өнгөлөх; | м2 | 29.44 |
| 2 | Амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах | у/м | 48.4 |
| 3 | Мөн эмульсэн будгаар механик аргаар будах | м2 | 8.28 |

БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бетон хаяавч хийх м-100 | м3 | 4.95 |
| 2 | Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах | м3 | 1 |
| 3 | Хийцийг арматурчилах | тн | 0.02 |
| 4 | Довжооны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм | м2 | 9.862 |
| 5 | Өнгөт металлаар довжооны хайс ба бариул хийх | тн | 0.18 |
| 6 | Талбайд зуурмаг бэлтгэх | м3 | 32.48 |
| 7 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 146.65 |
| 8 | Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх, ачиж хаях | м2 | 136.23 |
| 9 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 5 |

ХАЛААЛТИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 110 |
| 2 | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 56 |
| 3 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 10 |
| 4 | Радиатор угсрах | экм | 43.71 |
| 5 | Бомболгон хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 3 |
| 6 | Хийн кран байрлуулах | ш | 2 |
| 7 | Бомболгон хаалт d=25мм байрлуулах | ш | 4 |
| 8 | Бомболгон вентил d=20мм байрлуулах | ш | 53 |
| 9 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм | м | 110 |
| 10 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм | м | 56 |
| 11 | Ган отвод голч d=32мм байрлуулах | ш | 4 |
| 12 | Ган отвод голч d=25мм байрлуулах | ш | 6 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|----|-------|
| 13 | Ган шилжвэр голч d=32x25мм байрлуулах | ш | 4 |
| 14 | Ган шилжвэр голч d=25x25мм байрлуулах | ш | 4 |
| 15 | Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-40мм | м | 176 |
| 16 | Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах | м2 | 2.1 |
| 17 | Яндан хоолойг дулаалах ф-25мм | м2 | 2.1 |
| 18 | Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх | м2 | 20 |
| 19 | Радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах | м2 | 48.34 |

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ.

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Тэнхлэгийн сэнс угсрах. | ш | 10 |
| 2 | 0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2 | 3.6 |
| 3 | Салхивчийн тор суулгах P150 P200 | ш | 5 |

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ.

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | D=15мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 58 |
| 2 | D=20мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 28 |
| 3 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм | м | 58 |
| 4 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм | м | 28 |
| 5 | Вентиль d=15мм байрлуулах | ш | 30 |
| 6 | Вентиль d=20мм байрлуулах | ш | 5 |
| 7 | 20мм хүртэл голчтой хог шүүгч тавих | ш | 1 |
| 8 | Холигч байрлуулах | 1ш | 6 |
| 9 | Душны холигч байрлуулах | 1ш | 1 |
| 10 | Эзэлх??ний ус халаагч угсрах | ш | 1 |
| 11 | Цэвэр усны системийг усаар угаах | м | 86 |
| 12 | Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах | м2 | 4.3 |
| 13 | Яндан хоолойг дулаалах ф-25мм | м2 | 4.3 |
| 14 | Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх | м2 | 25 |

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 24 |
| 2 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м | 36 |
| 3 | Шаазан суултуур байрлуулах | 1ком | 2 |
| 4 | Угаагуур тавих | 1ш | 3 |
| 5 | Халуун хүйтэн устай ширмэн паалантай тосгуур | 1ш | 3 |
| 6 | Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих | 1ш | 1 |

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ.

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-------------------------------------|------|------------|
| 1 | Ороолтын самбар бэлэн нүхэнд угсрах | ш | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|--------|------|
| 2 | Далд угсрах ердийн унтраалга тавих | ширхэг | 7 |
| 3 | Далд угсрах 2 даралтат унтраалга тавих | ширхэг | 5 |
| 4 | Дохионы гэрэлтэй 1 даралтат унтраалга тавих | ширхэг | 2 |
| 5 | Хананд далд тавих ердийн 2туйлт розетка угсрах | ширхэг | 23 |
| 6 | Хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих | ширхэг | 6 |
| 7 | Утас салбарлах хайрцаг угсрах | ширхэг | 5 |
| 8 | Унтраалга розеток тоноглох хайрцаг тавих | шр | 50 |
| 9 | 2х36Вт флюорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 29 |
| 10 | Улаисах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах | ширхэг | 3 |
| 11 | Лед чийдэнтэй нөөцын батерейтэй гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 4 |
| 12 | Гарах дохионы бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 2 |
| 13 | 2.5мм2 хүртэл огтлолтой 1-р утас сүвлэх пв-2.5мм2 | м | 900 |
| 14 | Дараагийн утас татах | м | 800 |
| 15 | 6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай | м | 110 |
| 16 | 20мм хүртэл голчтой хуванцар уян хоолойг угсрах | м | 450 |
| 17 | Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх | м | 125 |
| 18 | 8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах | м | 130 |
| 19 | 50х50х5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 12 |
| 20 | Кабелийн тавиур суурилуулж тавих | 1 м | 6 |
| 21 | Газардуулгын нүх гараар ухах | м3 | 1.28 |
| 22 | Шуудуу эргүүлж булах | м3 | 1.28 |

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Давхрын самбар угсрах | ш | 2 |
| 2 | Телефоны розетка суурилуулах I 4шр ялтастай коннектор I | ш | 6 |
| 3 | Телефоны хувиарлах хайрцаг угсрах | ш | 1 |
| 4 | Телефоны розетка суурилуулах I 4шр ялтастай коннектор I | ш | 3 |
| 5 | Ердийн кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж тавих | 100м | 0.06 |
| 6 | Тосон кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх | 100м | 0.01 |

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж | шир | 1 |
| 2 | Компьютерийн сүлжээний розетка тоосгон хананд суурилуулах | ш | 6 |
| 3 | Компьютерийн сүлжээний хувиарлагч | шир | 1 |
| 4 | Компьютерийн сүлжээний салаалагч | шир | 1 |
| 5 | Ердийн кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх | 100м | 0.6 |
| 6 | Угсралтын хайрцаг угсрах | ш | 6 |
| 7 | Уян хоолойг угсрах | м | 60 |

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТЭМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Кабелийн телевизийн розетка тоосгон хананд суурилуулах | ш | 6 |
| 2 | КАТв Салбарлагч байрлуулах /тоосгон хана/ | ш | 2 |
| 3 | КАТв Гол Салбарлагч байрлуулах /тоосгон хана/ | ш | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---------------------------------------|------|-----|
| 4 | Коаксаль кабелийг ханаар тарааж тавих | 100м | 0.6 |
| 5 | Уян хоолойг угсрах | м | 60 |

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭГЧИЙН АЖИЛ.

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Зарлан мэдээлэл х?лээн авах станц угсрах | шир | 1 |
| 2 | Зарлан мэдээлэгч угсрах | ш | 9 |
| 3 | Галд тэсвэртэй кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх | 100м | 0.8 |
| 4 | Уян хоолойг угсрах | м | 70 |

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Галын дохиолол хүлээн авах дамжуулагч угсрах | ш | 1 |
| 2 | Утаа мэдрэх автомат мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах | ш | 27 |
| 3 | Дулаан мэдээлэгч хэрэгслийг тоосго, бетон хана, багананд байрлуулах | ш | 2 |
| 4 | Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах | ш | 1 |
| 5 | Түгшүүрийн гар дохиологч угсрах | ш | 1 |
| 6 | Бууруулах трансматор угсрах | шир | 1 |
| 7 | Галд тэсвэртэй кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх | 100м | 4.5 |
| 8 | Угсралтын хайрцаг угсрах | ш | 50 |
| 9 | Уян хоолойг угсрах | м | 400 |
| 10 | 50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 36 |

ХЯНАЛТЫН ДУРАНГИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Ажиглалтын дуран | ш | 11 |
| 2 | Хяналтын камер дэлгэц | ш | 1 |
| 3 | Бичлэг хийх, архивлагч төхөөрөмжийг угсрах | ш | 1 |
| 4 | Хувиарлах тэжээлтэй төхөөрөмжийг угсрах | ш | 1 |
| 5 | Кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх | 100м | 0.8 |
| 6 | Уян хоолойг угсрах | м | 80 |
| 7 | Бууруулах трансматор угсрах | шир | 1 |

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 87.52 |
| 2 | Хөрсөнд гараар засаж ухах | м3 | 2.7 |
| 3 | 54/80 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрэж булах | м3 | 69.85 |
| 4 | Суваг ба сувагт үл хөдлөх тулгуур, өнцгийн эргэлт, бетон дэвсгэр үе хийх В-20 | м3 | 6.92 |
| 5 | Суваг ба сувагт дахь үл хөдлөх тулгуур, өнцгийн эргэлтний бетон хана цутгах м250 | м3 | 6.28 |
| 6 | Суваг худаг ниш, өнцгийн эргэлтийн төмөр дам нуруу угсрах | тн | 0.033 |
| 7 | Төмөр дам нурууг 2 удаа будах | тн | 0.033 |
| 8 | Төмөр бетон сүвгийн хавтан ГСХ-7 | ш | 50 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|--|----|-------|
| 9 | Суваг ,ЭӨ, гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 74.34 |
| 10 | Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 38 мм | км | 0.108 |
| 11 | Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 32мм | ш | 10 |
| 12 | Бомболгон хаалт голч 38мм | ш | 2 |
| 13 | Бомболгон хаалт голч 20мм | ш | 2 |
| 14 | Бетон дэр угсрах ОП-1 | ш | 50 |
| 15 | Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах | м2 | 8.15 |
| 16 | Яндан хоолойг дулаалах ф-65мм | м2 | 8.15 |
| 17 | Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх | м2 | 12.8 |
| 18 | Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-50-159мм | м | 108 |
| 19 | Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх | тн | 0.02 |
| 20 | Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх | тн | 0.013 |

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм | км | 0.042 |
| 2 | Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм | ш | 1 |
| 3 | Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50мм | ш | 5 |
| 4 | Ус юүлэгч хаалт голч d = 25мм | ш | 1 |
| 5 | Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх | тн | 0.014 |
| 6 | Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах | м2 | 8.1 |
| 7 | Яндан хоолойг дулаалах ф-50мм | м2 | 8.05 |
| 8 | Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх | м2 | 8.06 |

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 58 |
| 2 | Гараар засаж ухах | м3 | 2.04 |
| 3 | 54/80 морины хүчтэй буль-дозероор хөрсийг түрж шуудууг булах | м3 | 51.05 |
| 4 | Шуудууний нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 9 |
| 5 | Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 1.75 |
| 6 | Бохир усны хуванцар хоолой d-150 | м | 12 |
| 7 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м | 20 |
| 8 | Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах | м2 | 16 |
| 9 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 2 |
| 10 | Яндан хоолойг дулаалах ф-159мм | м2 | 5.99 |
| 11 | Яндан хоолойг дулаалах ф-100мм | м2 | 6.78 |
| 12 | Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх | м2 | 14 |
| 13 | Худгийн скоб төмөр суулгах | тн | 0.0135 |
| 14 | Дулаалгатай модон таг угсрах | м2 | 1.6 |
| 15 | Модон таг будах | м2 | 3.2 |

ГАДНА ЦАХИЛГААНИЙ АЖИЛ.0.4КВ-Н КАБЕЛЬ ШУГАМ ТАТАХ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Кабелийн шуудууг эксковатороор ухах | м3 | 53.2 |
| 2 | Кабелийн шуудууг гараар ухах | м3 | 1.65 |
| 3 | Кабелийг шуудуунд сунгах | м | 60 |
| 4 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 60 |
| 5 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 60 |
| 6 | Кабелийг хам,тууз | 100м | 0.6 |
| 7 | Металл самбар угсрах | ш | 1 |
| 8 | 0.4кв-ын 3 -н туйлт автомат таслуур угсрах | ш | 3 |
| 9 | 0.4кв-ын кабелийн төгсгөвчтэй цорго | ш | 4 |
| 10 | 3 фазын электрон тоолуур угсрах | ш | 1 |
| 11 | Бэхэлгээний ган бусгуур | ш | 1 |
| 12 | Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах | м | 15 |
| 13 | 54/80 морины хүчтэй буль-дозероор хөрсийг түрж шуудууг булах | м3 | 56.3 |

ГАДНА ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|---------------|------------|
| 1 | Агаараар татах шилэн кабель | 1км | 0.25 |
| 2 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах | ш | 1 |
| 3 | Дохио хувиргагч тохооромж тавих | ш | 1 |
| 4 | Төмөр бетон шон угсарч босгох | ширхэг | 4 |
| 5 | Кабелийн зогсуурыг байрлуулах | 1зогсу- ур | 1 |