

БАТЛАВ: Увс "Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХХК ний гүйцэтгэх захирал

Ц. Эрдэнэбаатар

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ №118/2018/

Огноо 2018.12.13

1. Хэрэглэгчийн нэр, хаяг: Наранбулаг сумын 0,4кВ-н ЦДАШугамын шинэчлэл урт= 12км /2. Хэрэглэгчийн байршил : Увс аймаг Наранбулаг сум
3. Ажил үйлчилгээний зориулалт : Нийтийн үйлчилгээнд
4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл : **ЭХЯ-н хүсэлт**
5. **Суурилагдсан чадал: тооцоогоор гаргах**
6. Щитний байрлал ба тоноглол : Тоолуур хэмжих хэрэгсэлүүд нь Монгол улсын стандартын шаардлагууд бүрэн хангасан байх бөгөөд сүлжээнд холбогдохын өмнө тоолуур хэмжих хэрэгслийг "Увс" ЦТС ХХК-ийн лабораторт шалгуулсан байх шаардлагатай.
7. Холбогдох цэг : АТП-75 дэд станц
8. Тусгай заалтууд : 1. АТП-75 дэд станцыг шинэчлэн УКШ-12 төмөр бетон тулгуурт суурилуулж тоноглох
2. Сумын төвийн 0,4кВ-н шугам нь СИП кабель шугам бүхий УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгуур байна. / урт=3км /
3. 0,4кВ-н төв шугам нь СИП2 3x50+1x54,6мм2
4. Салбарлалт нь СИП2 3x35+1x54,6мм2
5. Айл өрхийн тоолуурыг 3 ба 6тай хайрцагт багцлах
6. нийт цэгийн тоо-60ш
7. Бүх хэрэглэгчийг хүчдэлд холбох
8. Хуучин модон тулгуур 0,22 , 0,4кВ-н АС-маркын ЦДАШугам буулгаж "ЦТС ХХК"-д хүлээлгэж өгөх
- А. Энэхүү техникийн нөхцлийн дагуу тавигдах тоноглолууд нь шинэ байх шаардлагатай.
- Б. Заагдсан ачаалалаас илүү хэрэглээ авах үед шинээр техникийн нөхцөл авах
- В. Эзэмшлийн заагт байрлах тулгуурт хэмжих хэрэгслийг байрлуулна.
- Г. Зургийг кадастрын зураг дээр гүйцэтгэж "Увс" ЦТС ХХК-д хянуулж баталгаажуулна.
- Д. Техникийн нөхцлийн холболтын схемээр холбогдох
- Е. Тоноглол шитийг газардуулж газардуулгыг норм дүрмийн дагуу хийж эрх бүхий компаниар шалгуулан протокол үйлдэж баталгаажуулсан байх
- Ё. Барилга байгууламжийг ЭХЯ-с олгосон 03.2.2-р заалтын тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар гүйцэтгүүлэх.
- Ж. Орчны  $\pm 45^{\circ}$  температурт тохирсон тоноглолууд суурилуулах
9. Дор дурьдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх :
  - 9.1. Хүчдлийн түвшингийн  $\pm 5$  –ийн хэлбэлзлэлд зохицсон тоноглол сууриллуулах
  - 9.2. Монгол улсын Эрчим хүчний тухай хууль, Засгийн газрын 2001 оны 263 тоот тогтоолоор батлагдсан "Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм", ЭХЗГ-ын зохицуулагчдын 2002 оны 68 дугаар тогтоолын долдугаар хавсралтаар батлагдсан "Улаангом цахилгаан шугам сүлжээний холболтын заавар"-ийн заалтыг мөрдлөг болгох
  - 9.3. Хэрэглэгч өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хариуцна
  - 9.4. Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог "Увс" ЦТС ХХК-ийн ХХАТ хийх.
  - 9.5. Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх гэрээг "Увс" ЦТС ХХК-ийн Борлуулалтын албатай хийх.
  - 9.6. Энэхүү техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

Комиссын гишүүд : Ерөнхий инженер ..... Н.Басанхүү  
Техник хяналтын инженер ..... Б.Батзориг  
Ашиглалтын инженер ..... Б.Нямзаяа

Техникийн даалгавар

2019.12.13

Д/А	Нэр	Ажлын нэр	Тавигдах шаардлага	Ажлын тоо хэмжээ	Шаардагдах материал
1	Увс аймаг Наранбулаг сум	<p>1. 0,4/0,22кВ-н одоо байгаа модон тулгуурыг УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгуураар солих</p> <p>2. 0,4кВ-н ЦДСК шугам шинээр татах / урт=3км/</p> <p>3. Хуучин сүмрүү явсан 0,4кВ-н ЦДАШ-н жалга хөндлөн огтлолцох хэсэгт УКШ-12 төмөр бетон тулгуур босгох</p> <p>4. Бүх хэрэглэгчдийг 3 ба 6-тай хайрцагт багцлах Бүх хэрэглэгчдийг хүчдэлд холбох</p>	<p>-Техникийн нөхцөл дугаар: 118/2019/ -Хүчдлийн түвшин: 10/0,4кВ -Трассын урт: тооцоогоор -Тулгуурын марк:УКШ-9 төмөр бетон хийцтэй-0,4кВ-н УКШ-12 төмөр бетон хийцтэй-10кВ-н -Тулгуурын өндөр: 9м-0,4кВ 12м-10кВ -Газардуулга: Төгсгөлийн тулгуурт давтан газардуулга хийх -ААД-н дагуу 0,4кВ-н төмөр бетон тулгуурыг 250м тутамд газардуулга хийх -хэрэглэгчдийн шитний газардуулга хийх -Увс"ЦТС" ХХК-тай зураг төсөл гүйцэтгэх гэрээ байгуулах -Хуучин тулгуур шугамын АС-утас АТП-106 дэд станц буулгаж Увс "ЦТС" ХХК-нд хүлээлгэн өгч акт үйлдэх</p>	1 ком	<p>1.УКШ-12 маркын тулгуур УКШ-9 маркын тулгуур</p> <p>2.хуурай салгуур-1ш</p> <p>3. СИП2-3х50+1х54,6 СИП2 3х35+1х54,6</p> <p>4.3-тай 6-тай тоолуурын хайрцаг тавих</p>

Техникийн даалгавар гаргасан: Ерөнхий инженер.....Н.Басанхүү

Техник хяналтын инженер.....Б.Батзориг



Наранбулаг сум

