

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ:

Д. БАТСАЙХАН

Увс аймгийн Наранбулаг сумын 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийн үргэжлэл зураг төсөл боловсруулах даалгавар

2020.03.02

Дугаар:ЗТ- /2020  
сум

ОЮА0008

Улаангом

1	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл:	Увс аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр; 2020 оны Төсвийн тухай хуулийн XVI.1.28 заалт
2	Барилга байгууламжийн нэр, байршил:	Наранбулаг сумын 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийн үргэжлэл
3	Объектын бүрэлдэхүүн хүчин чадал	Эх үүсвэр: 1-р хэсэг: Одоо байгаа АТП-75 дэд станцаас гаргалгаа гаргах <ul style="list-style-type: none"> <li>- АТП-75 дэд станцыг шинэчлэн төмөр бетон тулгуурт суурилуулж тоноглох</li> <li>- Сумын төвийн 0,4кВ-н 3км шугам шинээр татах</li> <li>- Одоо байгаа хуучин шугамын 60ш цэгийн тоог хэрэглэгчдийн 3 ба 6-тай хайрцагт багцлах</li> </ul>
4	Барилгын үндсэн бүтээц материал	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,4кВ-ын төмөр бетон тулгуур байна.</li> <li>- 10кВ-н төмөр бетон тулгуур байна</li> <li>- Айл өрхийн багцын иж бүрэн щит</li> </ul>
5	Инженерийн хангамж	<ul style="list-style-type: none"> <li>- “Увс ЦТС” ХХК-иас олгосон 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн №118 тоот техникийн нөхцлийн дагуу.</li> <li>- 0,4кВ, 10кВ газар доогуур болон агаараар татагдах хэсгүүдэд авто зам, инженерийн шугам сүлжээтэй давхцах, зөрлөг бий болох нөхцөлд норм дүрмийн шаардлага хангана.</li> <li>- Хэрэглэгчийн тоолуурыг “Увс ЦТС”ХХК-ий ТУГУБ багажаар уншигддагаар сонгох.</li> <li>- Тухайн шугамууд нь иж бүрэн щит болон хэмжих хэрэгслээр хангагдсан, ТАД, ААД-ийн заалтуудыг баримталсан, мөн хамгаалалтын зурвас хангасан байна.</li> <li>- Багцын щитэнд буултын кабель, ерөнхий автомат, айл өрхийн тоолуур автоматын хамт, нойлын клем төлөвлөх, щитний газардуулга, тулгуурт байрлуулах.</li> </ul>
6	Цаашид өргөтгөх эсэх	Өргөтгөл хийхгүй.
7	Зураг төслийн баримт боловсруулах үе шат, хугацаа	Хугацаа: Гэрээ байгуулсан өдрөөс 20 хоногийн хугацаанд хийж дуусна. Зураг төсөл 1 үе шаттай.
8	Барих хугацаа	2020 он
9	Зураг төслийн байгууллага	Тусгай зөвшөөрөл бүхий зураг төслийн тусгай эрхтэй ААН, байгууллага
10	Захиалагч байгууллага:	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,

		хуулийн дагуу тендерээр сонгон шалгаруулсан байгууллага.
12	Онцгой нөхцөл	Тоноглолууд нь орчны цаг агаарын нөхцөлд зохицсон (+40°с-, -50°с), 25-35м/сек хурдтай салхины үйлчлэлийг тэсвэрлэх бат бөхийн хийцтэй байна.
13	Галын аюулгүй байдал:	Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал-БНБД 21-01-02, Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНБД-21-02-02-ийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан байх.
14	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв, ТЭЗҮ:	-Estimator pro болон Төсөв-1 программаар ажил тус бүрийг үе шатаар хийгдсэн байна. -Эскиз зураг төслийг одоогоор мөрдөгдөж буй барилгын норм дүрэм , стандартуудыг баримтлан захиалагчийн хүсэлтийн дагуу боловсруулан батлуулсаны дараа ажлын зургийг гүйцэтгэн 2 хувь захиалагчид хүлээлгэн өгөх.

**ЗӨВШӨӨРСӨН:**

Наранбулаг сумын Засаг дарга

Ч.Сундуйжав

“ЦТС” ХХК-ийн Ерөнхий инженер

Н.Басанхүү

**ХЯНАСАН:**

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга

Б. Бат-Ерөөлт

Аймгийн ГХБХБГ-ын дарга

Ц. Энхбаатар

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн

Б. Болор

Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга

Б.Батболд

**БОЛОВСРУУЛСАН:**

Аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн *М. Жамсрандорж* М.Жамсрандорж