

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ:

Д. БАТСАЙХАН

Увс аймгийн Түргэн сумын 0.4 кВ-ын СИП шугамын шинэчлэл зураг төсөл  
боловсруулах даалгавар

2020.03.02

Дугаар:ЗТ- /2020

СНОА0008

Улаангом

сум

1	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл:	Увс аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр; 2020 оны Төсвийн тухай хуулийн XVI.1.26 заалт
2	Барилга байгууламжийн нэр, байршил:	Увс аймгийн Түргэн сумын 0,4кВ-н шугамын шинэчлэл
3	Объектын бүрэлдэхүүн хүчин чадал	Эх үүсвэр: 1-р хэсэг: Сумын 10кВ-н ЦДАШ-с авах <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шинэ суурьшлын бүсэд АТП-160кВа дэд станцыг бетон тулгуурт суурилуулж тоноглох</li> <li>- Сумын төвийн 0,4кВ-н шинээр 4,9км шугам татах</li> <li>- Одоо байгаа 80ш цэгийн тоолуурыг DDS-155, DDSD11 маркын тоолуураар солих</li> <li>- Бүх хэрэглэгчдийг 3 ба 6-тай хайрцагт багцлах</li> </ul>
4	Барилгын үндсэн бүтээц материал	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,4кВ-ын төмөр бетон тулгуур байна.</li> <li>- 10кВ-н төмөр бетон тулгуур байна</li> <li>- Айл өрхийн багцын иж бүрэн щит</li> </ul>
5	Инженерийн хангамж	<ul style="list-style-type: none"> <li>- “Увс ЦТС” ХХК-иас олгосон 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн №117 тоот техникийн нөхцлийн дагуу.</li> <li>- 0,4кВ, 10кВ газар доогуур болон агаараар татагдах хэсгүүдэд авто зам, инженерийн шугам сүлжээтэй давхцах, зөрлөг бий болох нөхцөлд норм дүрмийн шаардлага хангана.</li> <li>- Хэрэглэгчийн тоолуурыг “Увс ЦТС”ХХК-ий ТУГУБ багажаар уншигддагаар сонгох.</li> <li>- Тухайн шугамууд нь иж бүрэн щит болон хэмжих хэрэгслээр хангагдсан, ТАД, ААД-ийн заалтуудыг баримталсан, мөн хамгаалалтын зурвас хангасан байна.</li> <li>- Багцын щитэнд буултын кабель, ерөнхий автомат, айл өрхийн тоолуур автоматын хамт, нойлын клем төлөвлөх, щитний газардуулга, тулгуурт байрлуулах.</li> </ul>
6	Цаашид өргөтгөх эсэх	Өргөтгөл хийхгүй.
7	Зураг төслийн баримт боловсруулах үе шат, хугацаа	Хугацаа: Гэрээ байгуулсан өдрөөс 20 хоногийн хугацаанд хийж дуусна. Зураг төсөл 1 үе шаттай.
8	Барих хугацаа	2020 он
9	Зураг төслийн байгууллага	Тусгай зөвшөөрөл бүхий зураг төслийн тусгай эрхтэй ААН, байгууллага
10	Захиалагч байгууллага:	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,



11	Гүйцэтгэгч байгууллага	“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” Монгол улсын хуулийн дагуу тендерээр сонгон шалгаруулсан байгууллага.
12	Онцгой нөхцөл	Тоноглолууд нь орчны цаг агаарын нөхцөлд зохицсон (+40°с-, -50°с), 25-35м/сек хурдтай салхины үйлчлэлийг тэсвэрлэх бат бөхийн хийцтэй байна.
13	Галын аюулгүй байдал:	Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал-БНБД 21-01-02, Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНБД-21-02-02-ийн холбогдох шаардлагуудыг хангасан байх.
14	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв, ТЭЗҮ:	-Estimator pro болон Төсөв-1 программаар ажил тус бүрийг үе шатаар хийгдсэн байна. -Эскиз зураг төслийг одоогоор мөрдөгдөж буй барилгын норм дүрэм , стандартуудыг баримтлан захиалагчийн хүсэлтийн дагуу боловсруулан батлуулсаны дараа ажлын зургийг гүйцэтгэн 2 хувь захиалагчид хүлээлгэн өгөх.

**ЗӨВШӨӨРСӨН:**

Түргэн сумын Засаг дарга

Л.Буянжаргал


“ЦТС” ХХК-ийн Ерөнхий инженер



Н.Басанхүү


**ХЯНАСАН:**

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга




Б. Бат-Ерөөлт

Аймгийн ГХБХБГ-ын дарга




Ц. Энхбаатар

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн



Б. Болор

Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга



Б.Батболд

**БОЛОВСРУУЛСАН:**

Аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн

*М. Жамсрандорж* М.Жамсрандорж