

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХУДАГ, МАЛ УГААЛГЫН ВАННЫ ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалгын ванн хийх хөрсийг гар аргаар ухах	м3	17.8
2	Голоос ус татах сувгийг механизмаар ухах	м3	252
3	Мал хаших хэсгийн газрыг нүдэн баримжаагаар тэгшилж зохих түвшний налуулга гаргах	м2	800
4	Цооног хийх газрыг механизмаар ухах	м3	34.5

## МАЛ УГААЛГЫН ВАННЫ СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус урсгах суваг бетондох	м3	25.2
2	Мал угаалгын ванны хана, шал цутгах БМ-100	м3	5.51
3	Мал услах онгоц 9м урттай -1ш	м3	3.05
4	Угаалгад орсон малын бодис шүүрүүлэх налуулгатай талбай бетондох 400м2	м3	40
5	Угаалгад орох малын хашааг бетондох 400м2	м3	40

## МАЛ УГААЛГЫН ВАННЫ ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	74
2	Мал хаших хэсгийн төхөөрөмж	м2	16

## БОХИРЫН ЦООНОГ-20М3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохирын цооног хийх-20м3	м3	20
2	Бохирын цооног таг, салхивчийн яндан	м3	0.131

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан мотор 220/380V-5кВт	ш	1
2	ПВ-600 Зэс голтой бүрээстэй угас 3/1* 2.5/мм2	м	60
3	Гудамж талбайн ЛЕД гэрэлтүүлэг бүхий h=6М төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах-2ш	ш	2