

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУДАГ, МАЛ УГААЛГЫН ВАННЫ ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн суурь, угаалгын ванн хийх хөрсийг гар аргаар ухах	м3	17.04

ХУДАГ, МАЛ УГААЛГЫН ВАННЫ ГАЗРЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн шугаман суурь цутгах БМ-200	м3	2.4
2	Худгийн шал цутгах БМ-100	м3	0.9
3	Мал угаалгын ванны хана, шал цутгах БМ-100	м3	5.51
4	Мал услах онгоц 9м урттай -1ш	м3	3.05
5	Угаалгад орсон малын бодис шүүрүүлэх налуулгатай талбай бетондох 162м2	м3	16.2

ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	38-ийн тоосгон хана өрөх	м3	13.1
2	Гадна ханыг шавардах	м2	34.5
3	Дотор хана шавардах	м2	27.6
4	100*100 l=1.7м хүртэл урт модон ялуу хийж угсрах	ш	2
5	Тоосгон ханатай барилгын зах банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	9
6	1 үе хар цаас наах /Рк-420/	м2	13.6
7	Үнс асгаас хийж нягтруулан дээврийг дулаалах	м3	2.4
8	Банзан шувуун нуруу угсрах	м3	1.8
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	18
10	Дотор таазанд тэгшилгээ хийх	м2	9
11	Гадна дотор хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	62.2
12	Ц-1 2давхар шилтэй вакум цонх угсрах 910*910 хэмжээтэй -1ш	м2	0.819
13	Төмөр сараалжин цонхны хаалт хийж угсрах	м2	0.82
14	Х-1 хамар хананд 2110*910 хэмжээтэй төмөр хаалга суулгах -1ш	м2	1.89
15	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.9
16	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.89
17	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
18	Мал угаалгын ванн руу шлангаар услах д-25-21м	м	21
19	Мал услах онгоцруу орох D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	1.5
20	Цахилгаан мотор 220/380V-5кВт	ш	1

МАЛ УГААЛГЫН ВАННЫ ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	74
2	Мал хаших хэсгийн төхөөрөмж	м2	16

БОХИРЫН ЦООНОГ-20М3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохирын цооног хийх-20м3	м3	20
2	Бохирын цооног таг, салхивчийн яндан	м3	0.131

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГҮНИЙ ХУДАГ УХАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	I-II зэргийн цэвдэг хөрсөнд цохилтын аргаар 101-150 мм голчтой цооног өрөмдөх	м	30

ХУДГИЙН ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ БОЛОН ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний самбар-хс-1ш	ш	1
2	Хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ-1101-1*60вт	ш	2
3	ЛПО-3017 2*36 вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч	ш	1
4	Розетка далд угсрах 1 туйлт 220в-10-16А	ш	2
5	2 даралттай далд тавих унтраалга тавих	ш	1
6	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	3
7	Розетка унтраалагын салбарлах хайрцаг угсрах	ш	5
8	ПВ-600 Зэс голтой бүрээстэй утас 3/1* 2.5/мм2	м	60
9	Уян хуванцар хоолойг угсрах. ф16 мм	м	40
10	Гар унтраагууртай галын хор угсрах	ш	2
11	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох /l=3M/	ш	3
12	25*4мм хүртэл туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	11
13	40*4мм хэмжээтэй ган тууз	м	11
14	Гудамж талбайн ЛЕД гэрэлтүүлэг бүхий h=6М төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах-2ш	ш	2