

УБС АЙМГИЙН УЛААНГОМ СУМЫН 7 ДУГААР БАГИЙН ГУДАМЖ, ЗАМ, ТАЛБАЙН ХЯНАЛТЫН КАМЕР
 СУУРИЛУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ОХУ ГАНЬ, ОЛК /2024

Улаангом

2020.05.08

| № | Төхөөрөмжийн нэр | Тодорхойлолт, үзүүлэлт | Нийт тоо | Хэмжих нэгж |
|-------------------|-----------------------------------|---|----------|-------------|
| Хяналтын цэг | | | | |
| 1 | Чиглэлийн камер | 4mp, motorized lens 2.8-12mm, IP67, H265 | 10 | ширхэг |
| 2 | Хөдөлгөөнт камер | 4mp, lens 4-16mm, Optic zoom 32x, digital zoom 16x IP67, H265 | - | ширхэг |
| 3 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн хайрцаг | PDF, 4 core, SC slot | 3 | ширхэг |
| 4 | Сүлжээний кабель | STP Cat5e | 100 | метр |
| 5 | Жампер кабель | SC-LC 0.2m | 3 | ширхэг |
| 6 | Жампер кабель | SC-LC 1m | 3 | ширхэг |
| 7 | Шон /камер суурилуулах/ | 8m өндөртэй, төмөр бетон | 3 | ширхэг |
| 8 | Тог тогтворжуулагч | 2кВа | 4 | ширхэг |
| 9 | Тоног төхөөрөмжийн хайрцаг | 60x80, IP67, ус чийгний хамгаалалттай | 3 | ширхэг |
| 10 | Цахилгааны кабель | 2*25/220V, хар бүрээстэй, агаараар татах | 300 | метр |
| 11 | Цахилгааны тоолуур | 220В 2 фазын | 3 | ширхэг |
| 12 | хар хоолой | Кобра хоолой | 2 | ширхэг |
| НИЙТ | | | | |
| Сүлжээ, дэд бүтэц | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---|-------|----------|
| 13 | Сүлжээний төхөөрөмж /хяналтын цэгт суурилуулах/ | industrial switch 10/100/1000 8 eth poe port switch, trunk gbic 2 port | 3 | ширхэг |
| 15 | Утасгүй сүлжээний антенн | WLAN: | - | ширхэг |
| 16 | Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж/сайтэд суурилуулах | GBIG /1GB, single mode, 20-25км, Simplex LC | 6 | ширхэг |
| 17 | Шилэн кабель | Агаараар, 24 хос | 2,900 | метр |
| 18 | Шилэн кабель | Агаараар, 12 хос | | метр |
| 19 | Муфьт | 24 core | 4 | ширхэг |
| 20 | Муфьт | 12 core | | ширхэг |
| 21 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн хайрцаг/төв/ | ODF, 24 core, racked | 1 | ширхэг |
| 22 | Баганд камер тогтоох мөр | 2 метртэй | 3 | ширхэг |
| 23 | Аянга саринуулагч сүмбэ | газардуулгад зориулсан | 3 | ширхэг |
| 24 | Газардуулгын шин | 40x4 | 120 | килограм |
| 25 | Газардуулгын гадас | 45x45мм-ийн урт 1500мм | 24 | ширхэг |
| 26 | Газардуулгын кабель | 25x1мм2 газардуулгын самбар ба төхөөрөмжийн хайрцаг хооронд | 45 | метр |
| 27 | Дифференциал автомат | 16A | 3 | ширхэг |
| 28 | Уртасгагч олон залгуур | 5 оролттой 220В/16А | 3 | ширхэг |
| НИЙТ | | | | |
| Хяналтын төв | | | | |
| 29 | Бичлэгийн төхөөрөмж | 32CH, 4 HDD slot, /4*8TB HDD/, H265, eth 2 port 1GB, | 1 | ширхэг |
| 30 | Серверийн өрөөний програмын хяналт хийх зориулалтай /notebook / | E5-476G-576C / Windows 10 / Intel® Core™ i5-8250U 3.4GHz / GeForce MX130 2GB / 4GB DDR3L / 16GB Optane Memory / 1TB HDD / DVD-RW / 14" HD / Red | 1 | ширхэг |

31

Камеруудад онлайн үзлэг хийх зориулттай /таблет/

10.5-Inch Tablet 16 GB,

1

ширхэг

БОЛОВСРУУЛСАН: ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ИНЖЕНЕР
ЦАГДААГИЙН АХМАД



О.ЛХАГВАСҮРЭН