

Барилга, хот байгуулалтын Яамны сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 20 ны өдрийн 43 дугаар тушаалын нэг дүгээр хэсэг

МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХОТ ХИМГИЙН БЭР
ТӨСВИЙН НҮҮР ХУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Зургийн шифр ----- /2020
Төсвийн шифр 22/2020

МОНГОЛ УЛС
МАГАДЛАЛ ХИМДСЭН
Магадлал харилцсан
Хэлцлийн дарагч
2020 оны 03 сарын 20 өдөр
Хангайн дүүргийн 17А

Ерөнхий боловсролын дүнд сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажлын төсөв / 320 сурагчтай сургуулийн барилга /
Төсөвт өртөлийн дүн тоогоор 4 033 211 176 төг

/ Дөрвөн тэрбум гучин гурван сая хоёр зун арван нэгэн мянга нэг зун далан зургаан төгрөг /

Баталгаажуулсан: "Гандрис-Орд" ХХК

Захирал

Хянасан

Төсвийн тооцоо хийсэн: Төгшөгч Т.Норовжав
МҮ-ын мэргэшсэн төсөвчин А.Батсүх
О.Цэдэнбаатар

Төсвийн тооцсон: 2020 он 4 сарын 22

Хаяг. УБ хот

МОНГОЛ УЛС
ТОГШОГЧИЙН
CONSULTANT ECONOMIST
96-64

Хуульч - 100 нр

Хэнтий аймаг Батноров сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилга

Д/д	Материаллын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Бүгд өртөг
1	Хүчний трансформатор ТМ10/0.4кв, Sn=400кВа	шр	1	14100000	14100000
2	3 фазын электрон тоолуур	шр	1	3 200 000	3 200 000
3	Нарний дулаан хүлээн авах панель	шр	1	9500000	9500000
4	Агаарын дулаан хөшиг	шр	2	2 190 000	4 380 000
5	Оролтын ерөнхий самбар	шр	4	900 000	3 600 000
6	Төхөөрөмжийн самбар	шр	4	650 000	2 600 000
7	Удирдлагын самбар	шр	6	450 000	2 700 000
8	Гэрэлтүүлэгийн самбар	шр	14	250 000	3 500 000
9	Хяналтын камер гадна	шр	5	960 000	4 800 000
10	Хяналтын камер дотор	шр	39	250 860	9 783 540
11	Хяналтын дэглэц	шр	2	800 000	1 600 000
	Дүн				59 763 540
	НӨАТ 10%				597 635
	Нормчлолын сан 0.18%				107 574
	Дүн				60 468 749

Хэнтий аймаг Батноров сумын Сургуулийн өргөтгөлийн 320
хүүхдийн барилгын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо.


№	Зардлын нэр	Бүгд дүн	Барилга	Халаалт, салхивч	Дотор цэвэр бохир усан хангамж	Дотор цахилгаан хангамж	Дотор холбоо, дохиоло л	Гадна дулаан	Гадна цэвэр бохир ус	Гадна бохир ус	Гадна цахилгаан	Гадна зам талбай
1	Ажиллах хүчний зардал	661 005 523	523 159 691	29 186 699	5 688 949	59 187 685	27 355 502	2 863 147	117 759	3 084 971	4 186 243	6 174 877
2	Материалын зардал	1 504 720 744	1 262 718 849	52 047 734	17 697 236	85 766 546	24 655 018	4 341 710	621 935	7 464 372	13 917 294	35 490 050
3	Тээврийн зардал	383 696 581	351 178 517	2 407 645	645 892	4 904 018	1 854 165	1 038 940	32 300	1 963 072	1 291 540	18 380 492
4	Механизмын зардал	142 600 588	131 143 163	867 179	216 722	4 924 098	1 232 485	942 840	36 097	889 388	1 892 318	456 298
Шууд зардлын дүн	2 692 023 436	2 268 200 220	84 509 257	24 248 799	154 782 347	55 097 170	9 186 637	808 091	13 401 803	21 287 395	2 280 869	60 501 717
5	Нэмэгдэл зардал /72.3%/	244 161 461	193 244 126	10 780 949	2 101 377	21 862 679	10 104 544	1 057 586	43 498	1 139 523	1 546 310	2 280 869
6	Ашиг 15%	440 427 733	369 216 650	14 293 531	3 952 526	26 496 754	9 780 257	1 536 634	127 738	2 181 199	3 425 056	9 417 388
Дүн	3 376 612 630	2 830 660 996	109 583 737	30 302 702	203 141 780	74 981 971	11 780 857	979 327	16 722 525	26 258 761	72 199 974	72 199 974
Барилга үсрэлтийн ажлын дүн	3 376 612 630	2 830 660 996	109 583 737	30 302 702	203 141 780	74 981 971	11 780 857	979 327	16 722 525	26 258 761	72 199 974	72 199 974
7	НӨАТ-10%	337 661 263	283 066 100	10 958 374	3 030 270	20 314 178	7 498 197	1 178 086	97 933	1 672 253	2 625 876	7 219 997
8	Нормчлолын сан-0.18%	6 077 903	5 095 190	197 251	54 545	365 655	134 968	21 206	1 763	30 101	47 266	129 960
Дүн	3 720 351 796	3 118 822 285	120 739 361	33 387 517	223 821 613	82 615 136	12 980 148	1 079 022	18 424 878	28 931 903	79 549 931	79 549 931
9	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	67 532 253	56 613 220	2 191 675	606 054	4 062 836	1 499 639	235 617.14	19 587	334 451	525 175	1 443 999
10	Зохимжийн хяналтын зардал 1%	33 766 126	28 306 610	1 095 837.37	303 027.02	2 031 417.80	749 819.71	117 808.57	9 793.27	167 225.25	262 567.61	721 999.74
Дүн	3 821 650 175	3 203 742 115	124 026 874	34 296 598	229 915 867	84 864 595	13 333 574	1 108 402	18 926 554	29 719 666	81 715 931	81 715 931
12	Маргалцшгүй ажил-2%	67 532 253	56 613 220	2 191 675	606 054	4 062 836	1 499 639	235 617.14	19 587	334 451	525 175	1 443 999
Дүн	3 889 182 427	3 260 355 335	126 218 548	34 902 652	233 978 702	86 364 234	13 569 191	1 127 989	19 261 004	30 244 841	83 159 930	83 159 930
Зураг төсвийн өртөг	83 560 000											
Тонот төхөөрөмж өртөг	60 468 749											
Бүгд дүн	4 033 211 176											

МОНГОЛ УЛС
Хэнтий аймаг
Батноров сумын Сургуулийн өргөтгөлийн 320
хүүхдийн барилгын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо

ТӨСӨВТ ЗОХИОСОН, МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН А.БАТСҮХ

3

4



Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төрөл/
1	Ажиллах хүчний зардал	232 271 061
2	Материал	525 147 293
3	Тээвэр	152 142 037
4	Машин ашиглалт	47 031 771
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	85 796 018
6	Ашиг / 15%/	156 358 227
	Барилга угсралтын ажлын дүн	1 198 746 406
7	НӨАТ 10%	119 874 641
8	Нормчлолын сан 0.18%	2 157 744
	Дүн	1 320 778 790
9	Захиалагчийн албаны зардал	23 974 928
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	11 987 464
	Дүн	1 356 741 182
12	Матлашгүй ажил 2%	23 974 928
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	1 380 716 110

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	2642.04 / 187.72	Бүгд цалин:	8 133 804
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1 382 747
Нэмэгдэл цалин:			3 009 507
Нийт цалин:			12 526 058
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтэгийн дүн:			1 691 018
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1 703 544
Ажиллах хүчний зардал:			15 920 620



— 288 —

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм	Ш	7	4.5 / 2	5.67 / 0.03	39.655 / 0.18	3311 / 2371	131298 / 432	131 729
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	Ш	12	4.5 / 2	0.35 / 0.00	4.202 / 0.04	3311 / 2371	13914 / 105	14 019
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм	Ш	6	4.5 / 2	0.8 / 0.01	4.82 / 0.08	3311 / 2371	15960 / 199	16 160
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм	Ш	5	4.5 / 2	1.96 / 0.03	9.785 / 0.13	3311 / 2371	32398 / 308	32 706
19-490-04	Агаарын дулаан х?шиг	Ш	1	3.5 / 2	5.42 / 0.26	5.418 / 0.26	2873 / 2371	15565 / 616	16 182
15-500-10	Салхивчийн тор суулгах Р150 Р200	Ш	51	4.0 / 2	1.65 / 0.01	84.048 / 0.63	3076 / 2371	258532 / 1499	260 031

Нийт Хүн/цаг: 751.02 / 22.24

Үндсэн цалин: 2 295 719

Инженер төхнийкийн ажилчдын цалин: 390 272

Нэмэгдэл цалин: 849 416

Нийт цалин: 3 535 407

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 477 280

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 480 815

Ажиллах хүчний зардал: 4 493 502

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-080-04	Байрлуулах Хуваарилах коллектор хийх	Ш	1	3.6 / 2	16.19 / 0.75	16.19 / 0.75	2913.6 / 2371	47170 / 1778	48 948
18-090-09	Автомат хий авалч тавих	Ш	2	3.6 / 2	2.7 / 0.05	5.397 / 0.1	2913.6 / 2371	15725 / 242	15 967
18-130-07	Хог шуугч тавих	Ш	2	4.0 / 2	4.76 / 0.08	9.517 / 0.17	3076 / 2371	29275 / 394	29 668
18-140-05	Монаметр	Ш	6	4.0 / 2	0.45 / 0.02	2.719 / 0.11	3076 / 2371	8364 / 270	8 635
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	Ш	6	4.0 / 2	0.45 / 0.01	2.719 / 0.04	3076 / 2371	8364 / 98	8 462
16-110-04	Ю7лэгч вентиль d=15мм байрлуулах	Ш	6	3.6 / 2	1.49 / 0.02	8.942 / 0.13	2913.6 / 2371	26055 / 299	26 353
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	М	220	3.2 / 2	1.79 / 0.2	394.724 / 43.12	2751.2 / 2371	1085965 / 102238	1 188 202
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	М	60	3.2 / 2	1.79 / 0.2	107.652 / 11.76	2751.2 / 2371	296172 / 27883	324 055
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	М	110	3.2 / 2	1.79 / 0.2	197.362 / 21.56	2751.2 / 2371	542982 / 51119	594 101
18-230-04	Халагтын системийг усаар угаах	М	545	4.0 / 2	0.04 / 0	22.116 / 0.01	3076 / 2371	68029 / 26	68 055

Нийт Хунцаг: 1891.01 / 165.48

Үндсэн цалин: 5 838 085

Инженер төхникийн ажилчдын цалин: 992 474

Нэмэгдэл цалин: 2 160 092

Нийт цалин: 8 990 651

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн: 1 213 738

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 1 222 729

Ажиллах хүчний зардал: 11 427 118

САЛГИВЧИЙН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	184	3.5 / 2	2.19 / 0.08	402.831 / 14.9	2873 / 2371	1157334 / 35337	1 192 671
19-030-05	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	60	3.5 / 2	1.72 / 0.09	102.93 / 5.16	2873 / 2371	295718 / 12234	307 952
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөлтийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	21	4.5 / 2	4.64 / 0.04	97.335 / 0.84	3311 / 2371	322276 / 1992	324 268

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛГАЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)						
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин	
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	220	3.6/2	0.52 / 0.01	113.41 / 2.6	2913.6 / 2371	330431 / 6155	336 586	
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	60	3.6/2	0.52 / 0.01	30.93 / 0.71	2913.6 / 2371	90118 / 1679	91 796	
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	110	3.6/2	0.52 / 0.01	56.705 / 1.3	2913.6 / 2371	165216 / 3078	168 293	
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	100	3.6/2	0.53 / 0.02	53.42 / 2.14	2913.6 / 2371	156645 / 5074	160 718	
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	15	3.6/2	0.53 / 0.02	8.013 / 0.32	2913.6 / 2371	23347 / 761	24 108	
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	20	3.7/2	0.58 / 0.03	11.672 / 0.62	2954.2 / 2371	34481 / 1465	35 947	
16-073-07	Голч-70мм голчтой ган хоолой угсрах	М	20	3.6/2	0.69 / 0.04	13.72 / 0.87	2913.6 / 2371	39975 / 2068	42 042	
18-170-05	Халаах хэрэгсэл угсрах С11.05.06	Ш	1	4.2/2	1.98 / 1.04	1.983 / 1.04	3170 / 2371	6286 / 2459	8 745	
18-170-06	Халаах хэрэгсэл угсрах С11.05.08	Ш	16	4.0/2	1.94 / 1.03	31.072 / 16.46	3076 / 2371	95577 / 39036	134 614	
18-170-06	Халаах хэрэгсэл угсрах С11.05.09	Ш	5	4.0/2	1.94 / 1.03	9.71 / 5.14	3076 / 2371	29868 / 12199	42 067	
18-170-08	Халаах хэрэгсэл угсрах С11.05.12	Ш	28	4.0/2	1.98 / 1.06	55.524 / 29.62	3076 / 2371	170792 / 70239	241 030	
18-170-08	Халаах хэрэгсэл угсрах С11.05.16	Ш	2	4.0/2	1.98 / 1.06	3.966 / 2.12	3076 / 2371	12199 / 5017	17 216	
18-170-12	Халаах хэрэгсэл угсрах С22.05.09	Ш	6	3.9/2	2.28 / 1.15	13.686 / 6.91	3035.4 / 2371	41542 / 16388	57 931	
18-170-12	Халаах хэрэгсэл угсрах С22.05.08	Ш	7	3.9/2	2.28 / 1.15	15.967 / 8.06	3035.4 / 2371	48466 / 19120	67 586	
16-110-04	Термостат вентиль d=15мм байрлуулах	Ш	65	3.6/2	1.49 / 0.02	96.876 / 1.37	2913.6 / 2371	282258 / 3236	285 494	
18-210-04	D-15мм термостат суурилуулах	Ш	65	4.6/2	0.79 / 0.00	51.35 / 0.31	3358 / 2371	172433 / 724	173 158	
16-110-04	Хийн кран байрлуулах	Ш	130	3.6/2	1.49 / 0.02	193.752 / 2.73	2913.6 / 2371	564516 / 6473	570 989	
16-110-04	Радиоторын хос вентиль байрлуулах	Ш	65	3.6/2	1.49 / 0.02	96.876 / 1.37	2913.6 / 2371	282258 / 3236	285 494	
16-110-04	Тохируулах вентиль байрлуулах	Ш	65	3.6/2	1.49 / 0.02	96.876 / 1.37	2913.6 / 2371	282258 / 3236	285 494	
16-110-04	В?мб?лг?н вентиль D-15мм байрлуулах	Ш	84	3.6/2	1.49 / 0.02	125.194 / 1.76	2913.6 / 2371	364764 / 4182	368 947	
16-110-04	Бөмбөлгөн вентиль d=20мм байрлуулах	Ш	14	3.6/2	1.49 / 0.02	20.866 / 0.29	2913.6 / 2371	60794 / 697	61 491	
16-110-04	Бөмбөлгөн вентиль d=25мм байрлуулах	Ш	2	3.6/2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	2913.6 / 2371	8685 / 100	8 784	
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	Ш	2	3.6/2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	2913.6 / 2371	8847 / 156	9 003	
16-110-06	В?мб?лг?н хаалт d=40мм байрлуулах	Ш	2	3.6/2	1.56 / 0.04	3.119 / 0.08	2913.6 / 2371	9087 / 194	9 281	
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	Ш	2	3.6/2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	2913.6 / 2371	9927 / 341	10 269	
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт d=70мм байрлуулах	Ш	2	3.6/2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	2913.6 / 2371	9927 / 341	10 269	
16-110-05	Даралт ба зардал тохируулах вентил d=32мм байрлуулах	Ш	2	3.6/2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	2913.6 / 2371	8847 / 156	9 003	
16-110-06	Даралт ба зардал тохируулах вентиль d=40мм	Ш	2	3.6/2	1.56 / 0.04	3.119 / 0.08	2913.6 / 2371	9087 / 194	9 281	

84

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	15 920 620
2	Материал	29 812 612
3	Тээвэр	1 367 336
4	Машин ашиглалт	451 906
	Шууд зардлын дүн	47 552 473
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	5 880 740
6	Ашиг / 15%/	8 014 982
	Барилга үгсралтын ажлын дүн	61 448 196
7	НӨАТ 10%	6 144 820
8	Нормчлолын сан 0.18%	110 607
	Дүн	67 703 622
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 228 964
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	614 482
	Дүн	69 547 068
12	Магадлашгүй ажил 2%	1 228 964
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	70 776 032

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРГЭЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Тангуурын аппарат	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Тангуурын аппарат	37.56	19064	716 120
9023	Гүний доргиур	16.18	12800	207 130
6007	Нүх ерөмдөгч суурь машин	0.11	3210	366

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран бтн	14.14	59489	841 459
	Автомашин	4.9	3456	16 923
9021	Доргиур	106.47	9115	970 456

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран бтн	4.62	59489	274 601
13200	Автомашин	0.9	3456	3 095

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9004	Бүдгийн шүшүүр	178.5	7483	1 335 746
2028	Автокран бтн	1.77	59489	105 276
	Автомашин	1.09	3456	3 781

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксоватор 0.15м3	4.3	20122	86 589
2028	Автокран бтн	57.49	59489	3 419 785
	Автомашин	1.59	3456	5 500
3027	Тангуурын аппарат	9.59	19064	182 862
9023	Гүний доргиур	2.14	12800	27 395
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	110.88	8310	921 413

НИЙТ ДҮН:

4 643 542

47 031 771

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРГЭЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 моринь хүчтэй бульдозер	6.74	101208	681 913
1002	Эксковатор 0.8м3	25.46	81468	2 074 271
1007	Эксковатор 0.5м3	5.53	43956	243 014
1017	Бульдозер	0.67	51955	34 668
1016	Бульдозер 54/80 м.х	2.43	88573	215 096
1018	Бульдозер 100/140 м.х	0.5	101208	50 925

3 299 888

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	4.86	59489	289 104
	Автомашин	56.05	3456	193 698
3027	Гангуурын аппарат	52.11	19064	993 377
9023	Гүний доргиур	30.29	12800	387 670

1 863 849

ЦУТГАМАЛ ХЭСГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	242.36	59642	14 454 931
6004	Төмрийн цахилгаан хайц	23.57	7627	179 793
2028	Автокран 5тн	28.8	59489	1 713 551
	Автомашин	17.87	3456	61 768
3027	Гангуурын аппарат	230.78	19064	4 399 499
9022	Гадаргуугийн доргиур	61.21	9115	557 927
9023	Гүний доргиур	150.23	12800	1 922 892

23 290 361

ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан ерөм	140.92	2531	356 672
	Шургуулагч машин	0.83	10000	8 337
2028	Автокран 5тн	48.27	59489	2 871 807
	Автомашин	63.92	3456	220 894

3 465 582

ДЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	27.13	59489	1 614 101
	Автомашин	4.41	3456	15 228

1 629 329

ШАТНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3122	Хийн гангуурын аппарат	0.64	6810	4 365
9024	Буун цацарч	1.65	4200	6 926
2028	Автокран 5тн	73.13	59489	4 350 664
	Автомашин	0.67	3456	2 314

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4529	Шохой	ТН	160000	0.815	130 392	0.994	436	1	213.35	92 485
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	1.28	3 584	0.003	436	2	280.66	313
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	280000	0.148	41 328	0.096	105	1	213.35	2 149
	Барилгын хог	м3	0	17.923	0	23.301	15	1	329.71	115 236
1-0733	Арматур	ТН	1620000	0.92	1 490 400	0.92	436	1	213.35	85 579
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	1620000	0.047	76 114	0.047	436	1	213.35	4 370
1-4543	Голын элс	м3	6500	8.21	53 362	13.546	25	1	301.73	102 179
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	45000	42.336	1 905 137	3.302	436	1	213.35	307 176
1-4474	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан	м2	68000	28.224	1 919 249	1.468	436	1	213.35	136 523
	Өнгөт металл	ТН	1500000	0.8	1 200 000	0.904	436	2	280.66	110 620
			Хог хаягдлын зардал:		0 4109	15	1	329 71	2 032	
			Хог хаягдлын зардал:		7 362 106				1 332 959	
			Хог хаягдлын зардал:		24.9171	15	1	329.71	123 231	
			Хог хаягдлын зардал:		525 147 293				152 142 037	

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛЫН ДҮН:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0135	Замаск	кг	250	1320.273	330 068	1.664	436	2	280.66	203 564
1-4288	Керамик хавтанЦар, I зэрэг	м2	12500	155.849	1 948 118	4.559	436	1	213.35	424 043
1-0494	Онгоглоотэй дср тоноглолын хамт	м2	68000	66.906	4 549 608	0.322	436	2	280.66	39 429
1-0222	Өнгийн тоосон будаг	кг	3600	221.672	798 018	0.286	436	2	280.66	34 992
				Хог хаягдлын зардал		1 9849	15	1	329.71	9 817
					20 445 494					7 659 616

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	1.963	1 963	1.963	2	1	612.3	2 404
1-0211	Усан цийдэм будаг /гадна ханын чулуун /	кг	4900	31.299	153 364	0.04	436	2	280.66	4 941
1-4542	Уулын элс	м3	6500	7.131	46 350	10.696	25	1	301.73	80 683
1-4029	Цөмөнт м-300	тн	162000	1.059	171 614	1.081	436	1	213.35	100 512
1-4028	Цөмөнт м-400	тн	162000	0.209	33 931	0.214	436	1	213.35	19 873
1-4529	Шохой	тн	160000	0.085	13 679	0.104	436	1	213.35	9 702
	Гадна өнгөлгөөний чулуун хавтан:	ш	3500	114.4	400 400	0.04	436	2	280.66	4 914
				Хог хаягдлын зардал:		0 0848	15	1	329.71	420
					821 301					223 448

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	2.641	2 641	2.641	2	1	612.3	3 234
1-4542	Уулын элс	м3	6500	3.051	19 834	4.577	25	1	301.73	34 526
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1800	33.12	59 616	0.033	436	1	213.35	3 081
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1800	0.738	1 328	0.001	436	1	213.35	69
1-0095	Хадгаас /70-110мм/	кг	2600	1.673	4 349	0.002	436	2	280.66	235
1-4334	Хайрга	м3	8500	8.124	69 053	14.217	25	1	301.73	107 241
1-4029	Цөмөнт м-300	тн	162000	0	0	0	436	1	213.35	0
1-4028	Цөмөнт м-400	тн	162000	2.381	385 719	2.429	436	1	213.35	225 910

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	УС	М3	1000	0.35	350	0.35	2	1	612.3	428
1-4542	Уулын элс	М3	6500	0.148	959	0.221	25	1	301.73	1 669
1-4255	Хувьцар тавцан 6-50мм	М2	22000	49.307	1 084 750	0	15	0	0	0
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2200	3.631	7 988	0.004	436	2	280.66	511
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	4.284	11 138	0.005	436	2	280.66	603
1-0754	Цоож	ш	28500	25	712 500	0.031	436	2	280.66	3 803
1-4529	Шохой	тн	160000	0.109	17 474	0.133	436	1	213.35	12 394
1-0363	Шүрдэг баллонтгой хөөс	кг	6500	64.468	419 039	0.078	436	2	280.66	9 545
1-4412	Вакум цонх хувьцар рамтай 2 давхар шилтэй	М2	160000	189.11	30 257 600	12.232	436	2	280.66	1 496 758
1-4325	Модон хаалга	М2	95000	68.76	6 532 200	2.063	105	2	280.66	60 789

Хог хаягдлын зардал

0.0907

15

1

329.71

449

39 043 997

1 586 949

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	УС	М3	1000	146.915	146 915	146.915	2	1	612.3	179 912
1-4542	Уулын элс	М3	6500	76.2	495 303	114.301	25	1	301.73	862 199
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2200	36.068	79 349	0.041	436	2	280.66	5 076
1-0478	Хөвөөний хавтанцар	кг	320	53.626	17 160	0.063	436	2	280.66	7 678
1-0687	Ф-1.6 мм-н төмөр угсаар хийсэн ган тор	М2	1500	74.426	111 638	0.323	436	2	280.66	39 580
1-0083	Цаасан зүглүүр	М2	3500	55.637	194 729	0.094	436	2	280.66	11 547
1-4028	Цөмөнт м-400	тн	162000	3.177	514 647	3.24	436	1	213.35	301 421
1-4529	Шохой	тн	160000	46.671	7 467 325	56.938	436	1	213.35	5 296 440
1-0856	Шаваас-замаска	кг	250	63.466	15 867	0.077	436	2	280.66	9 397
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	4000	99.221	396 882	0.12	436	2	280.66	14 691
1-0212	Эмүлс	кг	2800	1170.951	3 278 664	1.511	436	2	280.66	184 840
1-0478	Булангийн хавтанцар	кг	320	43.571	13 943	0.051	436	2	280.66	6 238
1-4212	Арчих материал	кг	100	13.849	1 385	0.014	436	1	213.35	1 327
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	286.252	85 876	0.295	436	1	213.35	27 426

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматур	ТН	1620000	1.67	2 705 400	1.67	436	1	213.35	155 344
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	ТН	1600000	0.419	669 600	0.419	436	1	213.35	38 929
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	1620000	0.084	135 270	0.084	436	1	213.35	7 767
1-4543	Голын элс	М3	6500	6.082	39 531	10.035	25	1	301.73	75 695
1-3825	Ган бүтээц	КГ	1850	1700	3 145 000	2.21	436	1	213.35	205 576
1-0410	Маажин	КГ	1500	3.553	5 329	0.004	436	2	280.66	548
	Өнгөт металл	ТН	1500000	2.2	3 300 000	2.486	436	2	280.66	304 206

Хог хаягдлын зардал

0.2128

15

1

329.71

1 053

10 958 366

1 152 729

ШАЛГНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	300	278.054	83 416	0.139	436	2	280.66	17 012
1-4271	Ус	М3	1000	98.219	98 219	98.219	2	1	612.3	120 279
1-4542	Уулын элс	М3	6500	52.38	340 469	78.57	25	1	301.73	592 672
1-0439	Хар цаас п-300 / пергамин /	М2	850	1516.185	1 288 757	1.125	436	2	280.66	137 665
1-4334	Хайрга	М3	8500	73.729	626 694	129.025	25	1	301.73	973 270
1-4335	Хөвөө мод	М	2500	996.439	2 491 098	0.802	105	1	213.35	17 969
1-0948	Цардуулан холбогчтой дулаан тусгаарлагч эрдэс хөвөн зулхай	М3	60000	18.61	1 116 590	2.206	436	3	391.34	376 462
1-4029	Цемент м-300	ТН	162000	9.811	1 589 322	10.007	436	1	213.35	930 843
1-4028	Цемент м-400	ТН	162000	22.098	3 579 871	22.54	436	1	213.35	2 096 678
1-4543	Голын элс	М3	6500	76.517	497 359	126.253	25	1	301.73	952 356
1-0555	Паркет шал	М2	18000	921.458	16 586 240	14.743	436	2	280.66	1 804 108
1-4495	Өнгөлгөөний Боржин Чулуун хавтан, зэрэг, 20мм зузаан	М2	28000	475.34	13 309 520	45.157	436	1	213.35	4 200 559

Хог хаягдлын зардал:

3.1727

15

1

329.71

15 691

41 607 556

12 235 563

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

БҮГЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0440	Хар цаас Биполь элн	М2	2500	598.862	1 497 156	0.635	436	2	280.66	77 678
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2200	7.398	16 275	0.009	436	2	280.66	1 041
1-4282	Чулуун хэвэн хавтан	М2	26500	604.734	16 025 440	18.142	436	2	280.66	2 219 997
1-0672	Чулуугтэй цаас унифлекс	М2	7700	1185.982	9 132 064	4.149	436	2	280.66	507 651
1-0729	Цайрсаан гөлгөн төмөр, 0.55-1мм зузаан	кг	3000	176.136	528 408	0.176	436	1	213.35	16 384
1-4029	Цөмөнт м-300	тн	162000	8.061	1 305 898	8.222	436	1	213.35	764 845
1-4028	Цөмөнт м-400	тн	162000	0.273	44 211	0.278	436	1	213.35	25 894
1-4529	Шохой	тн	160000	0.114	18 212	0.139	436	1	213.35	12 917
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	800	112.737	90 190	0.127	436	2	280.66	15 589
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	280000	1.449	405 838	5.761	105	1	213.35	129 066
1-4286	Керамзит 10-20мм	м3	85000	129.162	10 978 770	90.413	436	2	280.66	11 063 685
4-0001	Модон тоосго	ш	100	11.936	1 194	0.013	436	1	213.35	1 177
		Хөг хаявдлын зардал		1 1324	15	1	329 71	5 601		
				46 522 327			15 644 131			

ШАТНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	1.842	1 842	1.842	2	1	612.3	2 256
1-4542	Уулын элс	м3	6500	0.089	580	0.134	25	1	301.73	1 010
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	5000	11.9	59 500	0.015	436	2	280.66	1 878
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1800	60.12	108 216	0.06	436	1	213.35	5 592
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1800	5.58	10 044	0.006	436	1	213.35	519
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	1.767	4 594	0.002	436	2	280.66	249
1-4334	Хайрра	м3	8500	7.674	65 226	13.429	25	1	301.73	101 298
1-4336	Хучилтөрөгч	м3	8000	3.014	24 113	0.005	436	3	391.34	874
1-4029	Цөмөнт м-300	тн	162000	0	0	0	436	1	213.35	0
1-4028	Цөмөнт м-400	тн	162000	2.453	397 455	2.502	436	1	213.35	232 784
1-4529	Шохой	тн	160000	0.005	771	0.006	436	1	213.35	547
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	19.976	55 933	0.04	436	2	280.66	4 889
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	280000	0.8	223 944	0.52	105	1	213.35	11 646
1-3943	Ацегилөн	м3	6500	0.926	6 017	0.001	436	1	213.35	69

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5072	Селикон	Кт	5000	0.329	1 646	0.005	436	1	213.35	459
1-4271	Ус	М3	1000	37.394	37 394	37.394	2	1	612.3	45 793
1-4542	Уулын элс	М3	6500	101.065	656 925	151.598	25	1	301.73	1 143 541
1-5075	Тааны резин жийргэвчтэй шил толгоогч ховил	М	1200	8.776	10 531	0.001	436	1	213.35	82
1-5050	Х?С?ШЦ?р хавтан	М2	7500	1016.646	7 624 844	0.986	436	1	213.35	91 732
1-4138	Царууд гүлдмай	М3	165000	528.446	87 193 639	422.757	436	2	280.66	51 731 832
1-4029	Цемент м-300	Тн	162000	6.674	1 081 156	6.807	436	1	213.35	633 217
1-4028	Цемент м-400	Тн	162000	5.015	812 395	5.115	436	1	213.35	475 808
1-0863	Шураг	Кт	2500	0.395	987	0.000	436	2	280.66	55
1-4529	Шохой	Тн	160000	6.434	1 029 392	7.849	436	1	213.35	730 129
1-5074	Шалны резин жийргэвчтэй шил толгоогч ховил	М	1200	8.776	10 531	0.001	436	1	213.35	82
1-2696	Ялуу я 15.12.14	Ш	18000	48	864 000	4.8	105	1	213.35	107 528
1-2696	Ялуу я 22.12.14	Ш	28000	94	2 632 000	9.4	105	1	213.35	210 576
1-5070	Бахалгээ сэрээ	Ш	50	2013.16	100 658	0.201	436	1	213.35	18 727
1-0733	Арматур	Тн	1620000	0.333	539 460	0.333	436	1	213.35	30 976
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	280000	7.414	2 075 900	29.47	105	1	213.35	660 188
1-0778	Дотор шилэн хана	М2	162000	22.379	3 625 366	0.559	436	1	213.35	52 042
4-0001	Модон тоосго	Ш	100	2.28	228	0.002	436	1	213.35	225
1-4256	Өнгөлгөөний тоосго	1000ш	950000	51.336	48 768 801	198.617	436	1	213.35	18 475 506

Хог хаягдлын зардал

5 2554

15

1

329 71

25 991

157 065 853

74 434 489

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1000	8.475	8 475	8.475	2	1	612.3	10 379
4-0004	Ус зайлуулах тоосгуур	Ш	12800	6.039	77 305	0.029	436	1	213.35	2 739
4-0006	Ус зайлуулах яндан	М	10400	50.329	523 422	2.027	436	1	213.35	188 576
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	Ш	12800	6.039	77 305	0.024	436	1	213.35	2 263
1-0211	Усан цийдэм будаг /Гадна ханын/	Кт	15000	12.903	193 540	0.017	436	2	280.66	2 037
1-4542	Уулын элс	М3	6500	32.133	208 862	48.199	25	1	301.73	363 576
1-0678	Техноласт эжн	М2	9000	598.862	5 389 762	1.904	436	2	280.66	233 035

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3994	Захалсан Банз, IV зэрэг, 2м-ээс Дээш урт, 44мм зузаан	м3	304000	2.536	770 932	1.522	105	1	213.35	34 086
--------	---	----	--------	-------	---------	-------	-----	---	--------	--------

Хог хаягдлын зардал 2 7649 15 1 329 71 13 674

27 183 249 7 979 947

ЦУТГАМАЛ ХЭСГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	91.529	91 529	91.529	2	1	612.3	112 086
1-4542	Уулын элс	м3	6500	4.382	28 484	6.573	25	1	301.73	49 583
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1800	934.848	1 682 726	0.935	436	1	213.35	86 960
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8700	803.998	6 994 787	27.336	105	2	280.66	805 571
1-0095	Халдаас /70-110мм/	кг	2600	1293.836	3 363 974	1.488	436	2	280.66	182 072
1-4334	Хайрга	м3	8500	371.715	3 159 579	650.501	25	1	301.73	4 906 895
1-4028	Цөмөнт м-400	тн	162000	121.615	19 701 684	124.048	436	1	213.35	11 538 986
1-4529	Шохой	тн	160000	0.254	40 646	0.31	436	1	213.35	28 830
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	586.454	1 642 070	1.173	436	2	280.66	143 526
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	304000	3.127	950 669	2.033	105	1	213.35	45 536
1-0733	Арматур	тн	1620000	72.008	116 652 895	72.008	436	1	213.35	6 698 224
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1620000	2.993	4 848 751	2.993	436	1	213.35	278 416
1-4543	Голын элс	м3	6500	285.148	1 853 460	470.494	25	1	301.73	3 549 052
1-4048	Гуагин III зэрэг, 5-6м урт	м3	160000	28.147	4 503 552	22.518	105	1	213.35	504 437
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	5600	43.092	241 313	1.637	105	2	280.66	48 255
1-3991	Захалсан Банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	304000	5.212	1 584 448	3.388	105	1	213.35	75 893
1-3994	Захалсан Банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	304000	22.357	6 796 477	13.414	105	1	213.35	300 499

Хог хаягдлын зардал 8 9543 15 1 329 71 44 285

174 137 044 29 399 106

ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр			
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ГАЗРЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Хаях шороо	М3	0	109.39	0	142.207	10	1	343.78	488 879

Хөг. хаягдлын зардал

0 8532

15

1

329.71

4 220

СУУРЫН АЖИЛ

0

493 099

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1000	35.538	35 538	35.538	2	1	612.3	43 520
1-4542	Уулын элс	М3	6500	4.858	31 578	7.287	25	1	301.73	54 969
1-4238	Түлээ	М3	25000	0.91	22 762	0.592	105	1	213.35	13 258
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1800	107.959	194 327	0.108	436	1	213.35	10 042
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	8700	112.443	978 250	3.823	105	2	280.66	112 662
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	900	1092.576	983 318	1.235	436	2	280.66	151 077
1-0095	Хадлаас /70-110мм/	кг	2600	55.854	145 220	0.064	436	2	280.66	7 860
1-4334	Хайрга	М3	8500	120.265	1 022 252	210.464	25	1	301.73	1 587 580
1-4029	Цемент м-300	тн	162000	0.638	103 435	0.651	436	1	213.35	60 581
1-4028	Цемент м-400	тн	162000	40.286	6 526 361	41.092	436	1	213.35	3 822 393
1-4529	Шохой	тн	160000	0.035	5 648	0.043	436	1	213.35	4 006
1-1264	Шингэн шил /сипликаг натри/	кг	2600	59.39	154 414	0.067	436	2	280.66	8 140
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	93.245	261 086	0.186	436	2	280.66	22 820
1-0060	Эрэг боолт	кг	2500	1.429	3 572	0.002	436	2	280.66	198
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	М2	8500	88.586	752 978	3.012	105	2	280.66	88 759
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	304000	0.165	50 023	0.107	105	1	213.35	2 396
1-0733	Арматур	тн	1620000	8.768	14 203 913	8.768	436	1	213.35	815 590
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1620000	0.117	189 864	0.117	436	1	213.35	10 902
1-4543	Голын элс	М3	6500	88.04	572 258	145.266	25	1	301.73	1 095 774
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	160000	1.097	175 520	0.878	105	1	213.35	19 660

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-320-05	Зуурмаг бэлтгэх	м3	246.4	2.2 / 2	1.49 / 3.39	367.998 / 834.0	2430.8 / 2371	894531 / 1977566	2 872 096
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх ачиж хаях	м2	1378.73	1.0 / 2	0.62 /	852.055 /	2136 / 2371	1819990 /	1 819 990
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эжковатороар ачих	м3	17.93	2.0 / 2	0.04 /	0.735 /	2371 / 2371	1743 /	1 743

Нийт Хунцаг: 2783.96 / 1670.56

Үндсэн цалин:

10 894 749

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1 852 107

Нэмэгдэл цалин:

4 031 057

Нийт цалин:

16 777 913

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

2 265 018

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

2 281 796

Ажиллах хүчний зардал:

21 324 727

Бүгд хүнцэг: 37459.34 / 7306.23

Бүгд цалин: 118 666 691

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

20 173 337

Нэмэгдэл цалин:

43 906 676

Нийт цалин:

182 746 704

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

24 670 805

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

24 853 552

Ажиллах хүчний зардал:

232 271 061

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 38 949 503

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-680-04	Гадна цоколийн хэсэгт гадна өнгөлгөөний чулуун хавтан нааж өнгөлөх:	м2	114.4	3.5 / 2	1.6 /	183.04 /	2873 / 2371	525874 /	525 874
15-020-08	Амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	ү/м	287.28	3.5 / 2	0.37 / 0.02	105.92 / 4.8	2873 / 2371	304309 / 11375	315 684
15-140-11	Мөн эмүлсэн будаагаар механик аргаар будах	м2	68.94	3.3 / 2	0.71 / 0.00	49.209 / 0.17	2791.8 / 2371	137383 / 409	137 791

Нийт Хүн/цаг: 338.17 / 4.97

Үндсэн цалин: 979 349

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 166 489

Нэмээдэл цалин: 362 359

Нийт цалин: 1 508 197

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 203 607

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэгсэл: 205 115

Ажиллах хүчний зардал: 1 916 919

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч хийх М-100	м3	9.68	2.4 / 2	1.1 / 1.49	10.668 / 14.38	2490.6 / 2371	26571 / 34106	60 676
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.23	2.8 / 2	13.71 / 1.53	16.862 / 1.88	2610.2 / 2371	44014 / 4462	48 476
06-050-13	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	0.92	2.5 / 2	17.25 / 2.45	15.866 / 2.25	2520.5 / 2371	39989 / 5336	45 325
15-400-04	Довжооны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	69.862	3.8 / 2	8.62 / 0.28	602.287 / 19.49	2994.8 / 2371	1803730 / 46214	1 849 944
09-070-10	Өнгөт металлгаар довжооны хайс ба барилд хийх	тн	0.8	3.5 / 2	59.48 / 3	47.586 / 2.4	2873 / 2371	136714 / 5690	142 405
11-320-06	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	734.4	2.4 / 2	1.18 / 1.08	869.897 / 9	2490.6 / 2371	2166565 / 1887528	4 054 093

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 312 855
Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 315 172
Ажиллах хүчний зардал: 2 945 470

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	
15-040-12	Дотор тоосгон ханыг зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	М2	2862.52	3.4 / 2	1.35 / 0.07	3868.41 / 2 193.2	2832.4 / 2371	10956883 / 458125	11 415 008
15-240-09	Будалганд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд замаска тэгшилгээ хийх	М2	2862.52	3.6 / 2	0.19 / 0	548.459 / 2	2913.6 / 2371	1597990 / 4751	1 602 741
15-240-05	Тэгшилгээ таазанд хийх	М2	1440.5	3.6 / 2	0.19 / 0	271.534 / 1.01	2913.6 / 2371	791142 / 2391	793 533
15-310-05	Усан цийдмэг будгаар шавардсан таазыг будах	М2	1440.5	2.8 / 2	0.21 / 0.00	308.555 / 2.3	2610.2 / 2371	805391 / 5465	810 855
15-310-04	Усан цийдмэг будгаар хана, багана, дам нуруу будах	М2	745.71	2.9 / 2	0.17 / 0.00	129.828 / 1.19	2640.1 / 2371	342759 / 2829	345 588
15-230-11	Шавардсан ханачагаан тосон будгаар механизмээр өндөр чанартай будах	М2	1060.63	3.3 / 2	0.95 / 0.00	1012.69 / 2.33	2791.8 / 2371	2827227 / 5532	2 832 759
15-420-04	Хавтанцараар тоосго ба бетон дээр өнгөлгөө хийх	М2	167.58	3.6 / 2	2.32 / 0.1	388.367 / 16.76	2913.6 / 2371	1131545 / 39733	1 171 278
15-430-04	Керамик хавтагаар өнгөлгөө тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	М2	167.58	3.7 / 2	0.67 / 0.03	112.195 / 5.61	2954.2 / 2371	331446 / 13311	344 757
15-050-04	Дотор амалгаа шавардах	М2	80.44	3.5 / 2	2.11 / 0.11	169.849 / 8.53	2873 / 2371	487976 / 20217	508 193
15-310-04	Усан цийдмэг будгаар амалгаа будах	М2	80.44	2.9 / 2	0.17 / 0.00	14.005 / 0.13	2640.1 / 2371	36974 / 305	37 279
10-050-05	Ариун цэврийн ерөөнд өнгөлгөөтэй ДСП-хавтангаар хаалт хийх. n=1.80m;	М2	63.72	2.0 / 2	0.22 / 0.03	13.783 / 1.91	2371 / 2371	32679 / 4532	37 211

Нийт Хүн/цаг: 6837.67 / 235

Үндсэн цалин: 19 899 202

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3 382 864

Нэмэгдэл цалин: 7 362 705

Нийт цалин: 30 644 770

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 4 137 044

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 4 167 689

Хуудас 7

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-240-10	Чулгун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	475.34	3.4 / 2	5 / 0.3	2375.55 / 143.09 / 8	2832.4 / 2371	6728534 / 339236	7 067 770
11-220-09	Зөөлөвч дэвсгэртэй перкатан шал шахаж хийх	м2	903.39	2.8 / 2	1.47 / 0.08	1330.60 / 69.563	2610.2 / 2371	3473140 / 164929	3 638 069

Нийт Хүн/цаг: 4885.56 / 817.54

Үндсэн цалин: 15 129 181

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2 571 961

Нэмэгдэл цалин: 5 597 797

Нийт цалин: 23 298 939

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 3 145 357

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 3 168 656

Ажиллах хүчний зардал: 29 612 952

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулах)				Бүгд цалин	
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		Нийт цалин
10-120-05	Хувинцар рамтай вакуум цонх угсрах 2 давхар шилтэй	м2	189.11	3.5 / 2	1.44 / 0.35	272.697 / 66.19	2873 / 2371	783457 / 156933	940 390
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шууршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	189.11	3.0 / 2	0.15 / 0.01	28.745 / 2.27	2670 / 2371	76748 / 5381	82 129
10-790-06	Цонхны хувицар тавцан угсрах	м2	48.34	3.2 / 2	0.46 / 0.03	22.357 / 1.53	2751.2 / 2371	61509 / 3633	65 143
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	68.76	3.4 / 2	1.24 / 0.37	84.987 / 25.44	2832.4 / 2371	240718 / 60321	301 039
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шууршдэг хөөсөөр чигжиж	м2	68.76	3.0 / 2	0.43 / 0.01	29.842 / 0.48	2670 / 2371	79678 / 1141	80 819
10-510-04	Хаалганд цоожтой барилд суулгах	ш	25	5.0 / 2	0.35 / 0.07	8.755 / 1.8	3546 / 2371	31045 / 4268	35 313

Нийт Хүн/цаг: 447.38 / 97.71

Үндсэн цалин: 1 504 833

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 255 822

Нэмэгдэл цалин: 556 788

Нийт цалин: 2 317 443

Хуудас 6

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

8 425 750

ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-04	Төмөр бетон шат, гишгүүр чигчиж цутгах	м3	9.3	3.0 / 2	20.69 / 1.82	192.417 / 16.93	2670 / 2371	513753 / 40132	553 885
06-050-13	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	1.67	2.5 / 2	17.25 / 2.45	28.8 / 4.08	2520.5 / 2371	72590 / 9685	82 275
09-070-10	Өнгөт металлээр шатны хайс ба бариул хийх	тн	2.2	3.5 / 2	59.48 / 3	130.861 / 6.6	2873 / 2371	375964 / 15649	391 612
09-070-04	Галын төмөр шат угсрах	тн	1.7	3.5 / 2	92.14 / 2.93	156.639 / 4.98	2873 / 2371	450024 / 11810	461 834
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.7	3.2 / 2	6.65 / 5.17	11.313 / 8.79	2751.2 / 2371	31125 / 20847	51 972
09-180-07	Шат, шатны талбай, хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.7	4.0 / 2	13.06 / 0.03	22.203 / 0.04	3076 / 2371	68295 / 101	68 396

Нийт Хүнцэг:

542.23 / 41.43

Үндсэн цалин:

1 609 974

Инженер механикийн ажилчдын цалин:

273 696

Нэмэгдэл цалин:

595 690

Нийт цалин:

2 479 360

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

334 714

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

337 193

Ажиллах хүчний зардал:

3 151 267

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	1-р давхрын бетон шал хийх В20	м3	91.73	2.2 / 2	4.25 / 3.69	390.21 / 8	2430.8 / 2371	948523 / 802545	1 751 068
11-060-04	20 мм зузаан цөмөнтөн тэгшилгээ хийх	м2	1378.35	2.6 / 2	0.21 / 0.12	292.486 / 165.4	2550.4 / 2371	745956 / 392168	1 138 124
11-330-05	1 үе хар цаас дэвсгэж ус тусгаарлагч хийх	м2	1378.35	2.5 / 2	0.04 / 0.00	56.512 / 1.38	2520.5 / 2371	142439 / 3268	145 707
11-050-06	Эрдэс хөвөн зүлгэй буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлагч хийх	м2	903.39	3.0 / 2	0.32 / 0.04	285.652 / 39.75	2670 / 2371	762691 / 94245	856 936
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	475.34	2.5 / 2	0.33 / 0.13	154.533 / 59.89	2520.5 / 2371	389501 / 142006	531 506

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 4 727 455
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4 762 473
 Ажиллах хүчний зардал: 44 508 109

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажилч буулгах)					Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	587.12	2.7 / 2	0.16 / 0.02	95.055 / 9.51	2580.3 / 2371	245270 / 22551	267 821
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2935.6	2.0 / 2	0.01 / 0.00	27.008 / 2.94	2371 / 2371	64035 / 6960	70 995
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	587.12	2.2 / 2	0.21 / 0.01	125.644 / 7.34	2430.8 / 2371	305415 / 17401	322 815
12-060-13	Эрдэс х'гв'гн хавтангаар дулаалга хийх 6-150мм	м2	587.12	3.0 / 2	0.28 / 0.25	164.511 / 149.1	2670 / 2371	439244 / 353584	792 828
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	117.42	2.5 / 2	2.18 / 0.98	255.917 / 115.0	2520.5 / 2371	645039 / 272835	917 873
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	587.12	2.7 / 2	0.16 / 0.02	95.055 / 9.51	2580.3 / 2371	245270 / 22551	267 821
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2935.6	2.0 / 2	0.01 / 0.00	27.008 / 2.94	2371 / 2371	64035 / 6960	70 995
12-020-04	Хавтгай дээврийг 2 ө хар цаасаар хийх	м2	587.12	3.2 / 2	0.53 / 0.13	313.816 / 75.15	2751.2 / 2371	863370 / 178184	1 041 553
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1006.58	3.9 / 2	0.05 / 0	51.134 / 0.91	3035.4 / 2371	155213 / 2148	157 361
08-050-11	Дээвэрт салхивчийн хана өрөх	м2	28.42	3.0 / 2	2.2 / 0.52	62.555 / 14.69	2670 / 2371	167023 / 34824	201 847
15-010-04	Салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	28.42	3.5 / 2	1.61 / 0.07	45.665 / 2.02	2873 / 2371	131196 / 4784	135 981
15-140-11	Мөн эмүлгэсэн будгаар механик аргаар будгах	м2	28.42	3.3 / 2	0.71 / 0.00	20.286 / 0.07	2791.8 / 2371	56635 / 168	56 803

Нийт Хүн/цаг: 1283.65 / 389.27 Үндсэн цалин: 4 304 694

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 731 798

Нэмэгдэл цалин: 1 592 737

Нийт цалин: 6 629 229

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 894 946

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 901 575

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 12 459 257
Нийт цалин: 51 857 446

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шилтгэлийн дүн:

7 000 755

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

7 052 613

Ажиллах хүчний зардал:

65 910 814

ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	
08-300-04	1/2 өнгөлөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	М2	1006.58	3.3 / 2	2.61 / 2.02	2623.14 / 2035.7 / 91	2791.8 / 2371	7323303 / 4827140	12 150 443
08-330-06	Хоосондор хавтангаар бетон хана дулаалах d-120мм	М2	1006.58	3.0 / 2	0.51 / 0.01	511.343 / 6.04	2670 / 2371	1365285 / 14320	1 379 604
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	ТН	0.333	2.3 / 2	71.07 / 4.24	23.666 / 1.41	2460.7 / 2371	58236 / 3348	61 583
08-160-04	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гүлдмайгаар өрөх	М3	348.31	3.5 / 2	2.16 / 1.44	753.046 / 501.9 / 1	2873 / 2371	2163502 / 1190040	3 353 542
08-160-04	240 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гүлдмайгаар өрөх	М3	196.48	3.5 / 2	2.16 / 1.44	424.79 / 283.1 / 3	2873 / 2371	1220421 / 671296	1 891 717
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	М2	128.83	3.0 / 2	2.46 / 0.52	317.27 / 66.98	2670 / 2371	847110 / 158807	1 005 916
07-500-15	Ялуу угсрах Я15.12.14	Ш	48	3.0 / 2	0.59 / 0.06	28.181 / 2.88	2670 / 2371	75243 / 6828	82 071
07-500-15	Ялуу угсрах Я 22.12.14	Ш	94	3.0 / 2	0.59 / 0.06	55.187 / 5.64	2670 / 2371	147350 / 13372	160 723
08-140-04	Салхивчийн хана өрөх	М3	2.28	3.5 / 2	6.9 / 1.99	15.725 / 4.54	2873 / 2371	45178 / 10758	55 935
10-710-05	Дотор шилэн хана угсрах	М2	21.94	3.4 / 2	4.7 / 0.17	103.118 / 3.8	2832.4 / 2371	292071 / 8999	301 071
08-230-04	Гадна ханын өргө ба өнгөлөөний 16 м хүртэл өндөр	М2	1006.58	3.1 / 2	0.71 / 0.15	712.86 / 153.6	2710.6 / 2371	1932278 / 364195	2 296 474

Нийт Хүн/цаг:

5568.33 / 3065.84

Үндсэн цалин:

22 739 079

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

3 865 643

Нэмэгдэл цалин:

8 413 459

Нийт цалин:

35 018 182

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах м-250	м3	25.75	2.8 / 2	18.63 / 0.64	479.712 / 16.48	2610.2 / 2371	1252145 / 39074	1 291 219
06-050-13	Хийцийг арматурчлах орцоос илгүү орсон	тн	0.51	2.5 / 2	17.25 / 2.45	8.795 / 1.25	2520.5 / 2371	22168 / 2958	25 126
06-100-04	Хамар ханын суурь цутгах м-250	м3	29.1	2.8 / 2	18.63 / 0.64	542.121 / 18.62	2610.2 / 2371	1415045 / 44158	1 459 203
06-050-13	Хийцийг арматурчлах орцоос илгүү орсон	тн	0.284	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.898 / 0.69	2520.5 / 2371	12345 / 1647	13 992
08-040-10	Суурь ба сүвгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	455.24	2.9 / 2	0.49 / 0.01	224.115 / 3.64	2640.1 / 2371	591685 / 8635	600 320
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зурмагаар хийх	м2	118.78	2.2 / 2	0.34 / 0.04	40.255 / 4.63	2430.8 / 2371	97851 / 10983	108 834

Нийт Хүн/цаг: 1857.63 / 96.73

Үндсэн цалин:

5 071 648

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

862 180

Нэмэгдэл цалин:

1 876 510

Нийт цалин:

7 810 337

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1 054 396

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

1 062 206

Ажиллах хүчний зардал:

9 926 939

ЦУТГАМАЛ ХЭСГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах м350	м3	64.01	2.9 / 2	16.17 / 2.12	1035.26 / 135.7	2640.1 / 2371	2733205 / 321748	3 054 953
08-100-05	Хийцийг арматурчлах	тн	6.77	2.3 / 2	71.07 / 4.24	481.144 / 28.7	2460.7 / 2371	1183951 / 68059	1 252 010
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250	м3	175.92	3.1 / 2	27.08 / 1.32	4764.47 / 232.2	2710.6 / 2371	12914590 / 550580	13 465 170
06-110-05	Төмөр бетон хүчилт цутгах м-350	м3	208.48	3.1 / 2	25.01 / 2.19	5213.14 / 456.3	2710.6 / 2371	14130755 / 1082036	15 212 791
06-050-13	Хийцийг арматурчлах орцоос илгүү орсон	тн	13.98	2.5 / 2	17.25 / 2.45	241.089 / 34.2	2520.5 / 2371	607666 / 81077	688 742

Нийт Хүн/цаг: 11735.12 / 887.18

Үндсэн цалин:

33 673 666

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

5 724 523

Хуудас 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ моринь хүчтэй бүлгэдээр тэгшлэх	м2	729.24	/ 2	/	/	/ 2371	/	/
01-390-10	Ургамалын хөрсийг хуулах	м3	109.39	/ 2	/	/	/ 2371	/	/
01-270-12	Ургамалын хөрсийг ухаж автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м3	109.39	2.0 / 2	0.02 /	2.144 /	2371 / 2371	5084 /	5 084
01-220-02	Шанагт эжковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	1387.53	2.0 / 2	0.01 /	9.851 /	2371 / 2371	23358 /	23 358
01-060-03	Суурийн нух гараар засаж ухах	м3	96.49	2.9 / 2	4.86 /	469.231 /	2640.1 / 2371	1238816 /	1 238 816
01-400-02	Суурийн хажуугаар механизмаар түрж шуудууг буулах	м3	1179.99	/ 2	/	/	/ 2371	/	/
01-070-02	Шороогоор эргүүлж гараар буулах	м3	208.24	1.3 / 2	1.84 /	382.225 /	2206.5 / 2371	843378 /	843 378
01-550-04	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор хийж нягтруулах	м3	72.52	2.0 / 2	4.36 /	316.187 /	2371 / 2371	749680 /	749 680

Нийт Хүн/цаг: 1179.64 / 0

Үндсэн цалин: 2 860 316

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 486 254

Нэмэгдэл цалин: 1 058 317

Нийт цалин: 4 404 887

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 594 660

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 599 065

Ажиллах хүчний зардал: 5 598 611

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	17.62	2.4 / 2	1.1 / 1.49	19.419 / 26.18	2490.6 / 2371	48365 / 62081	110 446
06-010-09	Баганын цул төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	71.44	2.8 / 2	7.16 / 0.3	511.582 / 21.43	2610.2 / 2371	1335331 / 50815	1 386 146
06-050-13	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	1.55	2.5 / 2	17.25 / 2.45	26.73 / 3.79	2520.5 / 2371	67374 / 8989	76 363

ХАЛДАЛГИЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тэвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3138	Стон ф-20мм	Ш	1450	18	26 100	0.001	436	2	280.66	85
2-3138	Стон ф-25	Ш	2400	33	79 200	0.001	436	2	280.66	156
2-3138	Стон,контёр гайки, муфти ф-15	КОМ	3350	220	737 000	0.009	436	2	280.66	1 042
2-0100	Радиотарын хос вентиль ф15мм	Ш	9800	65	637 000	0.262	436	2	280.66	32 049
1-4271	Ус	МЗ	1000	11,688	11 688	11.688	2	1	612.3	14 313
2-1305	Тулц	Ш	4800	99	475 200	0.045	436	2	280.66	5 476
2-0100	Төрмостат вентиль ф15мм	Ш	19600	65	1 274 000	0.262	436	2	280.66	32 049
	Төрмостат вентиллийн тохируулагчтай толгой	Ш	6000	65	390 000	0.021	436	2	280.66	2 545
2-1441	Термометр-тсавб	Ш	25000	6	150 000	0.012	436	2	280.66	1 458
2-0100	Тохируулах вентиль ф15мм	Ш	12600	65	819 000	0.262	436	2	280.66	32 049
1-0244	Төмөрийн будаг	КГ	5000	1.635	8 175	0.002	436	2	280.66	258
2-0464	Хуваарилах коллектор	ИЖ	56100	1	56 100	0.001	436	2	280.66	151
2-3198	Хог ш?гч 50мм	Ш	56000	2	112 000	0.083	436	2	280.66	10 176
1-4336	Хучилтөрөгч	МЗ	8000	0.2	1 600	0.000	436	3	391.34	58
2-3041	Фланц ф-50	Ш	3000	4	12 000	0.012	436	2	280.66	1 528
2-1767	Шулуун шилжүүлгийн муфт, ф 25х20	Ш	2450	10.2	24 990	0.002	436	2	280.66	231
2-3136	Штүцэр д-15мм	Ш	180	65	11 700	0.011	436	2	280.66	1 347
2-3209	Шахах эрэг, ф-20мм	Ш	850	18	15 300	0.002	436	2	280.66	249
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	Ш	1000	33	33 000	0.004	436	2	280.66	456
1-0879	Электрод э-42	КГ	2800	4.438	12 426	0.009	436	2	280.66	1 086
2-0100	Юулагч вентиль ф15мм	Ш	5600	6	33 600	0.024	436	2	280.66	2 958
2-0101	Бомболгон хаалт ф-32мм	Ш	63250	2	126 500	0.012	436	2	280.66	1 525
2-0102	Б?мб?лг?н хаалт ф40мм	Ш	81400	2	162 800	0.008	436	2	280.66	986
2-0480	Бөмбөглөн хаалт ф-50мм	Ш	89100	2	178 200	0.046	436	2	280.66	5 674
2-0480	Бөмбөглөн хаалт ф-70мм	Ш	122100	2	244 200	0.046	436	2	280.66	5 674
2-0100	Бөмбөглөн вентиль ф15мм	Ш	41690	214	8 921 660	0.862	436	2	280.66	105 514
2-0100	Бөмбөглөн вентиль ф25мм	Ш	59500	2	119 000	0.008	436	2	280.66	986
2-0100	Бөмбөглөн вентиль ф-20мм	Ш	49170	14	688 380	0.056	436	2	280.66	6 903

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0427	Автомат хий аварч	Ш	5500	2	11 000	0.018	436	2	280.66	2 141
1-3943	Ацетилген	МЗ	6500	0.18	1 170	0.000	436	1	213.35	13
1-0527	Ганнуурын /уувимал/ утас	кг	550	0.12	66	0.000	436	1	213.35	11
2-1353	Ган радиатор с11 05 06	Ш	100370	1	100 370	0.013	436	2	280.66	1 601
1-1353	Ган радиатор с11.05 06	Ш	112050	16	1 792 800	0.251	436	2	280.66	30 731
2-1353	Ган радиатор с11.05.16	Ш	134050	2	268 100	0.046	436	2	280.66	5 602
2-1353	Ган радиатор с11.05.12	Ш	126050	28	3 529 400	0.641	436	2	280.66	78 428
1-1353	Ган радиатор с11.05.09	Ш	118050	5	590 250	0.078	436	2	280.66	9 603
2-1353	Ган радиатор с22.05.09	Ш	151220	6	907 320	0.249	436	2	280.66	30 411
2-1353	Ган радиатор 22.05.08	Ш	141220	7	988 540	0.29	436	2	280.66	35 479
2-1451	Ган хоолой д-15мм	М	2900	220	638 000	0.352	436	3	391.34	60 060
2-1451	Ган хоолой д-20мм	М	4150	60	249 000	0.096	436	3	391.34	16 380
2-1451	Ган хоолой д-25мм	М	5975	110	657 250	0.176	436	3	391.34	30 030
2-2338	Ган яндан 76x4.0	М	15650	20	313 000	0.141	436	3	391.34	24 058
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	М	9625	15	144 375	0.051	436	3	391.34	8 702
2-1454	Ган яндан хоолой ф32мм	М	7525	100	752 500	0.34	436	3	391.34	58 012
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	М	11575	20	231 500	1.02	436	3	391.34	174 037
2-1796	Гуравлагч, 25мм	Ш	4800	6.6	31 680	0.003	436	2	280.66	374
2-1796	Гуравлагч, 20мм	Ш	3600	3.6	12 960	0.002	436	2	280.66	204
	Доод холбоо	Ш	3500	65	227 500	0.013	436	2	280.66	1 642
	Дээд холбоо	Ш	3500	65	227 500	0.013	436	2	280.66	1 642
1-0087	Залгай олс	кг	6000	0.818	4 905	0.001	436	2	280.66	103
2-0101	Зардал, даралт тохируулах вентиль ф 32мм	Ш	265000	2	530 000	0.012	436	2	280.66	1 525
2-0102	Зардал, даралт тохируулах вентиль ф40мм	Ш	330000	2	660 000	0.008	436	2	280.66	986
2-1155	Манометр, обм 1-160	ИЖ	25000	6	150 000	0.031	436	2	280.66	3 827
1-0410	Маажин	кг	1500	0.818	1 226	0.001	436	2	280.66	126
1-0087	Олс	кг	8000	2.1	16 802	0.002	436	2	280.66	265
1-0236	Өнгийн будаг	кг	3200	1.3	4 160	0.002	436	2	280.66	205

Хог хаягдлын зардал:

0.1056

15

1

329.71

522

28 402 194

843 704

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ.

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор 0,1м2	Ш	1800	51	91 800	0.505	436	1	213.35	46 966
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2200	1.683	3 703	0.002	436	2	280.66	237
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	0.049	136	0	436	2	280.66	12
1-0060	Боолт	кг	1600	3.24	5 184	0.004	436	2	280.66	448
2-0672	Агаарын дулаан х?шиг	ш	0	1	0	0.025	436	1	213.35	2 326
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	26.46	68 796	0.032	436	2	280.66	3 918
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	0.204	61	0.000	436	1	213.35	20
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан r=1300-1700мм хүртэл	ш	10800	9.714	104 911	0.12	436	2	280.66	14 656
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан r=1000мм хүртэл	ш	8510	59.818	509 055	0.574	436	2	280.66	70 197
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, r=1300-1700мм	м	2800	37.182	104 110	0.764	436	2	280.66	93 500
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, r=1000мм	м	2820	179.087	505 026	2.355	436	2	280.66	288 219
2-3225	Дөрвөлжин огтлолтой дөрвөлгөч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ r=1000-1600мм	ш	26400	0.312	8 237	0.009	436	2	280.66	1 151
2-3224	Дөрвөлжин огтлолтой дөрвөлгөч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ r=1000мм хүртэл	ш	8500	1.104	9 384	0.015	436	2	280.66	1 851
1-0087	Олс	кг	8000	0.002	16	0	436	2	280.66	0

Хог хаягдлын зардал: 0.0264 15 1 329.71 131

1 410 418 523 631

Хог хаягдлын зардал: 0.1321 15 1 329.71 653

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛЫН ДҮН: 29 812 612 1 367 336

—
28
—

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРГЭЦЭЭ (ҮЕ ШТААР)

ХАГАЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Цахилгаан өрөм	19.5	2531	49 354
	Автомашин	0.66	3456	2 293
3033	Гангуурын аппарат	20.98	19064	400 045

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.06	3456	214

НИЙТ ДҮН:

214
451 906

Д/д	Зардлын нэр	Дүн
1	Ажиглах хүчний зардал	3 418 832
2	Материал	11 928 983
3	Тээвэр	381 537
4	Машин ашиглалт	170 517
	Шууд зардлын дүн	15 899 869
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	1 262 844
6	Ашиг / 15%/	2 574 407
	Барилга үзсрэлтийн ажлын дүн	19 737 121
7	НӨАТ 10%	1 973 712
8	Нормчлолын сан 0.18%	35 527
	Дүн	21 746 360
9	Захиалагчийн албаны зардал	394 742
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	197 371
	Дүн	22 338 473
12	Марадлашгүй ажил 2%	394 742
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	22 733 216

ТӨСӨВТ ӨРГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	М	4	3.6 / 2	0.53 / 0.08	2.113 / 0.33	2913.6 / 2371	6157 / 787	6 944
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	М	4	3.6 / 2	0.53 / 0.08	2.113 / 0.33	2913.6 / 2371	6157 / 787	6 944
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	М	7	3.6 / 2	0.56 / 0.02	3.935 / 0.17	2913.6 / 2371	11464 / 398	11 862
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	М	41	3.6 / 2	0.65 / 0.03	26.65 / 1.27	2913.6 / 2371	77647 / 3014	80 661
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	М	4	3.5 / 2	0.9 / 0.19	3.58 / 0.76	2873 / 2371	10285 / 1811	12 097
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-20мм	М	44	3.2 / 2	0.8 / 0.62	35.358 / 27.41	2751.2 / 2371	97278 / 64994	162 272
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-15мм	М	13	3.2 / 2	0.8 / 0.62	10.447 / 8.1	2751.2 / 2371	28741 / 19203	47 944
16-110-04	Вентиль d=15мм байрлуулах	Ш	67	3.6 / 2	1.49 / 0.02	99.857 / 1.41	2913.6 / 2371	290943 / 3336	294 279
16-110-04	Вентиль d=20мм байрлуулах	Ш	36	3.6 / 2	1.49 / 0.02	53.654 / 0.76	2913.6 / 2371	156327 / 1792	158 120
16-110-04	Вентиль голч d=25мм байрлуулах	Ш	6	3.6 / 2	1.49 / 0.02	8.942 / 0.13	2913.6 / 2371	26055 / 299	26 353
16-110-05	Вентиль голч d=32мм байрлуулах	Ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	2913.6 / 2371	8847 / 156	9 003
16-110-07	Вентиль голч d=50мм байрлуулах	Ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	2913.6 / 2371	9927 / 341	10 269
16-150-04	Галын крант голч d=50мм тавих	КОМ	3	3.6 / 2	3.45 / 0.15	10.358 / 0.45	2913.6 / 2371	30178 / 1067	31 245
16-170-04	Усны тоолгуурын d=20мм угсрах	Ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.359 / 1.01	2994.8 / 2371	31022 / 2404	33 426
17-030-06	Холигч байрлуулах	1Ш	18	3.8 / 2	0.93 / 0.02	16.686 / 0.36	2994.8 / 2371	49971 / 854	50 825
18-230-05	Цэвэр усны системийг усаар угаах	М	113	4.3 / 2	0.03 / 0	3.445 / 0.00	3217 / 2371	11084 / 3	11 086

Нийт Хүн/цаг:

293.94 / 42.7

Үндсэн цалин:

953 332

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

162 066

Нэмэгдэл цалин:

352 733

Нийт цалин:

1 468 131

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

198 198

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

199 666

Ажиллах хүчний зардал:

1 865 994

Хуудас 1

33

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хувандар хоолой d-50	м	38	4.0 / 2	0.94 / 0.00	35.568 / 0.05	3076 / 2371	109407 / 128	109 535
16-270-05	Бохир усны хувандар хоолой d-100	м	40	4.0 / 2	0.87 / 0.01	34.732 / 0.21	3076 / 2371	106836 / 493	107 329
17-040-04	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	14	4.0 / 2	5.05 / 0.36	70.658 / 5.1	3076 / 2371	217344 / 12083	229 427
17-040-04	Шаазан суултуур байрлуулах Хүүхэдийн	1ком	8	4.0 / 2	5.05 / 0.36	40.376 / 2.91	3076 / 2371	124197 / 6904	131 101
17-010-06	Угаалур тавих	1ш	12	4.0 / 2	2.38 / 0.14	28.552 / 1.67	3076 / 2371	87825 / 3955	91 780
17-010-06	Угаалур тавих Хуухдийн	1ш	6	4.0 / 2	2.38 / 0.14	14.276 / 0.83	3076 / 2371	43912 / 1977	45 890
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	9	4.0 / 2	2.11 / 0.07	19.004 / 0.66	3076 / 2371	58455 / 1566	60 021
17-010-11	Мөн / голч-100мм/	1ш	2	4.0 / 2	2.88 / 0.11	5.768 / 0.22	3076 / 2371	17742 / 517	18 259

Нийт Хүн/цаг: 248.93 / 11.65

Үндсэн цалин: 793 341

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

134 868

Нэмэгдэл цалин: 293 536

Нийт цалин: 1 221 745

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 164 936

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 166 157

Ажиллах хүчний зардал: 1 552 838

Бүгд хүн/цаг: 542.87 / 54.35

Бүгд цалин: 1 746 673

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 296 934

Нэмэгдэл цалин: 646 269

Нийт цалин: 2 689 876

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 363 133

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 365 823

Ажиллах хүчний зардал: 3 418 832

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ.

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
2-3138	Стон Цайрд ф-20	Ш	2000	1.48	2 960	0	436	2	280.66	7	
1-4271	Ус	М3	1000	0.684	684	0.684	2	1	612.3	838	
2-1437	Усны тоолуур втг-20	Ш	60000	1	60 000	0.01	436	2	280.66	1 249	
2-2637	Угольник ф-50 мм	Ш	4800	3	14 400	0.003	436	2	280.66	416	
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.504	2 520	0.001	436	2	280.66	80	
1-0244	Төмрийн будаг	кг	5000	0.339	1 695	0.000	436	2	280.66	54	
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шуул 6 мм	Ш	200	114	22 800	0.000	436	2	280.66	25	
	Хуванцар бэхлэгээ	Ш	10	114	1 140	0.001	436	2	280.66	139	
2-1428	Холлич	иж	35200	18	633 600	0.075	436	2	280.66	9 128	
	Ф -15мм шахагч резин	Ш	400	13	5 200	0	436	2	280.66	5	
	Ф 20 мм шахагч резин	Ш	400	44	17 600	0.000	436	2	280.66	15	
2-1470	Ф20 мм,хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	М	1600	44	70 400	0.035	436	3	391.34	6 006	
	Ф-15мм бөлж	Ш	500	13	6 500	0.002	436	2	280.66	216	
2-1470	Ф-15 мм,хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	М	1400	13	18 200	0.01	436	3	391.34	1 774	
	Ф-20 мм бөлж	Ш	500	44	22 000	0.006	436	2	280.66	730	
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	М	15239	41	624 799	0.195	436	3	391.34	33 299	
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	М	7313	4	29 252	0.01	436	3	391.34	1 679	
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	М	5080	4	20 320	0.007	436	3	391.34	1 133	
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф32мм	М	9455	7	66 185	0.022	436	3	391.34	3 798	
2-3209	Шахах эрэг, цайр ф-20	Ш	1450	1.48	2 146	0.000	436	2	280.66	20	
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	2.067	5 787	0.004	436	2	280.66	506	
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф-50мм	Ш	89100	2	178 200	0.046	436	2	280.66	5 674	
1-0527	Ганнуурын /дувимал/ утас	кг	550	0.082	45	0	436	1	213.35	8	
2-1375	Галын хоолой Д-50мм (шланк)	М	3600	60	216 000	0.089	436	2	280.66	10 940	
2-0458	Галын хоолойны толгой	Ш	5000	6	30 000	0.003	436	2	280.66	391	
2-0461	Галын хоолойны муфттай толгой ГМ-50	Ш	10000	3	30 000	0.001	436	2	280.66	146	
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	Ш	10000	3	30 000	0.005	436	2	280.66	581	
1-4377	Галын шүүгээ	Ш	150000	3	450 000	0.322	105	2	280.66	9 477	

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0038	Галын вентиль	Ш	45500	3	136 500	0.012	436	2	280.66	1 510
2-1783	Гуравлагч 20x15	Ш	3000	0.16	480	0	436	2	280.66	6
2-0100	Вентиль ф 15мм	Ш	8400	67	562 800	0.27	436	2	280.66	33 035
2-0101	Вентиль ф 32мм	Ш	24350	2	48 700	0.012	436	2	280.66	1 525
2-0100	Вентиль ф 20мм	Ш	9500	36	342 000	0.145	436	2	280.66	17 750
2-0100	Вентиль ф 25мм	Ш	18400	6	110 400	0.024	436	2	280.66	2 958
1-0087	Залгай олс	кг	6000	0.113	678	0.000	436	2	280.66	14
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	Ш	300	44	13 200	0.059	436	2	280.66	7 161
2-1696	Контр , гайк ф-15мм	Ш	300	13	3 900	0.017	436	2	280.66	2 116
2-1750	Муфт.цайр ф 20мм	Ш	1800	1.48	2 664	0.000	436	2	280.66	36
1-0087	Олс	кг	8000	0.258	2 065	0.000	436	2	280.66	33

Хог, хаягдлын зардал:

0.0124

15

1

329.71

62

3 785 820

154 539

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	ИЖ	225000	14	3 150 000	0.557	436	2	280.66	68 098
2-1530	Суултуур хуухдийн	ИЖ	125000	8	1 000 000	0.318	436	2	280.66	38 913
1-0417	Сифон хоолой	Ш	4800	18	86 400	0.019	436	2	280.66	2 269
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1200	0.953	1 144	0.001	436	2	280.66	150
1-4035	Уян холбоо	Ш	3500	22	77 000	0.012	436	1	213.35	1 156
1-4035	Уян холбоос	Ш	3500	18	63 000	0.01	436	1	213.35	946
2-1524	Угаалур	ИЖ	135000	18	2 430 000	0.677	436	2	280.66	82 838
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.024	120	0	436	2	280.66	4
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	Ш	6500	56.48	367 120	0.001	436	2	280.66	95
2-1312	Ханын хөтөвч	ИЖ	46500	9	418 500	0.139	436	2	280.66	17 048
2-1447	Ширмэн трап	Ш	7200	2	14 400	0.015	436	2	280.66	1 777
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	М	8500	40.8	346 800	0.058	436	3	391.34	9 955
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	М	4500	38.76	174 420	0.01	436	3	391.34	1 653
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	800	14.454	11 563	0.016	436	2	280.66	1 999
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8000	0.24	1 920	0.000	436	2	280.66	30

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0087	Олс	кг	8000	0.097	776	0	436	2	280.66	12
Хог, хаягдлын зардал:										
			8 143 163			0.011	15	1	329.71	54
Хог, хаягдлын зардал:										
			11 928 983			0.0234	15	1	329.71	116
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:										
										381 537

38

НИИТ ДҮН: 170 517

Шифр	Машин механизмьн нэр	НИИТ хэрэгцээ	Нэгж үнэ	НИИТ үнэ
98	Автомашин	0.03	3456	98

БОХИР УСНЫ АЖИЛ 170 419

Шифр	Машин механизмьн нэр	НИИТ хэрэгцээ	Нэгж үнэ	НИИТ үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	3.36	2720	9 147
11004	Цахилгаан ерөм	5.13	2531	12 984
	Автомашин	0.05	3456	187
3033	Гангуурын аппарат	7.77	19064	148 101

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Д/д	Зардлын нэр	БҮГД өртөг /төрөл/
1	Ажиллах хүчний зардал	22 626 181
2	Материал	52 296 288
3	Тээвэр	2 615 027
4	Машин ашиглалт	1 737 043
	Шууд зардлын дүн	79 274 539
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	8 357 633
6	Ашиг / 15% /	13 144 826
	Барилга үгсэрлэлийн ажлын дүн	100 776 997
7	НӨАТ 10%	10 077 700
8	Нормчлолын сан 0.18%	181 399
	Дүн	111 036 095
9	Захиалагчийн албаны зардал	2 015 540
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1 007 770
	Дүн	114 059 405
12	Маталдлагын ажиглалт 2%	2 015 540
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	116 074 945

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)						
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин	
20-270-05	Оролтын самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	3	3.5 / 2	5.07 / 0.03	15.21 / 0.09	2873 / 2371	43698 / 213	43 912	
38-480-05	ТҮХҮҮРҮМжийн самбар угсрах	ширхэг	3	3.8 / 2	4.48 / 0.64	13.44 / 1.91	2994.8 / 2371	40250 / 4538	44 788	
38-480-05	Удирдлагын самбар угсрах	ширхэг	4	3.8 / 2	4.48 / 0.64	17.92 / 2.55	2994.8 / 2371	53667 / 6051	59 718	
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	6	3.5 / 2	5.07 / 0.03	30.42 / 0.18	2873 / 2371	87397 / 427	87 823	
20-270-05	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / 0.03	5.07 / 0.03	2873 / 2371	14566 / 71	14 637	
20-270-05	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / 0.03	5.07 / 0.03	2873 / 2371	14566 / 71	14 637	
20-230-05	Далд угсрах ердийн унтраалга тавих	ширхэг	20	3.0 / 2	0.21 / 0.00	4.2 / 0.08	2670 / 2371	11214 / 190	11 404	
20-230-05	Далд угсрах 2 дараалтат унтраалга тавих	ширхэг	35	3.0 / 2	0.21 / 0.00	7.35 / 0.14	2670 / 2371	19625 / 332	19 956	
20-230-06	Хамгаалалттай 1 дараалтат унтраалга тавих	ширхэг	9	3.0 / 2	0.46 / 0.00	4.104 / 0.03	2670 / 2371	10958 / 64	11 022	
20-230-06	Хамгаалалттай 2 дараалтат унтраалга тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	0.46 / 0.00	0.912 / 0.01	2670 / 2371	2435 / 14	2 449	
20-230-08	Хананд далд тавих ердийн 2туйлт розетка угсрах	ширхэг	65	3.0 / 2	0.22 / 0.00	14.3 / 0.13	2670 / 2371	38181 / 308	38 489	
20-230-11	Хамгаалалттай шгелселийн залгуур тавих	ширхэг	6	3.0 / 2	0.5 / 0.00	2.982 / 0.02	2670 / 2371	7962 / 57	8 019	
20-230-14	Шаланд багц разетка сууллах	ш	50	4.0 / 2	0.59 / 0.04	29.5 / 2.1	3076 / 2371	90742 / 4979	95 721	
38-440-04	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	150	3.3 / 2	0.93 / 0.03	139.5 / 4.8	2791.8 / 2371	389456 / 11381	400 837	
20-210-04	Унтраалга розеток тоноглох хайрцаг тавих	шр	187	3.3 / 2	0.47 / 0.14	87.329 / 26.18	2791.8 / 2371	243805 / 62073	305 878	
20-260-04	2Х36Вт флюорисцент чийдэхнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	165	2.8 / 2	1.38 / 0.00	227.7 / 0.17	2610.2 / 2371	594343 / 391	594 734	
20-250-08	Уламсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2	3.0 / 2	0.66 / 0.01	1.32 / 0.02	2670 / 2371	3524 / 38	3 562	
20-250-04	Дэд чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	457	2.9 / 2	0.71 / 0.00	326.298 / 0.91	2640.1 / 2371	861459 / 2167	863 626	
20-250-05	Дэд чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	19	3.6 / 2	1.04 / 0.00	19.76 / 0.06	2913.6 / 2371	57573 / 135	57 708	
20-260-12	Дэд чийдэнтэй нөөцнн батерейтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10	3.0 / 2	1.12 / 0.02	11.2 / 0.2	2670 / 2371	29904 / 474	30 378	
20-260-12	Гарах дохионы бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	13	3.0 / 2	1.12 / 0.02	14.56 / 0.26	2670 / 2371	38875 / 616	39 492	
20-170-04	2.5мм2 хүртэл огтлолтой 1-р утас сулгах пв-2.5мм2	м	24500	2.8 / 2	0.03 / 0.00	820.75 / 73.5	2610.2 / 2371	2142322 / 174269	2 316 590	
20-170-09	Дараагийн утас татах	м	4580	3.0 / 2	0.03 / 0.09	137.4 / 412.2	2670 / 2371	366858 / 977326	1 344 184	
20-200-04	5х10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг тудуулдаж тавих	м	105	3.0 / 2	0.56 / 0.00	58.8 / 0.11	2670 / 2371	156996 / 249	157 245	
20-200-04	5х16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг тудуулдаж тавих	м	60	3.0 / 2	0.56 / 0.00	33.6 / 0.06	2670 / 2371	89712 / 142	89 854	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-200-04	5х25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдвүүлдэж тавих	М	100	3.0 / 2	0.56 / 0.00	56 / 0.1	2670 / 2371	149520 / 237	149 757
20-200-04	5х50мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдвүүлдэж тавих	М	10	3.0 / 2	0.56 / 0.00	5.6 / 0.01	2670 / 2371	14952 / 24	14 976
20-200-04	4х95-1х50мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдвүүлдэж тавих	М	10	3.0 / 2	0.56 / 0.00	5.6 / 0.01	2670 / 2371	14952 / 24	14 976
38-330-12	20мм хүртэл голчтой хуванцар уян хоолойг угсрах	М	9693	3.0 / 2	0.12 / 0.00	1153.46 / 9.69	2670 / 2371	3079757 / 22982	3 102 739
38-250-05	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ДТ-10	Ш	50	4.0 / 2	0.12 / 0	5.95 / 0.01	3076 / 2371	18302 / 12	18 314
38-250-05	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ДТ-16	Ш	80	4.0 / 2	0.12 / 0	9.52 / 0.01	3076 / 2371	29284 / 19	29 302
38-250-06	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ДТ-25	Ш	60	4.0 / 2	0.14 / 0	8.52 / 0.01	3076 / 2371	26208 / 14	26 222
38-250-08	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ДТ-50	Ш	12	4.0 / 2	0.18 / 0	2.184 / 0.00	3076 / 2371	6718 / 6	6 724
38-250-08	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ДТ-95	Ш	8	4.0 / 2	0.18 / 0	1.456 / 0.00	3076 / 2371	4479 / 4	4 482
38-350-13	Тузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	М	280	3.4 / 2	0.26 / 0.01	72.8 / 1.71	2832.4 / 2371	206199 / 4050	210 248
38-350-19	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг ганнаж угсрах	М	210	3.3 / 2	0.7 / 0.00	147 / 0.76	2791.8 / 2371	410395 / 1792	412 187
38-350-09	50х50х5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	Ш	15	2.0 / 2	0.72 / 0.08	10.8 / 1.13	2371 / 2371	25607 / 2667	28 274
38-190-52	Кабелийн тавиур суурилуулж тавих	1 М	63	3.3 / 2	3.08 / 0.35	194.04 / 22.05	2791.8 / 2371	541721 / 52281	594 001
01-060-03	Газардуулгын нух гараар ухах	М3	16.68	2.9 / 2	4.86 /	81.115 /	2640.1 / 2371	214151 /	214 151
01-070-03	Шуудуу эргүүлж булаах	М3	15.68	1.4 / 2	2.19 /	34.367 /	2230 / 2371	76639 /	76 639

Нийт Хундаг:

3817.11 / 561.23

Үндсэн цалин:

11 559 658

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1 965 142

Нэмэгдэл цалин:

4 277 073

Нийт цалин:

17 801 873

Нидэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

2 403 253

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

2 421 055

Ажиллах хүчний зардал:

22 626 181

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	3817.11 / 561.23	Бүгд цалин:	11 559 658
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1 965 142
Нэмэгдэл цалин:			4 277 073
Нийт цалин:			17 801 873
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			2 403 253
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			2 421 055
Ажиллах хүчний зардал:			22 626 181



— 42 —

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ.

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тэвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
3-0908	Саарал эмаль хв-785	кг	8000	50.4	403 200	0.065	436	2	280.66	7 956	
2-2819	Уян хуванцар хоолой ф-20мм	м	450	9983.79	4 492 706	1.498	436	3	391.34	255 521	
3-6519	Утас салбарлах хайрцал	ш	800	150	120 000	0.105	436	2	280.66	12 849	
3-6514	Унтраалга розетокийн хайрцал	ш	800	187	149 600	0.374	436	2	280.66	45 766	
3-3434	Удирдлагын самбар	ш	0	4	0	0.04	436	2	280.66	4 895	
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	750	1.681	1 261	0.002	436	2	280.66	249	
3-8068	Талтай багц разетка	ком	8000	50	400 000	0.035	436	1	213.35	3 256	
3-3434	Т?х?р?мжийн самбар	ш	0	3	0	0.03	436	2	280.66	3 671	
3-7292	Төмөр хийц	кг	1200	3087	3 704 400	3.087	436	3	391.34	526 717	
3-4119	Төгсгөвч dt10	ш	1500	50	75 000	0.035	436	2	280.66	4 283	
3-4119	Төгсгөвч dt16	ш	1600	80	128 000	0.056	436	2	280.66	6 853	
3-4125	Төгсгөвч dt-95	ш	3500	8	28 000	0.000	436	2	280.66	29	
3-4125	Төгсгөвч dt-50	ш	2500	12	30 000	0.000	436	2	280.66	44	
3-4122	Төгсгөвч dt-25	ш	1800	60	108 000	0.001	436	2	280.66	73	
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	3000	35	105 000	0.035	436	2	280.66	4 283	
3-4635	Хавчаар	ш	3800	330.914	1 257 473	0.331	436	2	280.66	40 493	
3-6374	Хамгаалалтай гэрэлтүүлэгч лед чийдэнтэй	ш	24000	19	456 000	0.228	436	2	280.66	27 900	
3-5118	Хамгаалалтай 1 даралтат унтраалга	ш	3000	9	27 000	0.009	436	2	280.66	1 101	
3-5118	Хамгаалалтай 2 даралтат унтраалга	ш	3500	2	7 000	0.002	436	2	280.66	245	
3-4643	Хөндийрүүлэгч	ш	2000	170.1	340 200	0.17	436	2	280.66	20 815	
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	19.28	53 984	0.039	436	2	280.66	4 719	
3-7295	Боолт, эрэг, дараавч	кг	2500	6.3	15 750	0.007	436	1	213.35	662	
1-0714	Булан төмөр 50x50x5мм	кг	1600	169.5	271 200	0.17	436	1	213.35	15 767	
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	800	21	16 800	0.024	436	2	280.66	2 904	
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1600	226.8	362 880	0.227	436	1	213.35	21 097	
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм	кг	1600	84	134 400	0.084	436	1	213.35	7 814	
3-3808	Гадна гэрлийн самбар	ком	280000	1	280 000	0.015	436	2	280.66	1 787	
3-6422	Гэрэлтүүлэгч "гарах орох"	ш	24000	13	312 000	0.156	436	2	280.66	19 089	

43

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6422	Гэрэлтүүлэгч "Хуримтлүүлалчтай"	Ш	28000	10	280 000	0.12	436	2	280.66	14 684
3-6422	Гэрэлтүүлэгч /флюористцент /	Ш	18000	165	2 970 000	1.98	436	2	280.66	242 288
3-6374	Гэрэлтүүлэгч улайсах ламптай	Ш	14000	2	28 000	0.024	436	2	280.66	2 937
3-6374	Гэрэлтүүлэгч лед чийдэнтэй	Ш	22000	457	10 054 000	5.484	436	2	280.66	671 065
3-3808	Гэрлийн самбар	КОМ	0	6	0	0.876	436	2	280.66	107 194
3-5118	Ердийн унтраалга	Ш	2500	20	50 000	0.02	436	2	280.66	2 447
3-2820	Зэс утас пв-4мм2	М	650	4717.4	3 066 310	0.472	436	2	280.66	57 726
3-2820	Зэс голтой утас 2.5 мм2	М	608	25235	15 342 880	2.524	436	2	280.66	308 795
3-5470	Ил угсралтын розетка	Ш	3500	6	21 000	0.001	436	2	280.66	73
3-1163	Кабель 5х25мм2	М	32786	102	3 344 172	0.031	436	2	280.66	3 744
3-1163	Кабель 5х10мм2	М	12889	107.1	1 380 412	0.032	436	2	280.66	3 932
3-1163	Кабель 5х16мм2	М	19950	61.2	1 220 940	0.018	436	2	280.66	2 247
3-1163	Кабель 5х50мм2	М	59142	10.2	603 248	0.003	436	2	280.66	374
3-1163	Кабель 4х95-1х50мм2	М	14262	10.2	145 472	0.003	436	2	280.66	374
3-3808	Ослын гэрлийн самбар	КОМ	250000	1	250 000	0.015	436	2	280.66	1 787
3-3808	Оролтын самбар	КОМ	0	3	0	0.738	436	2	280.66	90 307
3-5114	2 туйлт розетка	Ш	4000	65	260 000	0.52	436	2	280.66	63 631

Хоо, хаягдлын зардал:

0.1181

15

1

329.71

584

52 296 288

2 615 027

Хоо, хаягдлын зардал:

0.1181

15

1

329.71

584

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

52 296 288

2 615 027

— 44 —

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	25.37	40590	1 029 768
3033	Гагнуурын аппарат	37.1	19064	707 274

1 737 043

НИЙТ ДҮН:

1 737 043

43

MS

Д/д	Зардлын нэр	БҮГД.ӨРГӨГ/ТӨРӨГ/
1	Ажиллах хүчний зардал	9 783 362
2	Материал	10 701 079
3	Тээвэр	817 089
4	Машин ашиглалт	573 837
	Шүүд зардлын дүн	21 875 368
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	3 613 767
6	Ашиг / 15%/	3 823 370
	Барилга үрсралтын ажлын дүн	29 312 505
7	НӨАТ 10%	2 931 250
8	Нормчлолын сан 0.18%	52 763
	Дүн	32 296 518
9	Захиалагчийн албаны зардал	586 250
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	293 125
	Дүн	33 175 893
12	Марадлашгүй ажил 2%	586 250
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	33 762 143

ТӨСӨВТ ӨРГЛИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Телефоны розетка суурилуулах I 4шр ялтгастай коннектор I	ш	25	3.1 / 2	0.33 /	8.3 /	2710.6 / 2371	22498 /	22 498
40-510-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ердийн утас тавих	100м	8.5	2.1 / 2	11.86 /	100.776 /	2400.9 / 2371	241953 /	241 953
40-200-07	Телефоны хувиарлах хайрцаг угсрах	ш	4	3.0 / 2	30.3 /	121.204 /	2670 / 2371	323615 /	323 615
40-200-07	Кабелийн хувиарлах бокс угсрах	ш	1	3.0 / 2	30.3 /	30.301 /	2670 / 2371	80904 /	80 904
40-510-07	Кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх	100м	0.25	2.1 / 2	11.86 /	2.964 /	2400.9 / 2371	7116 /	7 116
40-200-07	Телефон станц	ш	1	3.0 / 2	30.3 /	30.301 /	2670 / 2371	80904 /	80 904

Нийт Хүн/цаг:

293.85 / 0

Үндсэн цалин:

756 989

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

128 688

Нэмээдэл цалин:

280 086

Нийт цалин:

1 165 764

Нийгмийн даалгал, эрүүл мэндийн даалгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

157 378

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

158 544

Ажиллах хүчний зардал:

1 481 686

КОМПЬЮТЕРИЙН СУЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Интернетийн сулжээний розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	25	3.1 / 2	0.33 /	8.3 /	2710.6 / 2371	22498 /	22 498
39-150-10	Компьютерийн сулжээний саалаалач	шир	4	4.5 / 2	17.32 / 0.14	69.28 / 0.56	3311 / 2371	229386 / 1328	230 714
39-150-10	Компьютерийн сулжээний Router	шир	1	4.5 / 2	17.32 / 0.14	17.32 / 0.14	3311 / 2371	57347 / 332	57 678
40-510-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 8судастай утас тавих	100м	8.7	2.1 / 2	11.86 /	103.147 /	2400.9 / 2371	247646 /	247 646

ЦАЛИНГИЙН НЭГТЭЭЛ

Нийт Хүн/цаа:	198.05 / 0.7	Үндсэн цалин:	558 536
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:		94 951
		Нэмэгдэл цалин:	206 658
		Нийт цалин:	860 146
Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			116 120
Ажлын багаж, хувицаж, хэрэглэл:			116 980
Ажиллах хүчний зардал:			1 093 246

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТЭМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Кабелийн телевизийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	25	3.1 / 2	0.33 /	8.3 /	2710.6 / 2371	22498 /	22 498
40-250-05	КАТВ Салбарлагч байрлуулах /тоосгон хана/	ш	6	3.0 / 2	0.47 /	2.844 /	2670 / 2371	7593 /	7 593
39-150-10	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	шир	1	4.5 / 2	17.32 / 0.14	17.32 / 0.14	3311 / 2371	57347 / 332	57 678
40-250-05	Кабелийн өсгөгч тавих	ш	1	3.0 / 2	0.47 /	0.474 /	2670 / 2371	1266 /	1 266
40-510-07	Коаксаль кабелийг ханаар тарааж тавих	100м	8.7	2.1 / 2	11.86 /	103.147 /	2400.9 / 2371	247646 /	247 646

Нийт Хүн/цаа:

132.09 / 0.14

Үндсэн цалин:

336 682

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

57 236

Нэмэгдэл цалин:

124 572

Нийт цалин:

518 490

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

69 996

Ажлын багаж, хувицаж, хэрэглэл:

70 515

Ажиллах хүчний зардал:

659 000

ХЯНАЛТИЙН КАМЕРИЙН ДОХИОЛОГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

— 48 —

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	Ш	12800	8.006	102.478	0.039	436	1	213.35	3.631
4-0006	Ус зайлуулах яндан	М	10400	66.718	693.862	2.687	436	1	213.35	249.982
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	Ш	12800	8.006	102.478	0.032	436	1	213.35	3.000
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	М	1000	408.24	408.240	2.368	436	1	213.35	220.253
1-4542	Уулын элт	М3	6500	11.099	72.145	16.649	25	1	301.73	125.586
1-0678	Технозласт эхн	М2	9000	220.32	1.982.880	0.701	436	2	280.66	85.733
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	5000	128.667	643.336	0.166	436	2	280.66	20.311
1-0440	Хар цаас битоль элн	М2	5000	220.32	1.101.600	0.234	436	2	280.66	28.578
1-0094	Хадгас /40-60мм/	кг	2200	2.722	5.988	0.003	436	2	280.66	383
1-4336	Хучилтөрөгч	М3	8000	68.132	545.056	0.116	436	3	391.34	19.762
1-0672	Чулууртй цаас унифлекс	М2	7700	220.32	1.696.464	0.771	436	2	280.66	94.306
1-0729	Цайрдагсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3000	64.8	194.400	0.065	436	1	213.35	6.028
1-4029	Цемент М-300	тн	162000	2.966	480.437	3.025	436	1	213.35	281.385
1-0879	Электрод	кг	2600	20.412	53.071	0.041	436	2	280.66	4.996
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	124.8	349.441	0.25	436	2	280.66	30.543
1-0878	Электрод э-50	кг	2500	83.565	208.913	0.097	436	2	280.66	11.862
1-4282	Эрдэс х'г'г'н хавтан	М2	26500	222.48	5.895.720	6.674	436	2	280.66	816.731
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5200	51.706	268.873	0.058	436	1	213.35	5.435
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	800	149.447	119.558	0.169	436	2	280.66	20.665
1-3943	Ацетилгөн	М3	6500	25.408	165.154	0.02	436	1	213.35	1.891
1-3825	Ган бүтээц	кг	1850	34220	63.307.000	44.486	436	1	213.35	4.138.114
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	1200	410.64	492.768	0.411	436	1	213.35	38.198
1-5005	Дээврийн сөндвич хавтан 10мм	М2	65000	1030.806	67.002.390	13.091	436	1	213.35	1.217.755
1-5010	Дээврийн орой /сөндвич дээврийн/	М	6500	142.884	928.746	0.857	436	1	213.35	79.747
1-4286	Керамзит 10-20мм	М3	85000	26.136	2.221.560	18.295	436	2	280.66	2.238.743
1-0358	Праймер	кг	2512	172.8	434.074	0.195	436	2	280.66	23.894
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сөндвич /	М	3500	1112.454	3.893.589	25.197	436	1	213.35	2.343.848

Хог хаявдлын зардал

1.5779

15

1

329.71

7.804

154.340.573

23.606.938

ШАТНЫ АЖИЛ

Баарилгын төлөхийн "Есигнагол Про" програм

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	УС	М3	1000	1.922	1 922	1.922	2	1	612.3	2 353
1-4542	Уулын элс	М3	6500	0.093	602	0.139	25	1	301.73	1 049
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	5000	11.55	57 750	0.015	436	2	280.66	1 823
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1800	54	97 200	0.054	436	1	213.35	5 023
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1800	5.82	10 476	0.006	436	1	213.35	541
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	1.843	4 792	0.002	436	2	280.66	259
1-4334	Хайрга	М3	8500	8.004	68 032	14.006	25	1	301.73	105 655
1-4336	Хучилтөрөгч	М3	8000	2.925	23 404	0.005	436	3	391.34	849
1-4029	Цөмөнт м-300	тн	162000	0	0	0	436	1	213.35	0
1-4025	Цөмөнт м-400	тн	162000	2.559	414 532	2.61	436	1	213.35	242 785
1-4529	Шохой	тн	160000	0.005	804	0.006	436	1	213.35	570
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	18.02	50 456	0.036	436	2	280.66	4 410
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	М3	280000	0.834	233 576	0.542	105	1	213.35	12 147
1-3943	Ацетилген	М3	6500	0.898	5 840	0.001	436	1	213.35	67
1-0733	Арматур	тн	1620000	1.5	2 430 000	1.5	436	1	213.35	139 531
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	1600000	0.436	698 400	0.436	436	1	213.35	40 603
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1620000	0.075	121 500	0.075	436	1	213.35	6 977
1-4543	Голын элс	М3	6500	6.343	41 232	10.466	25	1	301.73	78 951
1-3825	Ган бутээц	кг	1850	1650	3 052 500	2.145	436	1	213.35	199 529
	Өнгөт металл	тн	1500000	1.28	1 920 000	1.446	436	2	280.66	176 993

Хог хаягдлын зардал 0 2125 15 1 329 71 1 051

9 233 016

1 021 166

ШАЛГНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	300	321.6	96 480	0.161	436	2	280.66	19 677
1-4271	УС	М3	1000	135.539	135 539	135.539	2	1	612.3	165 981
1-4542	Уулын элс	М3	6500	62.184	404 197	93.276	25	1	301.73	703 607
1-0439	Хар цаас п-300 / пергамин /	М2	850	2076.36	1 764 906	1.541	436	2	280.66	188 527

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг	2500	83.035	207 589	0.095	436	2	280.66	11 685
1-4334	Хайрга	м3	8500	162.776	1 383 599	284.859	25	1	301.73	2 148 760
1-4335	Хөвөө мод	м	2500	1555.671	3 889 178	1.252	105	1	213.35	28 054
1-0948	Цардуулан холбогчтой дулаан тусгаарлагч эрдэс хөвөн зулхай	м3	60000	29.054	1 743 254	3.445	436	3	391.34	587 744
1-4029	Цемент м-300	тн	162000	10.695	1 732 603	10.909	436	1	213.35	1 014 760
1-4025	Цемент м-400	тн	162000	50.596	8 196 510	51.608	436	1	213.35	4 800 575
1-4023	Шалны банз	м3	368000	47.093	17 330 261	30.611	105	1	213.35	685 729
1-4543	Голын элс	м3	6500	168.932	1 098 057	278.737	25	1	301.73	2 102 587
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	16500	229.632	3 788 928	6.717	436	1	213.35	624 795
1-0555	Паркет шал	м2	18000	886.482	15 956 676	14.184	436	2	280.66	1 735 629
1-4495	Өнгөлгөөний боржин чулуун хавтан, 1 зэрэг, 20мм зузаан	м2	28000	256.4	7 179 200	24.358	436	1	213.35	2 265 796
		Хог хаягдлын зардал		5 6237	15	1	329 71	27 813		
				64 906 977			17 111 719			

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал						Тэвэр			
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	м3	1000	0.301	301	0.301	2	1	612.3	368	
1-4542	Уулын элс	м3	6500	0.127	825	0.19	25	1	301.73	1 435	
1-4255	Хуванцар тавцан 6-50мм	м2	22000	49.307	1 084 750	0	15	0	0	0	
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2200	3.123	6 870	0.004	436	2	280.66	439	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	4.284	11 138	0.005	436	2	280.66	603	
1-0754	Цоож	ш	28500	25	712 500	0.031	436	2	280.66	3 803	
1-4529	Шохой	тн	160000	0.094	15 029	0.115	436	1	213.35	10 660	
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	6500	57.853	376 041	0.07	436	2	280.66	8 566	
1-4412	Вакум цонх хувицар рамтай 2 давхар шилтэй	м2	160000	162.65	26 024 000	10.52	436	2	280.66	1 287 334	
1-4325	Модон хаалга	м2	95000	68.76	6 532 200	2.063	105	2	280.66	60 789	
		Хог хаягдлын зардал		0 0798	15	1	329 71	395			
				34 763 653			1 374 392				

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1000	146.915	146.915	2	1	612.3	179.912	
1-4542	Уулын элс	М3	6500	76.2	495.303	114.301	25	1	301.73	862.199
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2200	36.068	79.349	0.041	436	2	280.66	5.076
1-0478	Хөвөөний хавтанцар	кг	320	53.626	17.160	0.063	436	2	280.66	7.678
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр угсаар хийсэн ган тор	М2	1500	74.426	111.638	0.323	436	2	280.66	39.580
1-0083	Цаасан зүлгүүр	М2	3500	55.637	194.729	0.094	436	2	280.66	11.547
1-4025	Цемент М-400	тн	162000	3.177	514.647	3.24	436	1	213.35	301.421
1-4529	Шохой	тн	160000	46.671	7.467.325	56.938	436	1	213.35	5.296.440
1-0856	Шаваас-замаска	кг	250	63.466	15.867	0.077	436	2	280.66	9.397
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	4000	99.221	396.882	0.12	436	2	280.66	14.691
1-0212	Эмүльс	кг	2800	1170.951	3.278.664	1.511	436	2	280.66	184.840
1-0478	Булангийн хавтанцар	кг	320	43.571	13.943	0.051	436	2	280.66	6.238
1-4212	Арчих материал	кг	100	13.849	1.385	0.014	436	1	213.35	1.327
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	286.252	85.876	0.295	436	1	213.35	27.426
1-0135	Замаск	кг	250	1320.273	330.068	1.664	436	2	280.66	203.564
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	М2	12500	155.849	1.948.118	4.559	436	1	213.35	424.043
1-0494	Онголгоотой дсн тоноглолын хамт	М2	68000	66.906	4.549.608	0.322	436	2	280.66	39.429
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	3600	221.672	798.018	0.286	436	2	280.66	34.992

Хөг. хаягдлын зардал

1.9849

15

1

329.71

9.817

20.445.494

7.659.616

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1000	2.089	2.089	2	1	612.3	2.558	
1-0211	Усан цийдэм будаг /гадна ханын чулуун /	кг	4900	31.299	153.364	0.04	436	2	280.66	4.941
1-4542	Уулын элс	М3	6500	7.625	49.563	11.438	25	1	301.73	86.277
1-4029	Цемент М-300	тн	162000	1.152	186.615	1.175	436	1	213.35	109.298

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4025	Цемент м-400	тн	162000	0.21	33 994	0.214	436	1	213.35	19 910
1-4529	Шохой	тн	160000	0.085	13 679	0.104	436	1	213.35	9 702
	Гадна өнгөлөөний чулуун хавтан:	ш	3500	124.4	435 400	0.044	436	2	280.66	5 343

Хог хаягдлын зардал

0.0906

15

1

329 71

448

874 704

238 477

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тэвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	3.3	3 300	3.3	2	1	612.3	4 042
1-4542	Уулын элс	м3	6500	3.081	20 028	4.622	25	1	301.73	34 863
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1800	33.12	59 616	0.033	436	1	213.35	3 081
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1800	2.736	4 925	0.003	436	1	213.35	255
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	6.202	16 124	0.007	436	2	280.66	873
1-4334	Хайрга	м3	8500	10.872	92 408	19.025	25	1	301.73	143 512
1-4029	Цемент м-300	тн	162000	0	0	0	436	1	213.35	0
1-4025	Цемент м-400	тн	162000	3.259	527 943	3.324	436	1	213.35	309 209
1-4529	Шохой	тн	160000	0.817	130 668	0.996	436	1	213.35	92 680
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	1.28	3 584	0.003	436	2	280.66	313
1-3973	Банз зэрэг 25мм	м3	280000	0.547	153 216	0.356	105	1	213.35	7 968
	Барилгын хог	м3	0	24.539	0	31.9	15	1	329.71	157 768
1-0733	Арматур	тн	1620000	0.92	1 490 400	0.92	436	1	213.35	85 579
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1620000	0.05	80 430	0.05	436	1	213.35	4 618
1-4543	Голын элс	м3	6500	10.387	67 517	17.139	25	1	301.73	129 283
1-4476	Өнгөлөөний гантиг чулуун хавтан, зэрэг, 30мм зузаан	м2	45000	42.336	1 905 137	3.302	436	1	213.35	307 176
1-4474	Өнгөлөөний гантиг чулуун хавтан, зэрэг, 20мм зузаан	м2	68000	28.224	1 919 249	1.468	436	1	213.35	136 523
	Өнгөт металл	тн	1500000	0.8	1 200 000	0.904	436	2	280.66	110 620

Хог хаягдлын зардал

0.5241

15

1

329 71

2 592

7 674 544

1 530 955

Хэнтий аймаг Батноров сум

320 суралцтай сургуулийн оргомгол Блок-2

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хөг. хаягдлын зардал:	34.7448	15	1	329.71	171 836
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	737 571 556				199 036 480

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРСЦЭЭ (ҮЕ ШТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 моринь хүчтэй бульдозер	14.04	101208	1 421 062
1002	Экскаватор 0.8м3	51.93	81468	4 230 943
1007	Экскаватор 0.5м3	11.69	43956	513 930
1017	Бульдозер	1.41	51955	73 318
1016	Бульдозер 54/80 м.х	5.14	88573	454 889
1018	Бульдозер 100/140 м.х	1.06	101208	107 700
				6 801 841

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	9.05	59489	538 502
	Автомашин	85.75	3456	296 361
3027	Гангуурын аппарат	27.65	19064	527 024
9023	Гүний доргиур	44.47	12800	569 190
				1 931 077

ЦУТАМАЛ ХЭСГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	192.1	59642	11 457 061
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	29.91	3940	117 848
2028	Автокран 5тн	50.78	59489	3 020 732
	Автомашин	17.12	3456	59 174
3027	Гангуурын аппарат	294.62	19064	5 616 718
9022	Гадаргуугийн доргиур	50.78	9115	462 857
9023	Гүний доргиур	209.79	12800	2 685 278
				23 419 668

ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан ерөм	186.85	2531	472 920
2028	Автокран 5тн	96.76	59489	5 756 162
	Автомашин	81.35	3456	281 156
				6 510 238

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	299.04	1	299
	Тавлагч	468.46	600	281 073
3122	Хийн гангуурын аппарат	12.9	6810	87 855
9002	Хийн ерөм	13.69	2530	34 631
3027	Цахилгаан ерөм	468.46	2531	1 185 661
9024	Буун цацагч	10.27	4200	43 117
2028	Автокран 5тн	426.66	59489	25 381 329
	Автомашин	8	3456	27 656
3027	Гангуурын аппарат	62.93	19064	1 199 709
				28 241 329

ШАТНЫ АЖИЛ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3122	Хийн гэгнүүрын аппарат	0.62	6810	4 236
9024	Бүүн цацарч	1.6	4200	6 722
2028	Автокран 5тн	71.04	59489	4 226 309
	Автомашин	0.63	3456	2 189
3027	Гэгнүүрын аппарат	26.2	19064	499 557
9023	Гүний доргиур	16.88	12800	216 038
6007	Нүх ерөмдөгч суурь машин	0.11	3210	355

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9008	Цахилгаан соьз	28.21	78486	2 213 933
2028	Автокран 5тн	23.2	59489	1 379 850
	Автомашин	9.63	3456	33 274
9021	Доргиур	126.08	9115	1 149 183

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3.89	59489	231 254
13200	Автомашин	0.8	3456	2 756

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9004	Бүдгийн шүршүүр	178.5	7483	1 335 746
2028	Автокран 5тн	42.32	59489	2 517 625
	Автомашин	3.76	3456	13 006

БҮСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Экскватор 0.15м3	5.89	20122	118 462
2028	Автокран 5тн	39.54	59489	2 352 046
	Автомашин	1.59	3456	5 500
3027	Гэгнүүрын аппарат	9.59	19064	182 862
9023	Гүний доргиур	7.93	12800	101 560
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	73.98	8310	614 774

НИЙТ ДҮН:

3 375 204

84 111 392

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төрөл/
1	Ажиллах хүчний зардал	13 266 079
2	Материал	22 235 122
3	Тээвэр	1 040 309
4	Машин ашиглалт	415 273
	Шууд зардлын дүн	36 956 783
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	4 900 209
6	Ашиг / 15%/	6 278 549
	Барилга үргэрлэлийн ажлын дүн	48 135 540
7	НӨАТ 10%	4 813 554
8	Нормчлолын сан 0.18%	86 644
	Дүн	53 035 738
9	Захиалагчийн албаны зардал	962 711
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	481 355
	Дүн	54 479 804
12	Марадлашгүй ажил 2%	962 711
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	55 442 515

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧОО

79

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛДАЛТИЙН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	330	3.6/2	0.52 / 0.01	170.115 / 3.89	2913.6 / 2371	495647 / 9233	504 880
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	60	3.6/2	0.52 / 0.01	30.93 / 0.71	2913.6 / 2371	90118 / 1679	91 796
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	126	3.6/2	0.53 / 0.02	67.309 / 2.7	2913.6 / 2371	196112 / 6393	202 505
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	95	3.6/2	0.53 / 0.02	50.749 / 2.03	2913.6 / 2371	147862 / 4820	152 683
18-170-05	Халаах хэрэгсэл угсрах ЕК500Х500	Ш	1	4.2/2	1.98 / 1.04	1.983 / 1.04	3170 / 2371	6286 / 2459	8 745
18-170-06	Халаах хэрэгсэл угсрах ЕК600Х500	Ш	4	4.0/2	1.94 / 1.03	7.768 / 4.12	3076 / 2371	23894 / 9759	33 653
18-170-06	Халаах хэрэгсэл угсрах ЕК700Х500	Ш	4	4.0/2	1.94 / 1.03	7.768 / 4.12	3076 / 2371	23894 / 9759	33 653
18-170-08	Халаах хэрэгсэл угсрах ЕК800Х500	Ш	5	4.0/2	1.98 / 1.06	9.915 / 5.29	3076 / 2371	30499 / 12543	43 041
18-170-08	Халаах хэрэгсэл угсрах ЕК900Х500	Ш	16	4.0/2	1.98 / 1.06	31.728 / 16.93	3076 / 2371	97595 / 40136	137 732
18-170-08	Халаах хэрэгсэл угсрах ЕК1000Х500	Ш	25	4.0/2	1.98 / 1.06	49.575 / 26.45	3076 / 2371	152493 / 62713	215 206
18-170-12	Халаах хэрэгсэл угсрах ЕК1200Х500	Ш	2	3.9/2	2.28 / 1.15	4.562 / 2.3	3035.4 / 2371	13847 / 5463	19 310
16-110-04	Термостат вентиль d=15мм байрлуулах	Ш	57	3.6/2	1.49 / 0.02	84.953 / 1.2	2913.6 / 2371	247518 / 2838	250 357
16-110-04	Бөмбөлгөн вентил d=20мм байрлуулах	Ш	57	3.6/2	1.49 / 0.02	84.953 / 1.2	2913.6 / 2371	247518 / 2838	250 357
16-110-04	Балансын вентил d=25мм байрлуулах	Ш	32	3.6/2	1.49 / 0.02	47.693 / 0.67	2913.6 / 2371	138958 / 1593	140 551
16-110-04	Балансын вентил d=25мм байрлуулах	Ш	4	3.6/2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	2913.6 / 2371	9087 / 194	9 281
16-110-06	Ус буулгагч хаалт d=40мм байрлуулах	Ш	2	3.6/2	1.56 / 0.04	3.119 / 0.08	2913.6 / 2371	17370 / 199	17 569
16-110-04	Ус буулгагч вентил d=25мм байрлуулах	Ш	4	3.6/2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	2913.6 / 2371	138958 / 1593	140 551
18-130-07	Хог шуугч тавих	Ш	2	4.0/2	4.76 / 0.08	9.517 / 0.17	3076 / 2371	29275 / 394	29 668
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	М	330	3.2/2	1.79 / 0.2	592.086 / 64.68	2751.2 / 2371	1628947 / 153356	1 782 303
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	М	60	3.2/2	1.79 / 0.2	107.652 / 11.76	2751.2 / 2371	296172 / 27883	324 055
18-230-04	Халаалтын системийг усаар угаах	М	612	4.0/2	0.04 / 0	24.835 / 0.01	3076 / 2371	76392 / 29	76 421

Нийт Хүн/цаг:

1446.83 / 150.18

Үндсэн цалин:

4 481 887

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

761 921

Нэмэгдэл цалин:

1 658 298

Нийт цалин:

6 902 106

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шиймтгэлийн дүн:

931 784

Хуудас 1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын бааз, хувцас, хэрэгсэл: 938 686
Ажиллах хүчний зардал: 8 772 576

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	184	3.5 / 2	2.19 / 0.08	402.831 / 14.9	2873 / 2371	1157334 / 35337	1 192 671
19-030-05	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	60	3.5 / 2	1.72 / 0.09	102.93 / 5.16	2873 / 2371	295718 / 12234	307 952
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	21	4.5 / 2	4.64 / 0.04	97.335 / 0.84	3311 / 2371	322276 / 1992	324 268
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	7	4.5 / 2	5.67 / 0.03	39.655 / 0.18	3311 / 2371	131298 / 432	131 729
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	12	4.5 / 2	0.35 / 0.00	4.202 / 0.04	3311 / 2371	13914 / 105	14 019
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	6	4.5 / 2	0.8 / 0.01	4.82 / 0.08	3311 / 2371	15960 / 199	16 160
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	5	4.5 / 2	1.96 / 0.03	9.785 / 0.13	3311 / 2371	32398 / 308	32 706
19-490-04	Агаарын дулаан хушиг	ш	1	3.5 / 2	5.42 / 0.26	5.418 / 0.26	2873 / 2371	15565 / 616	16 182
15-500-10	Салхивчийн тор суулгах Р150 Р200	ш	51	4.0 / 2	1.65 / 0.01	84.048 / 0.63	3076 / 2371	258532 / 1499	260 031

Нийт Хүн/цаг:

751.02 / 22.24

Үндсэн цалин:

2 295 719

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

390 272

Хуудас 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Нэмэгдсэн цалин:	3 939 409
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	477 280	
Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:	480 815	
Ажиллах хүчний зардал:	4 493 502	
Бүгд хүн/цаг:	2197.85 / 172.42	Бүгд цалин: 6 777 606
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1 152 193	
Нэмэгдэл цалин:	2 507 714	
Нийт цалин:	10 437 513	
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1 409 064	
Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:	1 419 502	
Ажиллах хүчний зардал:	13 266 079	



— 82 —

ХАЛДАЛТИЙН АЖИЛ.

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
2-3138	Сгон ф-20мм	Ш	1450	99	143 550	0.004	436	2	280.66	469	
2-3138	Сгон ф-25	Ш	2400	18	43 200	0.001	436	2	280.66	85	
1-4271	Ус	М3	1000	5.838	5 838	5.838	2	1	612.3	7 150	
2-1305	Тулц	Ш	4800	98	470 400	0.044	436	2	280.66	5 420	
2-0100	Төрмостат вентиль ф15мм	Ш	19600	57	1 117 200	0.23	436	2	280.66	28 104	
	Төрмостат вентилийн тохируулагчтай толгой	Ш	6000	57	342 000	0.018	436	2	280.66	2 232	
1-0244	Төмөрийн будар	кг	5000	1.836	9 180	0.002	436	2	280.66	290	
2-3198	Хог ш?гч 50мм	Ш	56000	2	112 000	0.083	436	2	280.66	10 176	
2-1767	Шулун шилжүүлгийн муфт, ф 25х20	Ш	2450	23.4	57 330	0.004	436	2	280.66	530	
2-3209	Шахах эрэг, ф-20мм	Ш	850	99	84 150	0.011	436	2	280.66	1 369	
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	Ш	1000	18	18 000	0.002	436	2	280.66	249	
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	2.46	6 888	0.005	436	2	280.66	602	
2-0102	Б?мб?лг?н хаалт ф40мм	Ш	81400	2	162 800	0.008	436	2	280.66	986	
2-0100	Бөмбөлгөн вентиль ф25мм	Ш	59500	8	476 000	0.032	436	2	280.66	3 944	
2-0100	Бөмбөлгөн вентиль ф-20мм	Ш	49170	121	5 949 570	0.488	436	2	280.66	59 660	
2-1353	Ган радиатор с11.05.12	Ш	126050	5	630 250	0.114	436	2	280.66	14 005	
2-1353	Ган радиатор фк1200х500	Ш	151220	2	302 440	0.083	436	2	280.66	10 137	
2-1353	Ган радиатор фк1000х500	Ш	144050	25	3 601 250	0.572	436	2	280.66	70 025	
2-1353	Ган радиатор фк500х500	Ш	100370	1	100 370	0.013	436	2	280.66	1 601	
1-1353	Ган радиатор фк700х500	Ш	118050	4	472 200	0.063	436	2	280.66	7 683	
1-1353	Ган радиатор фк600х500	Ш	112050	4	448 200	0.063	436	2	280.66	7 683	
2-1353	Ган радиатор фк900х500	Ш	136050	16	2 176 800	0.366	436	2	280.66	44 816	
2-1451	Ган хоолой д-20мм	М	4150	330	1 369 500	0.528	436	3	391.34	90 090	
2-1451	Ган хоолой д-25мм	М	5975	60	358 500	0.096	436	3	391.34	16 380	
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	М	9625	95	914 375	0.323	436	3	391.34	55 112	
2-1454	Ган яндан хоолой ф32мм	М	7525	126	948 150	0.428	436	3	391.34	73 095	
2-1796	Гуравлагч, 25мм	Ш	4800	3.6	17 280	0.002	436	2	280.66	204	
2-1796	Гуравлагч, 20мм	Ш	3600	19.8	71 280	0.009	436	2	280.66	1 123	

— 83 —

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Доод холбоо	Ш	3500	57	199 500	0.012	436	2	280.66	1 440
	Дээд холбоо	Ш	3500	57	199 500	0.012	436	2	280.66	1 440
1-0087	Залгай олс	кг	6000	0.918	5 508	0.001	436	2	280.66	116
1-0087	Олс	кг	8000	1.437	11 495	0.001	436	2	280.66	181
		Хог, хаягдлын зардал:		0.0567	15	1	329.71	281		
		20 824 704						516 677		

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор 0.1м2	Ш	1800	51	91 800	0.505	436	1	213.35	46 966
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2200	1.683	3 703	0.002	436	2	280.66	237
1-0879	Электрод 9-42	кг	2800	0.049	136	0	436	2	280.66	12
1-0060	Боолт	кг	1600	3.24	5 184	0.004	436	2	280.66	448
2-0672	Агаарын дулаан х?шиг	Ш	0	1	0	0.025	436	1	213.35	2 326
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	26.46	68 796	0.032	436	2	280.66	3 918
1-4053	Типс, I зэрэг	кг	300	0.204	61	0.000	436	1	213.35	20
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан r=1300-1700мм хүртэл	Ш	10800	9.714	104 911	0.12	436	2	280.66	14 656
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан r=1000мм хүртэл	Ш	8510	59.818	509 055	0.574	436	2	280.66	70 197
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, r=1300-1700мм	М	2800	37.182	104 110	0.764	436	2	280.66	93 500
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, r=1000мм	М	2820	179.087	505 026	2.355	436	2	280.66	288 219
2-3225	Дөрвөлжин огтлолтой дөрвөлгөч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ r=1000-1600мм	Ш	26400	0.312	8 237	0.009	436	2	280.66	1 151
2-3224	Дөрвөлжин огтлолтой дөрвөлгөч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ r=1000мм хүртэл	Ш	8500	1.104	9 384	0.015	436	2	280.66	1 851
1-0087	Олс	кг	8000	0.002	16	0	436	2	280.66	0
		Хог, хаягдлын зардал:		0.0264	15	1	329.71	131		
		1 410 418						523 631		

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хөг, хаягдлын зардал:	0.0832	15	1	329.71	411
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	22 235 122				1 040 309

25

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.06	3456	214
				214

415 273

НИЙТ ДҮН:

214

ХАЛГАЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Цахилгаан ерэм	17.1	2531	43 280
2028	Автобран бтн	0.01	59489	595
	Автомашин	0.33	3456	1 131
3033	Гангуурын аппарат	19.41	19064	370 053
				415 059

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРГЭЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

87

Д/д	Зардалын нэр	Дүн	12 169 437
1	Ажиллах хүчний зардал		2 270 117
2	Материал		5 768 253
3	Тээвэр		264 355
4	Машин ашиглалт		46 205
	Шууд зардалын дүн		8 348 930
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/		838 533
6	Ашиг / 15%/		1 378 119
	Барилга үгсралтын ажлын дүн		10 565 582
7	НӨАТ 10%		1 056 558
8	Нормчлолын сан 0.18%		19 018
	Дүн		11 641 158
9	Захиалагчийн албанч зардал		211 312
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн		0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал		105 656
	Дүн		11 958 126
12	Матдлашгүй ажил 2%		211 312
13	Бусад нэмэлт зардал		0
	Дүн		12 169 437

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧОО

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	М	75	3.6/2	0.53 / 0.08	39.623 / 6.23	2913.6 / 2371	115444 / 14759	130 204
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	М	24	3.6/2	0.53 / 0.08	12.679 / 1.99	2913.6 / 2371	36942 / 4723	41 665
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	М	75	3.5/2	0.9 / 0.19	67.125 / 14.33	2873 / 2371	192850 / 33965	226 815
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	М	24	3.5/2	0.9 / 0.19	21.48 / 4.58	2873 / 2371	61712 / 10869	72 581
16-110-04	Вентиль d=15мм байрлуулах	Ш	6	3.6/2	1.49 / 0.02	8.942 / 0.13	2913.6 / 2371	26055 / 299	26 353
16-110-04	Ус буулгах вентиль d=15мм байрлуулах	Ш	2	3.6/2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	2913.6 / 2371	8685 / 100	8 784
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	6	3.8/2	0.93 / 0.02	5.562 / 0.12	2994.8 / 2371	16657 / 285	16 942
24-110-08	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	7.1	2.6/2	0.63 / 0.02	4.459 / 0.11	2550.4 / 2371	11372 / 266	11 638
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-15-20мм	м2	7.1	3.8/2	0.51 / 0.01	3.614 / 0.07	2994.8 / 2371	10823 / 163	10 986
24-100-12	Дулаалгын гадур ороолтын материалаар бүрэх	м2	100	3.0/2	0.31 / 0.00	31.11 / 0.1	2670 / 2371	83064 / 237	83 301
18-230-05	Цэвэр усны системийг усаар угаах	М	99	4.3/2	0.03 / 0	3.019 / 0	3217 / 2371	9711 / 2	9 713

Нийт Хүн/цаг:

200.59 / 27.7

Үндсэн цалин:

638 981

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

108 627

Нэмэгдэл цалин:

236 423

Нийт цалин:

984 031

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

132 844

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

133 828

Ажиллах хүчний зардал:

1 250 703

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	М	4	4.0/2	0.94 / 0.00	3.744 / 0.01	3076 / 2371	11517 / 13	11 530
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	М	65	4.0/2	0.87 / 0.01	56.439 / 0.34	3076 / 2371	173608 / 801	174 409

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

17-040-04	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1	4.0 / 2	5.05 / 0.36	5.047 / 0.36	3076 / 2371	15525 / 863	16 388
17-010-06	Угаатуур тавих	1ш	1	4.0 / 2	2.38 / 0.14	2.379 / 0.14	3076 / 2371	7319 / 330	7 648
17-060-07	Халуун хүйтэн устай ширмэн наалантай тосгуур	1ш	5	4.0 / 2	2.09 / 0.03	10.455 / 0.14	3076 / 2371	32158 / 332	32 490
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	39	4.0 / 2	2.11 / 0.07	82.349 / 2.86	3076 / 2371	253304 / 6787	260 091
17-010-11	Мөн / голч-100мм/	1ш	2	4.0 / 2	2.88 / 0.11	5.768 / 0.22	3076 / 2371	17742 / 517	18 259

Нийт Хүн/цаг: 166.18 / 4.07

Үндсэн цалин: 520 816

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 88 539

Нэмэгдэл цалин: 192 702

Нийт цалин: 802 056

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 108 278

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 109 080

Ажиллах хүчний зардал: 1 019 413

Бүгд хүн/цаг: 366.77 / 31.76

Бүгд цалин: 1 159 797

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 197 165

Нэмэгдэл цалин: 429 125

Нийт цалин: 1 786 087

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 241 122

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 242 908

Ажиллах хүчний зардал: 2 270 117

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3138	Сгон цайрд, ком ф-15мм	Ш	4500	27.75	124 875	0.336	436	2	280.66	41 088
2-3138	Сгон цайрд, ком ф-20	Ш	5850	8.88	51 948	0.107	436	2	280.66	13 148
2-0100	Ус буулах вентиль ф-15мм	Ш	4500	2	9 000	0.008	436	2	280.66	986
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.144	720	0.000	436	2	280.66	23
1-0244	Төмрийн будаг	кг	5000	0.297	1 485	0.000	436	2	280.66	47
1-0524	Төмөр утас	кг	1600	3	4 800	0.003	436	1	213.35	279
2-1428	Холигч	ИЖ	35200	6	211 200	0.025	436	2	280.66	3 043
1-0051	Хар лак	кг	7000	22.01	154 070	0.023	436	2	280.66	2 828
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	М	5080	24	121 920	0.04	436	3	391.34	6 798
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф15мм	М	3917	75	293 775	0.096	436	3	391.34	16 380
2-1783	Гуравлагч 15мм	Ш	2500	3	7 500	0.001	436	2	280.66	118
2-1783	Гуравлагч 20	Ш	3500	0.96	3 360	0.000	436	2	280.66	38
2-0100	Вентиль ф 15мм	Ш	8400	6	50 400	0.024	436	2	280.66	2 958
	Дулаалга ф-15-20мм	М	8800	98.683	868 410	0.099	436	3	391.34	16 838
1-0087	Залгай олс	кг	6000	0.099	594	0.000	436	2	280.66	12
1-0087	Олс	кг	8000	0.222	1 780	0.000	436	2	280.66	28
1-0420	Ороох материал	М2	1000	116	116 000	0.16	436	2	280.66	19 589

Хог, хаявдлын зардал: 0.0055 15 1 329.71 27

2 021 836

124 227

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	ИЖ	225000	1	225 000	0.04	436	2	280.66	4 864
2-1402	Сифон	Ш	5480	5	27 400	0.024	436	2	280.66	2 937
1-0417	Сифон хоолой	Ш	4800	1	4 800	0.001	436	2	280.66	126
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1200	1.012	1 215	0.001	436	2	280.66	160

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4035	Уян холбоо	Ш	3500	1	3 500	0.001	436	1	213.35	53
1-4035	Уян холбоос	Ш	3500	2	7 000	0.001	436	1	213.35	105
2-1524	Угаагуур	ИЖ	135000	1	135 000	0.038	436	2	280.66	4 602
2-1358	Тосгуур	Ш	85000	5	425 000	0.006	436	2	280.66	768
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	КГ	5000	0.024	120	0	436	2	280.66	4
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	Ш	6500	96.188	625 222	0.264	436	2	280.66	32 251
2-1312	Ханыг хөтөвч	ИЖ	46500	39	1 813 500	0.604	436	2	280.66	73 876
2-1447	Ширмэн трап	Ш	7200	2	14 400	0.015	436	2	280.66	1 777
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой д-100	М	6500	66.3	430 950	0.095	436	3	391.34	16 177
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой д-50	М	4500	4.08	18 360	0.001	436	3	391.34	174
1-0136	Бэхлгээ төмөр	КГ	800	15.807	12 646	0.018	436	2	280.66	2 186
1-0419	Давирхайтай олс	КГ	8000	0.24	1 920	0.000	436	2	280.66	30
1-0087	Олс	КГ	8000	0.048	384	0	436	2	280.66	6

Хог, хаягдлын зардал: 0.0066 15 1 329.71 33

3 746 416 140 128

Хог, хаягдлын зардал: 0.0122 15 1 329.71 60

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛЫН ДҮН: 5 768 253 264 355

92

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3033	Гангуурын аппарат	2.4	19064	45 754
44	Автомашин	0.01	3456	44
		Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

45 798

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
407	Автомашин	0.12	3456	407
		Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

407

НИЙТ ДҮН:

46 205

Д/д	Зардалын нэр	Бүгд өртөг/төрөл/
1	Ажиллах хүчний зардал	36 561 504
2	Материал	33 470 258
3	Тээвэр	2 288 991
4	Машин ашиглалт	3 187 055
	Шүүд зардалын дүн	75 507 808
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	13 505 046
6	Ашиг / 15%/	13 351 928
	Барилга үгсралтын ажлын дүн	102 364 783
7	НӨАТ 10%	10 236 478
8	Нормчлолын сан 0.18%	184 257
	Дүн	112 785 518
9	Захиалагчийн албаны зардал	2 047 296
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1 023 648
	Дүн	115 856 461
12	Матдаглашгүй ажил 2%	2 047 296
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	117 903 757

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

93

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-540-04	Дохиололын хяналтын камер угсрах гадна	ш	5	4.8 / 2	5.2 /	26.015 /	3452 / 2371	89804 /	89 804
40-540-04	Дохиололын хяналтын камер угсрах /дотор/	ш	14	4.8 / 2	5.2 /	72.842 /	3452 / 2371	251451 /	251 451
40-310-05	Хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	42.84 /	42.836 /	3546 / 2371	151896 /	151 896
40-540-04	Хяналтын камер дэлгэц	ш	1	4.8 / 2	5.2 /	5.203 /	3452 / 2371	17961 /	17 961
40-290-04	Тэжээлийн блок угсрах	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.593 /	3546 / 2371	51747 /	51 747
40-510-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 8судастай утас тавих	100м	4.5	2.1 / 2	11.86 /	53.352 /	2400.9 / 2371	128093 /	128 093
40-480-05	Хайрцаг хананд суурилуулах	ш	19	3.1 / 2	0.33 /	6.308 /	2710.6 / 2371	17098 /	17 098
39-150-10	Бичлэг хадгалах диски	шир	1	4.5 / 2	17.32 / 0.14	17.32 / 0.14	3311 / 2371	57347 / 332	57 678

Нийт Хүн/цаг:

238.47 / 0.14

Үндсэн цалин:

765 728

Инженер төхнийкийн ажилчдын цалин:

130 174

Нэмэгдэл цалин:

283 319

Нийт цалин:

1 179 221

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шилтгэлийн дүн:

159 195

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

160 374

Ажиллах хүчний зардал:

1 498 790

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-290-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.593 /	3546 / 2371	51747 /	51 747
40-290-04	Галын дохиоллын удирдлагын гар	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.593 /	3546 / 2371	51747 /	51 747
40-320-05	Утаа мэдрэх автомат мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	57	5.0 / 2	1.04 /	59.394 /	3546 / 2371	210611 /	210 611
40-250-05	Галын дохиололын нэгтгэх хайрцаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	0.47 /	0.474 /	2670 / 2371	1266 /	1 266
40-290-04	Импульсийн тэжээлийн блок угсрах	ш	2	5.0 / 2	14.59 /	29.186 /	3546 / 2371	103494 /	103 494
40-540-04	Түгшүүрийн гар дохиологч угсрах	ш	8	4.8 / 2	5.2 /	41.624 /	3452 / 2371	143686 /	143 686
40-360-05	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	8	4.0 / 2	3.12 /	24.976 /	3076 / 2371	76826 /	76 826
40-510-07	Монтажийн утас	100м	6	2.1 / 2	11.86 /	71.136 /	2400.9 / 2371	170790 /	170 790
40-510-07	Экрантай кабель утас	100м	0.5	2.1 / 2	11.86 /	5.928 /	2400.9 / 2371	14233 /	14 233

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 261.9 / 0

Үндсэн цалин: 824 399

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 140 148

Нэмэгдэл цалин: 305 028

Нийт цалин: 1 269 574

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 171 393

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 172 662

Ажиллах хүчний зардал: 1 613 629

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-400-04	Зарлал мэдээлийн системийн станц угсрах	Ш	1	4.7 / 2	56.3 /	56.301 /	3405 / 2371	191705 /	191 705
40-460-07	Таазны чанга яригч угсрах	Ш	12	4.0 / 2	0.98 /	11.736 /	3076 / 2371	36100 /	36 100
40-510-07	Кабель утас	100м	2.15	2.1 / 2	11.86 /	25.49 /	2400.9 / 2371	61200 /	61 200
40-460-07	Микрофон угсрах	Ш	1	4.0 / 2	0.98 /	0.978 /	3076 / 2371	3008 /	3 008

Нийт Хүн/цаг: 94.51 / 0

Үндсэн цалин: 292 013

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 49 642

Нэмэгдэл цалин: 108 045

Нийт цалин: 449 700

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 60 710

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 61 159

Ажиллах хүчний зардал: 571 569

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
39-140-14	Давхрын самбар	шир	3	4.5 / 2	4.41 / 0.03	13.23 / 0.09	3311 / 2371	43805 / 213	44 018
40-200-07	Холбооны шуугээ угсрах	Ш	1	3.0 / 2	30.3 /	30.301 /	2670 / 2371	80904 /	80 904

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

38-330-04	16мм хүртэл голчтой хувандар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	2500	3.0 / 2	0.11 / 0.00	275 / 2.75	2670 / 2371	734250 / 6520	740 770
38-330-04	22мм хүртэл голчтой хувандар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	750	3.0 / 2	0.11 / 0.00	82.5 / 0.83	2670 / 2371	220275 / 1956	222 231
38-330-06	50мм хүртэл голчтой хувандар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	60	3.0 / 2	0.18 / 0.00	10.8 / 0.18	2670 / 2371	28836 / 427	29 263
20-270-10	Бууруулах трансформатортой хайрцаг угсрах	Ш	1	3.9 / 2	1.53 / 0.24	1.53 / 0.24	3035.4 / 2371	4644 / 569	5 213
39-140-14	Цуллуулгын хайрцаг	Шир	4	4.5 / 2	4.41 / 0.03	17.64 / 0.12	3311 / 2371	58406 / 285	58 691
38-190-52	Кабелийн тавиур суурилуулж тавих	1 м	30	3.3 / 2	3.08 / 0.35	92.4 / 10.5	2791.8 / 2371	257962 / 24896	282 858

Нийт Хүн/цаг:

523.4 / 14.71

Үндсэн цалин:

1 463 947

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

248 871

Нэмэгдэл цалин:

541 660

Нийт цалин:

2 254 479

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

304 355

Ажлын багаж, хуваца, хэрэглэл:

306 609

Ажиллах хүчний зардал:

2 865 443

Бүгд хүн/цаг: 1742.26 / 15.69

Бүгд цалин:

4 998 295

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

849 710

Нэмэгдэл цалин:

1 849 369

Нийт цалин:

7 697 374

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1 039 145

Ажлын багаж, хуваца, хэрэглэл:

1 046 843

Ажиллах хүчний зардал:

9 783 362

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-7000	Телефон станц	Ш	165000	1	165 000	0.3	436	2	280.66	36 710
		Ш	2000	25	50 000	0.013	436	2	280.66	1 579
3-7000	Хувиарлах хайрцаг	Ш	120220	4	480 880	0.12	436	2	280.66	14 684
		Ш	18000	8.5	153 000	0.219	436	2	280.66	26 835
3-7000	Кабелийн хувиарлах бокс	Ш	81220	1	81 220	0.03	436	2	280.66	3 671
		Ш	68000	0.25	17 000	0.006	436	2	280.66	789

Хог хаягдлын зардал 0 0041 15 1 329 71

20

947 100

84 289

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	8 судастай утас	Ш	22000	8.7	191 400	0.224	436	2	280.66	27 467
		Ш	5000	25	125 000	0.013	436	2	280.66	1 579
	Компьютерийн сүлжээний салаалагч	Ш	4500	4	18 000	0.206	436	2	280.66	25 208
		Ш	45000	1	45 000	0.052	436	2	280.66	6 302

Хог хаягдлын зардал 0 003 15 1 329 71

15

379 400

60 570

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТЭМ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-1098	Салбарлагч	Ш	5000	6	30 000	0.003	436	2	280.66	367
		Ш	4500	25	112 500	0.013	436	2	280.66	1 579
	Кабелийн төсгөлийн розетка	Ш	85000	1	85 000	0.052	436	2	280.66	6 302
		Ш	25000	1	25 000	0.001	436	2	280.66	61

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Коаксаль кабель	100м	82000	8.7	713 400	0.224	436	2	280.66	27 467
-----------------	------	-------	-----	---------	-------	-----	---	--------	--------

Хог хаягдлын зардал 0.0018 15 1 329.71

965 900

35 784

ХЯНАЛТИЙН КАМЕРИЙН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	8 судастай утас	100м	22000	4.5	99 000	0.116	436	2	280.66	14 207
	Тэжээлийн блок	ш	25600	1	25 600	0.017	436	2	280.66	2 105
	Хяналтын камер /дотор /	ш	0	14	0	0.144	436	2	280.66	17 680
	Хяналтын камер гадна	ш	0	5	0	0.052	436	2	280.66	6 314
	Хамгаалалтын дохиолол хүлээн авах станц	ш	1181819	1	1 181 819	0.043	436	2	280.66	5 262
	Хайрцаг	ш	6500	19	123 500	0.01	436	2	280.66	1 200
	Дэлгэц	ш	500000	1	500 000	0.01	436	2	280.66	1 263
	Компьютерийн сүлжээний салгаалгч	ш	4500	1	4 500	0.052	436	2	280.66	6 302

Хог хаягдлын зардал 0.0027 15 1 329.71

1 934 419

54 345

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0	0	0	2	1	612.3	0
	Утаа мэдрэх автомат мэдээлэгч хэрэгсэл	ш	18000	57	1 026 000	0.392	436	2	280.66	47 988
1-4542	Уулын элс	м3	6500	0	0	0	25	1	301.73	0
	Тэжээлийн блок	ш	25600	2	51 200	0.034	436	2	280.66	4 209
	Түгшүүрийн гар дохиологч	ш	41620	8	332 960	0.083	436	2	280.66	10 103
	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень	ш	48000	8	384 000	0.041	436	2	280.66	5 051
1-4029	Цемент м-300	тн	162000	0	0	0	436	1	213.35	0
1-4028	Цемент м-400	тн	162000	0	0	0	436	1	213.35	0
	Экрантай кабель	100м	68000	0.5	34 000	0.013	436	2	280.66	1 579
3-1098	Галын дохиололын нэгтгэх хайрцаг	ш	65000	1	65 000	0.001	436	2	280.66	61

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Галын дохиологийн удирдлагын гар	Ш	126600	1	126 600	0.017	436	2	280.66	2 105
Галын дохиологчийн хүлээн авах станц	Ш	189600	1	189 600	0.017	436	2	280.66	2 105
Дулаан мэдээлэгч	Ш	9360	0	0	0	436	2	280.66	0
Монтажийн утас	100м	18000	6	108 000	0.155	436	2	280.66	18 943

Хог хаягдлын зардал 0.0045 15 1 329 71

22

2 317 360

92 165

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0	0	2	1	612.3	0	
1-4542	Уулын элс	м3	6500	0	0	25	1	301.73	0	
	Чанга яригч	Ш	25000	12	300 000	0.005	436	2	280.66	631
1-4028	Цемент м-400	тн	162000	0	0	436	1	213.35	0	
1-4529	Шохой	тн	160000	0	0	436	1	213.35	0	
	Зарлал мэдээлэлийн станц	Ш	40000	1	40 000	0.688	436	2	280.66	84 189
	Кабель утас	100м	68000	2.15	146 200	0.055	436	2	280.66	6 788
	Микрофон	Ш	25000	1	25 000	0.000	436	2	280.66	53

Хог хаягдлын зардал 0.0045 15 1 329 71

22

511 200

91 683

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6520	Т?с?р хайрцаг	Ш	5000	4	20 000	0.016	436	2	280.66	1 958
3-7292	Төмөр хийц	кг	1200	1470	1 764 000	1.47	436	3	391.34	250 818
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	500	61.8	30 900	0.027	436	3	391.34	4 534
2-2819	Хуванцар хоолой ф-16	м	300	2500	750 000	0.375	436	3	391.34	63 984
2-2819	Хуванцар хоолой ф-22	м	300	750	225 000	0.112	436	3	391.34	19 195
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	Ш	400	10.2	4 080	0.007	436	2	280.66	811
2-2675	Холбох бугуйвч ф-22мм	Ш	200	3250	650 000	0.38	436	2	280.66	46 530

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-7000	Хшүүгээ	Ш	151220	1	151 220	0.03	436	2	280.66	3 671
3-7295	Боолт, эрэг, дараач	Кг	2500	3	7 500	0.003	436	1	213.35	315
3-3265	Бууруулах хувьсгуур (трансформатор)	Ш	25000	1	25 000	0.04	436	2	280.66	4 895
3-6520	Давхрын самбар	Ш	6000	3	18 000	0.012	436	2	280.66	1 468
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0148	15	1	329.71	73
				3 645 700						398 254

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛЫН ДҮН:

Хог, хаягдлын зардал: 0.0354 15 1 329.71 175
10 701 079 817 090

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХЯНАЛТИЙН КАМЕРИЙН ДОХИОЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарк үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	7.8	13800	107 640

ГАЛЫН ДОХИОЛГЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарк үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	7.73	13800	106 674

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛИЙН СИСТЕМИЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарк үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	3.41	13800	47 058

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарк үнэ	Нийт үнэ
13002	Үсрэлтийн аргат	5.4	40590	219 186
2028	Автобран 5тн	1.57	59489	93 279

НИЙТ ДҮН:

312 465
573 837

Д/д	Зардлын нэр	Бүтд өртөг /төрөл/
1	Ажиглах хүчний зардал	290 888 630
2	Материал	737 571 556
3	Тээвэр	199 036 480
4	Машин ашиглалт	84 111 392
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	107 448 108
6	Ашиг / 15%/	212 858 425
	Барилга үгсрэлтийн ажлын дүн	1 631 914 590
7	НӨАТ 10%	163 191 459
8	Нормчлолын сан 0.18%	2 937 446
	Дүн	1 798 043 495
9	Захиалагчийн албаны зардал	32 638 292
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	16 319 146
	Дүн	1 847 000 933
12	Марадлашгүй ажил 2%	32 638 292
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	1 879 639 225

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НАГДСАН ТОВЧОО

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ моринь хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	М2	1542.24	/2	/	/	/2371	/	/
01-390-10	Ургамалын хөрсийг хуулах	М3	231.34	/2	/	/	/2371	/	/
01-270-12	Ургамалын хөрсийг ухаж автосамосвалд ачиж зөөж хаях	М3	231.34	2.0 / 2	0.02 /	4.534 /	2371 / 2371	10751 /	10751
01-220-02	Шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	М3	2830.18	2.0 / 2	0.01 /	20.094 /	2371 / 2371	47644 /	47644
01-060-03	Суурийн нух гараар засаж ухах	М3	213.02	2.9 / 2	4.86 /	1035.91 / 6	2640.1 / 2371	2734923 /	2734923
01-400-02	Суурийн хажуугаар механизмгаар түрж шуудуул булах	М3	2459.02	/2	/	/	/2371	/	/
01-070-02	Шороогоор эргүүлж гараар булах	М3	433.94	1.3 / 2	1.84 /	796.497 /	2206.5 / 2371	1757470 /	1757470
01-550-04	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалган доор хийж нягтруулах	М3	150.24	2.0 / 2	4.36 /	655.046 /	2371 / 2371	1553115 /	1553115

Нийт Хүн/цаг:

2512.09 / 0

Үндсэн цалин:

6 103 902

Инжэнөр техникийн ажилчдын цалин:

1 037 663

Нэмэгдэл цалин:

2 258 444

Нийт цалин:

9 400 009

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1 269 001

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1 278 401

Ажиллах хүчний зардал:

11 947 412

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М100	М3	18.71	2.4 / 2	1.1 / 1.49	20.62 / 27.8	2490.6 / 2371	51357 / 65921	117 278
06-010-09	Багаанын цул төмөр бетон суурь цутгах М250	М3	109.36	2.8 / 2	7.16 / 0.3	783.127 / 32.81	2610.2 / 2371	2044118 / 77788	2 121 906
06-050-13	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	ТН	3.3	2.5 / 2	17.25 / 2.45	56.909 / 8.07	2520.5 / 2371	143440 / 19138	162 579

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-100-04	Хамар ханын суурь цутгах м-250	м3	29.1	2.8 / 2	18.63 / 0.64	542.121 / 18.62	2610.2 / 2371	1415045 / 44158	1 459 203
06-050-13	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	0.046	2.5 / 2	17.25 / 2.45	0.793 / 0.11	2520.5 / 2371	1999 / 267	2 266
08-040-10	Суурь ба сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	987.18	2.9 / 2	0.49 / 0.01	485.989 / 7.9	2640.1 / 2371	1283059 / 18725	1 301 784
06-010-04	Сувгийн бетон бэлтгэл хийх м100	м3	35.83	2.4 / 2	1.1 / 1.49	39.488 / 53.24	2490.6 / 2371	98349 / 126240	224 589
08-050-05	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зурмагаар галнаж өрөх	м3	126.1	3.0 / 2	5.76 / 1.28	726.046 / 161.4	2670 / 2371	1938543 / 382698	2 321 241
06-230-08	Сувгийн төмөр бетон таг цутгах	м3	17.64	3.0 / 2	13.69 / 1.51	241.469 / 26.64	2670 / 2371	644721 / 63155	707 876

Нийт Хүн/цаг: 2896.56 / 336.6

Үндсэн цалин: 8 418 722

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 431 183

Нэмэгдэл цалин: 3 114 927

Нийт цалин: 12 964 831

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1 750 252

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 763 217

Ажиллах хүчний зардал: 16 478 301

ЦУТГАМАЛ ХЭСГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-060-06	Цутгамал төмөр бетон хана цутгах м-250	м3	14.1	3.0 / 2	12.3 / 2.06	173.375 / 29.05	2670 / 2371	462911 / 68868	531 779
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах м200	м3	102.5	2.9 / 2	16.17 / 2.12	1657.78 / 217.3	2640.1 / 2371	4376715 / 515218	4 891 933
08-100-05	Хийцийг арматурчлах	тн	1.55	2.3 / 2	71.07 / 4.24	110.158 / 6.57	2460.7 / 2371	271067 / 15582	286 649
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250	м3	204.68	3.1 / 2	27.08 / 1.32	5543.38 / 270.1	2710.6 / 2371	15025911 / 640591	15 666 502
06-100-10	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-250	м3	9.2	3.0 / 2	13.9 / 2.02	127.854 / 18.58	2670 / 2371	341371 / 44063	385 433
06-110-05	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-350	м3	142.7	3.1 / 2	25.01 / 2.19	3568.28 / 312.3	2710.6 / 2371	9672193 / 740630	10 412 823
06-050-13	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	10.44	2.5 / 2	17.25 / 2.45	180.041 / 25.54	2520.5 / 2371	453793 / 60546	514 340

59

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хунцаг: 11360, Үүнжөнөр 79-нхний ажлын үндсэн цалин:

39 599 468

Нэмэгдэл цалин: 12 095 100

Нийт цалин: 50 341 768

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 6 796 139

Ажлын багааж, хуяцас, хэрэглэл: 6 846 481

Ажиллах хүчний зардал: 63 984 388

ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж бүтгэх)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-300-04	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	1334.65	3.3 / 2	2.61 / 2.02	3478.09 / 2699.846	2791.8 / 2371	9710154 / 6400427	16 110 581
08-330-06	Хоосонцор хавтангаар бетон хана дулаалах d-120мм	м2	1334.65	3.0 / 2	0.51 / 0.01	675.165 / 40.28	2670 / 2371	1810266 / 18987	1 829 253
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	9.5	2.3 / 2	71.07 / 4.24	675.165 / 40.28	2460.7 / 2371	1661379 / 95504	1 756 882
08-160-04	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гүлдмайгаар өрөх	м3	480.47	3.5 / 2	2.16 / 1.44	1038.77 / 692.36	2873 / 2371	2984404 / 1641579	4 625 983
08-160-04	240 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гүлдмайгаар өрөх	м3	235	3.5 / 2	2.16 / 1.44	508.07 / 438.6	2873 / 2371	1459685 / 802904	2 262 589
08-050-10	12-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	435.23	3.0 / 2	2.46 / 0.52	1071.84 / 226.218	2670 / 2371	2861815 / 536501	3 398 316
07-500-15	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	9	3.0 / 2	0.59 / 0.06	5.284 / 0.54	2670 / 2371	14108 / 1280	15 388
07-500-15	Ялуу угсрах Я 22.12.14	ш	54	3.0 / 2	0.59 / 0.06	31.703 / 3.24	2670 / 2371	84648 / 7682	92 330
07-500-15	Ялуу угсрах Я 12.12.14	ш	23	3.0 / 2	0.59 / 0.06	13.503 / 1.38	2670 / 2371	36054 / 3272	39 326
08-140-04	Салхивчийн хана өрөх	м3	34.35	3.5 / 2	6.9 / 1.99	236.909 / 68.36	2873 / 2371	680638 / 162073	842 711
08-230-04	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	1334.65	3.1 / 2	0.71 / 0.15	945.199 / 203.67	2710.6 / 2371	2562057 / 482896	3 044 953

Нийт Хунцаг:

8682.55 / 4282.2

Үндсэн цалин:

34 018 311

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

5 783 113

— 50 —

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

Нэмэгдэж цалин: 12 588 205

Нийт цалин: 62 388 205

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 7 072 407

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7 124 795

Ажиллах хүчний зардал: 66 585 402

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)							
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин		
09-140-04	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	34.22	3.8 / 2	11.9 / 0.03	407.345 / 1.13	2994.8 / 2371	1219916 / 2677	1 222 593		
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	34.22	3.2 / 2	6.65 / 5.17	227.727 / 176.9	2751.2 / 2371	626523 / 419633	1 046 157		
09-180-04	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	34.22	4.0 / 2	4.56 / 0.01	156.142 / 0.47	3076 / 2371	480294 / 1120	481 414		
12-140-04	Хөөсөндөр дулаалгатай төмөр сөндөр хавтангаар дээвэр хийх	м2	1020.6	3.4 / 2	2.89 / 0.07	2949.53 / 69.4	2832.4 / 2371	8354260 / 164549	8 518 809		
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	216	2.7 / 2	0.16 / 0.02	34.97 / 3.5	2580.3 / 2371	90234 / 8297	98 531		
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1080	2.0 / 2	0.01 / 0.00	9.936 / 1.08	2371 / 2371	23558 / 2561	26 119		
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	216	2.2 / 2	0.21 / 0.01	46.224 / 2.7	2430.8 / 2371	112361 / 6402	118 763		
12-060-13	Эрдэс х?в?н хавтангаар дулаалга хийх 6-150мм	м2	216	3.0 / 2	0.28 / 0.25	60.523 / 54.86	2670 / 2371	161597 / 130083	291 679		
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн наллулга хийх 6-50-170мм	м3	23.76	2.5 / 2	2.18 / 0.98	51.785 / 23.28	2520.5 / 2371	130524 / 55208	185 732		
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	216	2.7 / 2	0.16 / 0.02	34.97 / 3.5	2580.3 / 2371	90234 / 8297	98 531		
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1080	2.0 / 2	0.01 / 0.00	9.936 / 1.08	2371 / 2371	23558 / 2561	26 119		
12-060-10	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	216	2.0 / 2	0.16 / 0.01	34.258 / 2.38	2371 / 2371	81225 / 5633	86 858		
12-020-04	Хавтгай дээврийг 2 ө хар цаасаар хийх	м2	216	3.2 / 2	0.53 / 0.13	115.452 / 27.65	2751.2 / 2371	317632 / 65553	383 185		
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд үс зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1334.35	3.9 / 2	0.05 / 0	67.785 / 1.2	3035.4 / 2371	205755 / 2847	208 602		

Нийт Хүн/цаг:

4206.59 / 369.22

Үндсэн цалин:

12 793 092

Инженер техникчдийн ажлын цалин:

2 174 826

Нэмэгдэл цалин:

4 733 444

51

Хуудас 4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

19 701 362
2 659 684

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

2 679 385

Ажиллах хүчний зардал:

25 040 431

ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-04	Төмөр бетон шат, гишгүүр чигчиж цутгах	м3	9.7	3.0 / 2	20.69 / 1.82	200.693 / 17.65	2670 / 2371	535850 / 41858	577 708
06-050-13	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	1.5	2.5 / 2	17.25 / 2.45	25.868 / 3.67	2520.5 / 2371	65200 / 8699	73 899
09-070-10	Өнгөт металлээр шатны хайс ба барилул хийх	тн	1.28	3.5 / 2	59.48 / 3	76.137 / 3.84	2873 / 2371	218743 / 9105	227 847
09-070-04	Галын төмөр шат угсрах	тн	1.65	3.5 / 2	92.14 / 2.93	152.032 / 4.83	2873 / 2371	436788 / 11463	448 251
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.65	3.2 / 2	6.65 / 5.17	10.98 / 8.53	2751.2 / 2371	30209 / 20234	50 443
09-180-07	Шат, шатны талбай, хайс тосон бүдгээр 2 удаа бүдэх	тн	1.65	4.0 / 2	13.06 / 0.03	21.55 / 0.04	3076 / 2371	66287 / 98	66 385

Нийт Хувицаа:

487.26 / 38.57

Үндсэн цалин:

1 444 533

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

245 571

Нэмэгдэл цалин:

534 477

Нийт цалин:

2 224 581

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

300 318

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

302 543

Ажиллах хүчний зардал:

2 827 442

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	1-р давхрын бетон шал хийх В20	м3	218.38	2.2 / 2	4.25 / 3.69	928.967 / 2	805.8 / 2430.8 / 2371	2258132 / 1910604	4 168 737
11-060-04	20 мм зузаан цөмөнтэн тэгшилгээ хийх	м2	1887.6	2.6 / 2	0.21 / 0.12	400.549 / 226.5	2550.4 / 2371	1021559 / 537060	1 558 619

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-330-05	1үе хар цаас дэвсэж ус тусгаарлагч хийх	М2	1887.6	2.5 / 2	0.04 / 0.00	77.392 / 1.89	2520.5 / 2371	195066 / 4475	199 541
11-050-06	Эрдэс хөвөн зултхай буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлагч хийх	М2	1410.4	3.0 / 2	0.32 / 0.04	445.968 / 62.06	2670 / 2371	1190736 / 147139	1 337 874
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	М2	256.4	2.5 / 2	0.33 / 0.13	83.356 / 32.31	2520.5 / 2371	210098 / 76598	286 696
11-240-10	Өнгөлсөн чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	М2	256.4	3.4 / 2	5 / 0.3	1281.38 / 77.18	2832.4 / 2371	3629394 / 182985	3 812 379
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	М2	220.8	3.2 / 2	1.39 / 0.16	307.022 / 34.22	2751.2 / 2371	844680 / 81145	925 825
11-220-09	Зөөлөвч дэвсгэртэй перкатан шал шахаж хийх	М2	869.1	2.8 / 2	1.47 / 0.08	1280.09 / 66.92	2610.2 / 2371	3341310 / 158669	3 499 979
11-220-04	29 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	М2	541.3	2.8 / 2	0.9 / 0.04	484.518 / 22.73	2610.2 / 2371	1264688 / 53904	1 318 592

Нийт Хүн/цаа:

5289.25 / 1329.64

Үндсэн цалин:

17 108 243

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

2 908 401

Нэмэгдэл цалин:

6 330 050

Нийт цалин:

26 346 694

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

3 556 804

Ажлын багаж, хуэцаг, хэрэглэл:

3 583 150

Ажиллах хүчний зардал:

33 486 648

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-05	Хувинцар рамтай вакуум цонх угсрах 2 давхар шилтэй	М2	162.65	3.5 / 2	1.44 / 0.35	234.541 / 56.93	2873 / 2371	673837 / 134975	808 812
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	М2	162.65	3.0 / 2	0.15 / 0.01	24.723 / 1.95	2670 / 2371	66010 / 4628	70 638
10-790-06	Цонхны хувандар тавцан угсрах	М2	48.34	3.2 / 2	0.46 / 0.03	22.357 / 1.53	2751.2 / 2371	61509 / 3633	65 143
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	М2	68.76	3.4 / 2	1.24 / 0.37	84.987 / 25.44	2832.4 / 2371	240718 / 60321	301 039
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр	М2	68.76	3.0 / 2	0.43 / 0.01	29.842 / 0.48	2670 / 2371	79678 / 1141	80 819

Хуудас 6

- 634 -

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

10-510-04	Чигржих	Ш	25	5.0 / 2	0.35 / 0.07	8.755 / 1.8	3546 / 2371	31045 / 4268	35 313
	Хаалганд цоожтой барилг суулгах								

Нийт Хүнцвэг: 405.21 / 88.13

Үндсэн цалин: 1 361 764

Инженер төхнийкийн ажилчдын цалин: 231 500

Нэмэгдэл цалин: 503 853

Нийт цалин: 2 097 116

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 283 111

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 285 208

Ажиллах хүчний зардал: 2 665 434

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосгон ханыг зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2862.52	3.4 / 2	1.35 / 0.07	3868.41 / 193.2	2832.4 / 2371	10956883 / 458125	11 415 008
15-240-09	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд замска тэгшилгээ хийх	м2	2862.52	3.6 / 2	0.19 / 0	548.459 / 2	2913.6 / 2371	1597990 / 4751	1 602 741
15-240-05	Тэгшилгээ таазанд хийх	м2	1440.5	3.6 / 2	0.19 / 0	271.534 / 1.01	2913.6 / 2371	791142 / 2391	793 533
15-310-05	Усан цийдмэг будгаар шавардсан таазыг будах	м2	1440.5	2.8 / 2	0.21 / 0.00	308.555 / 2.3	2610.2 / 2371	805391 / 5465	810 855
15-310-04	Усан цийдмэг будгаар хана,багана,дам нуруу будах	м2	745.71	2.9 / 2	0.17 / 0.00	129.828 / 1.19	2640.1 / 2371	342759 / 2829	345 588
15-230-11	Шавардсан ханацагаан тосон будгаар механизмгаар өндөр чанартай будах	м2	1060.63	3.3 / 2	0.95 / 0.00	1012.69 / 2.33	2791.8 / 2371	2827227 / 5532	2 832 759
15-420-04	Хавтанцараар тоосго ба бетон дээр өнгөлгөө хийх	м2	167.58	3.6 / 2	2.32 / 0.1	388.367 / 16.76	2913.6 / 2371	1131545 / 39733	1 171 278
15-430-04	Керамик хавтагаар өнгөлгөө тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	167.58	3.7 / 2	0.67 / 0.03	112.195 / 5.61	2954.2 / 2371	331446 / 13311	344 757
15-050-04	Дотор амалгаа шавардах	м2	80.44	3.5 / 2	2.11 / 0.11	169.849 / 8.53	2873 / 2371	487976 / 20217	508 193
15-310-04	Усан цийдмэг будгаар амалгаа будах	м2	80.44	2.9 / 2	0.17 / 0.00	14.005 / 0.13	2640.1 / 2371	36974 / 305	37 279
10-050-05	Ариун цэврийн өрөөнд өнгөлгөөтэй ДСП-хавтангаар хаалт хийх: h=1.80м;	м2	63.72	2.0 / 2	0.22 / 0.03	13.783 / 1.91	2371 / 2371	32679 / 4532	37 211
08-230-09	Заалны дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат	м2	1334.65	2.9 / 2	1.04 / 0.18	1391.23 / 236.7	2640.1 / 2371	3673011 / 561374	4 234 385

64

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Угсрах ба задлах						9	7		
------------------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

Нийт Хүн/цаг: 8228.91 / 471.77

Үндсэн цалин: 24 133 586

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4 102 710

Нэмэгдэл цалин: 8 929 427

Нийт цалин: 37 165 723

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 5 017 373

Ажлын багаж хувцас, хэрэглэл: 5 054 538

Ажиллах хүчний зардал: 47 237 634

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-680-04	Гадна цоколийн хэсэгт гадна өнгөлгөөний чулуун хавтан нааж өнгөлөх;	м2	124.4	3.5 / 2	1.6 /	199.04 /	2873 / 2371	571842 /	571 842
15-020-08	Амалгааг цемент шохойн зuurмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	287.28	3.5 / 2	0.37 / 0.02	105.92 / 4.8	2873 / 2371	304309 / 11375	315 684
15-140-11	Мөн эмүүлсэн будгаар механик аргаар будах	м2	68.94	3.3 / 2	0.71 / 0.00	49.209 / 0.17	2791.8 / 2371	137383 / 409	137 791

Нийт Хүн/цаг: 354.17 / 4.97

Үндсэн цалин: 1 025 317

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 174 304

Нэмэгдэл цалин: 379 367

Нийт цалин: 1 578 988

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 213 163

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 214 742

Ажиллах хүчний зардал: 2 006 894

БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаявч хийх м-100	м3	9.68	2.4 / 2	1.1 / 1.49	10.668 / 14.38	2490.6 / 2371	26571 / 34106	60 676
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	4.56	2.8 / 2	13.71 / 1.53	62.514 / 6.98	2610.2 / 2371	163175 / 16542	179 717
06-050-13	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	тн	0.92	2.5 / 2	17.25 / 2.45	15.866 / 2.25	2520.5 / 2371	39989 / 5336	45 325
15-400-04	Довжооны гишгүүрийг өнгөлсөн гангийг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	69.862	3.8 / 2	8.62 / 0.28	602.287 / 19.49	2994.8 / 2371	1803730 / 46214	1 849 944
09-070-10	Өнгөт металлгаар довжооны хайс ба барилд хийх	тн	0.8	3.5 / 2	59.48 / 3	47.586 / 2.4	2873 / 2371	136714 / 5690	142 405
11-320-06	Талбайд бетон зурмаг бэлтгэх	м3	512.45	2.4 / 2	1.18 / 1.08	606.997 / 555.5	2490.6 / 2371	1511787 / 1317081	2 828 867
11-320-05	Зурмаг бэлтгэх	м3	164.4	2.2 / 2	1.49 / 3.39	245.531 / 556.4	2430.8 / 2371	596838 / 1319447	1 916 285
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх ачиж хаях	м2	1887.6	1.0 / 2	0.62 /	1166.53 / 7	2136 / 2371	- 2491723 /	2 491 723
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ажковатораар ачих	м3	24.53	2.0 / 2	0.04 /	1.006 /	2371 / 2371	2385 /	2 385

Нийт Хүнцаг:

2758.99 / 1157.49

Үндсэн цалин:

9 517 327

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1 617 946

Нэмээдэл цалин:

3 521 411

Нийт цалин:

14 656 683

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1 978 652

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1 993 309

Ажиллах хүчний зардал:

18 628 644

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хунцар: 47182.47 / 8958.19 Бүгд цалин: 148 614 257

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 25 264 424

Нэмэгдэл цалин: 54 987 275

Нийт цалин: 228 865 956

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 30 896 904

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 31 125 770

Ажиллах хүчний зардал: 290 888 630



ГАЗРЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хаях хөрс	М3	0	231.34	0	300.742	10	1	343.78	1 033 891
		Хоо: хаягдлын зардал:		1 8045	15	1	329 71	8 924		
				0					1 042 815	

СҮҮРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1000	111.518	111 518	2	1	612.3	136 565	
1-4542	Уулын элс	М3	6500	39.097	254 128	58.645	25	1	301.73	442 374
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1800	156.545	281 781	0.157	436	1	213.35	14 562
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1800	10.584	19 051	0.011	436	1	213.35	985
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	8700	59.655	518 999	2.028	105	2	280.66	59 772
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	900	2369.232	2 132 309	2.677	436	2	280.66	327 607
1-0095	Хадлаас /70-110мм/	кг	2600	80.683	209 776	0.093	436	2	280.66	11 354
1-4334	Хайрга	М3	8500	173.853	1 477 748	304.242	25	1	301.73	2 294 976
1-4029	Цемент м-300	тн	162000	7.21	1 168 095	7.355	436	1	213.35	684 136
1-4025	Цемент м-400	тн	162000	56.566	9 163 667	57.697	436	1	213.35	5 367 025
1-4529	Шохой	тн	160000	0.035	5 559	0.042	436	1	213.35	3 943
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	49.47	138 516	0.099	436	2	280.66	12 107
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	М2	8500	135.606	1 152 654	4.611	105	2	280.66	135 872
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	М3	280000	0.582	162 994	0.378	105	1	213.35	8 476
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	304000	0.087	26 539	0.057	105	1	213.35	1 271
1-4420	Бэхэлгээ	ш	2100	142.493	299 235	0.467	436	1	213.35	43 436
1-0733	Арматур	тн	1620000	9.662	15 651 695	9.662	436	1	213.35	898 722
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	1600000	1.351	2 161 958	1.351	436	1	213.35	125 692
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1620000	0.235	380 475	0.235	436	1	213.35	21 847
1-4543	Голын элс	М3	6500	131.692	855 999	217.292	25	1	301.73	1 639 088

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4048	Гуалин	М3	70000	0.265	18 522	0.212	105	1	213.35	4 742
1-4242	Ердийн тоосго М-100	1000Ш	280000	50.314	14 087 892	199.998	105	1	213.35	4 480 300
1-3991	Захалсан Банз III зэрэг 40мм	М3	280000	0.441	123 480	0.287	105	1	213.35	6 421
1-3994	Захалсан Банз IV зэрэг 40мм	М3	280000	0.141	39 514	0.092	105	1	213.35	2 055
1-3994	Захалсан Банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 4дмм зузаан	М3	304000	2.346	713 135	1.408	105	1	213.35	31 531

Хог хаягдлын зардал 5 8837 15 1 329 71

29 099

51 155 240

16 783 956

ЦУТГАМАЛ ХЭСГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	М3	1000	101.092	101 092	101.092	2	1	612.3	123 797	
1-4542	Уулын элс	М3	6500	4.663	30 306	6.994	25	1	301.73	52 756	
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1800	752.135	1 353 843	0.752	436	1	213.35	69 964	
1-3967	Хэв халмалын бамбай	М2	8700	907.27	7 893 246	30.847	105	2	280.66	909 044	
1-0095	Хадлаас /70-110мм/	кг	2600	1375.496	3 576 291	1.582	436	2	280.66	193 564	
1-4334	Хайрра	М3	8500	394.95	3 357 079	691.163	25	1	301.73	5 213 617	
1-4025	Цемент М-400	тн	162000	131.341	21 277 204	133.968	436	1	213.35	12 461 745	
1-4529	Шохой	тн	160000	0.27	43 247	0.33	436	1	213.35	30 675	
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	734.091	2 055 456	1.468	436	2	280.66	179 658	
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	304000	2.141	650 712	1.391	105	1	213.35	31 168	
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2500	31.443	78 608	0.036	436	2	280.66	4 386	
1-0733	Арматур	тн	1620000	68.567	111 078 508	68.567	436	1	213.35	6 378 142	
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1620000	2.92	4 730 965	2.92	436	1	213.35	271 653	
1-4543	Голын элс	М3	6500	295.796	1 922 671	488.063	25	1	301.73	3 681 579	
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	160000	32.749	5 239 808	26.199	105	1	213.35	586 904	
1-3966	Дэвсгэр бамбай	М2	5600	71.203	398 735	2.706	105	2	280.66	79 735	
1-4154	Дүнгэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	М3	304000	0.048	14 574	0.031	105	1	213.35	698	
1-3991	Захалсан Банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	М3	304000	3.568	1 084 520	2.319	105	1	213.35	51 947	
1-3994	Захалсан Банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 4дмм зузаан	М3	304000	24.53	7 457 101	14.718	105	1	213.35	329 708	

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог хаягдлын зардал 9 4509 15 1 329 71 46 741
 172 343 964 30 697 480

ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1000	55.694	55 694	2	1	612.3	68 203	
1-4542	Уулын элс	М3	6500	150.602	978 916	25	1	301.73	1 704 048	
1-5050	Х??с?нц?р хавтан	М2	7500	1347.997	10 109 974	1.308	436	213.35	121 630	
1-4138	Царуц гүлдмай	М3	165000	694.006	114 510 974	555.205	436	2	280.66	67 939 158
1-4029	Цемент м-300	ТН	162000	9.717	1 574 177	9.911	436	1	213.35	921 972
1-4025	Цемент м-400	ТН	162000	7.741	1 254 003	7.896	436	1	213.35	734 451
1-4529	Шохой	ТН	160000	9.588	1 534 115	11.698	436	1	213.35	1 088 121
1-2696	Ялуу я 15.12.14	Ш	18000	9	162 000	0.9	105	1	213.35	20 162
1-2696	Ялуу я 12.12.8	Ш	7700	23	177 100	2.3	105	1	213.35	51 524
1-2696	Ялуу я 22.12.14	Ш	28000	54	1 512 000	5.4	105	1	213.35	120 969
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	Ш	50	2669.3	133 465	0.267	436	1	213.35	24 830
1-0733	Арматур	ТН	1620000	9.5	15 390 000	9.5	436	1	213.35	883 696
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	280000	34.906	9 773 744	138.752	105	1	213.35	3 108 294
4-0001	Модон тоосго	ш	100	34.35	3 435	0.036	436	1	213.35	3 387
1-4256	Өнгөлөөний тоосго	1000ш	950000	68.067	64 663 793	227.276	436	1	213.35	21 141 370

Хог хаягдлын зардал: 7 5123 15 1 329 71 37 153

221 833 390 97 968 967

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	5000	16.33	81 648	0.245	436	1	213.35	22 785
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	21500	32.659	702 173	0.033	436	1	213.35	3 038
1-4271	Ус	М3	1000	2.824	2 824	2.824	2	1	612.3	3 458
1-5012	Ус урсах ховил /сөндвиг дээврийн/	М	1500	122.472	183 708	123.182	436	1	213.35	11 458 495

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ.

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж заргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулах)						
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин	
20-270-05	Орлогын самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / 0.03	5.07 / 0.03	2873 / 2371	14566 / 71	14 637	
38-480-05	Тохооромжийн самбар угсрах	ширхэг	1	3.8 / 2	4.48 / 0.64	4.48 / 0.64	2994.8 / 2371	13417 / 1513	14 929	
38-480-05	Хүчний хувиарлах самбар угсрах	ширхэг	2	3.8 / 2	4.48 / 0.64	8.96 / 1.28	2994.8 / 2371	26833 / 3025	29 859	
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	8	3.5 / 2	5.07 / 0.03	40.56 / 0.24	2873 / 2371	116529 / 569	117 098	
20-230-05	Далд угсрах ердийн унтраалга тавих	ширхэг	53	3.0 / 2	0.21 / 0.00	11.13 / 0.21	2670 / 2371	29717 / 503	30 220	
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	34	3.0 / 2	0.21 / 0.00	7.14 / 0.14	2670 / 2371	19064 / 322	19 386	
20-230-06	Хамгаалалттай 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	6	3.0 / 2	0.46 / 0.00	2.736 / 0.02	2670 / 2371	7305 / 43	7 348	
20-230-06	Хамгаалалттай 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	0.46 / 0.00	1.368 / 0.01	2670 / 2371	3653 / 21	3 674	
20-230-08	Хананд далд тавих ердийн 2туйлт розетка угсрах	ширхэг	32	3.0 / 2	0.22 / 0.00	7.04 / 0.06	2670 / 2371	18797 / 152	18 949	
20-230-11	Хамгаалалттай шгөлсөлийн залгуур тавих	ширхэг	47	3.0 / 2	0.5 / 0.00	23.359 / 0.19	2670 / 2371	62369 / 446	62 814	
38-440-04	Угас салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	550	3.3 / 2	0.93 / 0.03	511.5 / 17.6	2791.8 / 2371	1428006 / 41730	1 469 735	
20-210-04	Унтраалга розеток тоноглох хайрцаг тавих	шр	316	3.3 / 2	0.47 / 0.14	147.572 / 44.24	2791.8 / 2371	411992 / 104893	516 885	
38-110-05	Газардуулгын болон тэг шин угсрах	ширхэг	32	3.9 / 2	6.28 / 1.26	200.864 / 40.32	3035.4 / 2371	609703 / 95599	705 301	
38-110-05	Тэг шинийн хөндийрүүлэгч угсрах	ширхэг	32	3.9 / 2	6.28 / 1.26	200.864 / 40.32	3035.4 / 2371	609703 / 95599	705 301	
20-260-04	2х36Вт люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	303	2.8 / 2	1.38 / 0.00	418.14 / 0.3	2610.2 / 2371	1091429 / 718	1 092 147	
20-250-08	Улаисах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	16	3.0 / 2	0.66 / 0.01	10.56 / 0.13	2670 / 2371	28195 / 303	28 499	
20-250-05	Гед чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	83	3.6 / 2	1.04 / 0.00	86.32 / 0.25	2913.6 / 2371	251502 / 590	252 092	
20-260-12	Гед чийдэнтэй нөөцын батерейтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	59	3.0 / 2	1.12 / 0.02	66.08 / 1.18	2670 / 2371	176434 / 2798	179 231	
20-260-12	Гарах дохионы бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	23	3.0 / 2	1.12 / 0.02	25.76 / 0.46	2670 / 2371	68779 / 1091	69 870	
20-170-04	2.5мм2 хүртэл огтлолтой 1-р угас сүвлэх пв-2.5мм2	м	5033	2.8 / 2	0.07 / 0.03	337.211 / 150.9	2610.2 / 2371	880188 / 357997	1 238 185	
20-170-09	Дараагийн угас татах	м	820	3.0 / 2	0.03 / 0.09	24.6 / 73.8	2670 / 2371	65682 / 174980	240 662	
20-200-04	5х10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих	м	25	3.0 / 2	0.56 / 0.00	14 / 0.03	2670 / 2371	37380 / 59	37 439	
20-200-04	5х10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих	м	150	3.0 / 2	0.56 / 0.00	84 / 0.15	2670 / 2371	224280 / 356	224 636	
20-200-04	5х16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих	м	320	3.0 / 2	0.56 / 0.00	179.2 / 0.32	2670 / 2371	478464 / 759	479 223	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-200-04	4х35-1х16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг тудуулдаж тавих	М	40	3.0 / 2	0.56 / 0.00	22.4 / 0.04	2670 / 2371	59808 / 95	59 903
38-330-12	20мм хүртэл голчтой хувандар уян хоолойг үлсрах	М	5000	3.0 / 2	0.12 / 0.00	595 / 5	2670 / 2371	1588650 / 11855	1 600 505
38-330-05	40мм хүртэл голчтой хувандар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхлэж үлсрах	М	150	3.0 / 2	0.18 / 0.00	27 / 0.21	2670 / 2371	72090 / 498	72 588
38-330-07	63мм хүртэл голчтой хувандар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхлэж үлсрах	М	25	3.0 / 2	0.24 / 0.01	6 / 0.17	2670 / 2371	16020 / 397	16 417
38-250-05	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ДТ-16	Ш	62	4.0 / 2	0.12 / 0	7.378 / 0.01	3076 / 2371	22695 / 15	22 709
38-250-06	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ДТ-35	Ш	8	4.0 / 2	0.14 / 0	1.136 / 0	3076 / 2371	3494 / 2	3 496
38-350-13	Түүвэн төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буддаж бэхлэх	М	890	3.4 / 2	0.26 / 0.01	231.4 / 5.43	2832.4 / 2371	655417 / 12872	668 290
38-350-19	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж үлсрах	М	433	3.3 / 2	0.7 / 0.00	303.1 / 1.56	2791.8 / 2371	846195 / 3696	849 890
38-350-09	50х50х5мм хэмжээтэй булган төмөр газардуулагчийг гар ажиглаагаар зоох	Ш	34	2.0 / 2	0.72 / 0.08	24.48 / 2.55	2371 / 2371	58042 / 6046	64 088
38-310-07	Газардуулгын холболтийн хайрцаг үлсрах	Ш	1	3.0 / 2	0.65 / 0.05	0.65 / 0.05	2670 / 2371	1736 / 119	1 854
38-420-04	15а-н соронзон залгуурыг үлсрах	Ширхэг	3	3.4 / 2	2.01 / 0.01	6.03 / 0.03	2832.4 / 2371	17079 / 71	17 151
34-200-06	Угсардаг шат байрлуулах	Шр	1	4.0 / 2	175.45 / 4.3	175.45 / 4.3	3076 / 2371	539685 / 10195	549 880
20-190-04	Тросс ф-12мм	М	120	3.1 / 2	0.29 / 0.02	34.8 / 2.4	2710.6 / 2371	94329 / 5690	100 019
30-160-04	Троссыг хана таазанд татаж бэхлэх	Ширхэг	66	3.3 / 2	8.83 / 0.15	582.912 / 9.9	2791.8 / 2371	1627374 / 23473	1 650 847
38-540-08	Нарны дулаан х?лзэн авач панель үлсрах	Ш	1	3.8 / 2	1.89 / 0.02	1.89 / 0.02	2994.8 / 2371	5660 / 36	5 696
38-530-11	Нарны дулаан хүлээн авач нэгтгэх хайрцаг үлсрах	Ш	1	3.4 / 2	2.31 / 0.3	2.31 / 0.3	2832.4 / 2371	6543 / 711	7 254
38-190-04	Батерай	1 элем	8	3.4 / 2	2.52 / 0.15	20.16 / 1.2	2832.4 / 2371	57101 / 2845	59 946
20-270-10	Бууруулах трансформатор үлсрах	Ш	1	3.9 / 2	1.53 / 0.24	1.53 / 0.24	3035.4 / 2371	4644 / 569	5 213
38-050-08	220кв-ын у-220-маркийн тосон таслуур үлсрах	Иж бүр	5	4.2 / 2	309.45 / 28.8	1547.24 / 144.3	3170 / 2371	4904751 / 342147	5 246 898
01-060-03	Газардуулгын нух гараар ухах	М3	6.68	2.9 / 2	4.86 /	32.485 /	2640.1 / 2371	85763 /	85 763
01-070-03	Шуудуу эргүүлж булаах	М3	6.68	1.4 / 2	2.19 /	14.641 /	2230 / 2371	32650 /	32 650

Нийт Хүн/цаг:

6056.51 / 550.6

Үндсэн цалин:

18 679 179

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

3 175 460

Нэмэгдэл цалин:

6 911 296

Хуудас 2

— 95 —

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	28 765 935
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3 883 401
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3 912 167
Ажиллах хүчний зардал:	36 561 504
Бүгд хүнд/цаг:	6056.51 / 550.6
Бүгд цалин:	18 679 179
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3 175 460
Нэмэгдэл цалин:	6 911 296
Нийт цалин:	28 765 935
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3 883 401
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3 912 167
Ажиллах хүчний зардал:	36 561 504

— 88 —

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ.

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3824	Суурийн төмөр бүтэц	кг	1200	0.393	472	0.000	436	1	213.35	37
3-5564	Соронзон залгуур	ш	20000	3	60 000	0.003	436	2	280.66	367
3-5733	Сөрөг цэнэгтэй ялтас с-1	ш	12000	8	96 000	0.056	436	2	280.66	6 853
2-2819	Уян хуванцар хоолой ф-20мм	м	450	5150	2 317 500	0.773	436	3	391.34	131 807
3-6519	Утас салбарлах хайрцаг	ш	800	550	440 000	0.385	436	2	280.66	47 112
3-6514	Унтраалга розеткогийн хайрцаг	ш	800	316	252 800	0.632	436	2	280.66	77 336
1-3825	Угсардаг шат	кг	1200	1010	1 212 000	1.01	436	1	213.35	93 951
3-3434	Удирдлагын самбар	ш	0	2	0	0.02	436	2	280.66	2 447
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	750	0.247	186	0.000	436	2	280.66	37
3-3612	Тосон таслуур у-220 кв	ком	20000	5	100 000	5	436	2	280.66	611 839
3-3434	ТХХ?р?мжийн самбар	ш	0	1	0	0.01	436	2	280.66	1 224
3-4119	Төгсгөвч dt16	ш	1600	62	99 200	0.043	436	2	280.66	5 311
3-4122	Төгсгөвч dt-25	ш	1800	8	14 400	0	436	2	280.66	10
2-2820	Хуванцар хоолой ф-40мм	м	2200	154.5	339 900	0.031	436	3	391.34	5 272
2-2824	Хуванцар хоолой ф-63мм	м	2810	25.75	72 358	0.025	436	3	391.34	4 262
3-5124	Хуурай салгуур влк-2010	ш	2500	1	2 500	0.000	436	2	280.66	12
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	3000	34	102 000	0.034	436	2	280.66	4 161
2-2676	Холбох бугуйвч ф-40мм	ш	1600	25.5	40 800	0.001	436	2	280.66	81
2-2680	Холбох бугуйвч ф-63мм	ш	800	4.25	3 400	0.001	436	2	280.66	68
3-6374	Хамгаалалтай гэрэлтүүлэгч лед чийдэнтэй	ш	24000	83	1 992 000	0.996	436	2	280.66	121 878
3-5118	Хамгаалалтай 1 даралтат унтраалга	ш	3000	6	18 000	0.006	436	2	280.66	734
3-5118	Хамгаалалтай 2 даралтат унтраалга	ш	3500	3	10 500	0.003	436	2	280.66	367
1-0165	Хүхрийн хүчил	кг	1800	8	14 400	0.009	436	2	280.66	1 057
3-4785	Шинийн хөндийрүүлэгч шо-35	ш	22000	32	704 000	0.4	436	2	280.66	48 947
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	48.024	134 467	0.096	436	2	280.66	11 753
1-1290	Эмаль	кг	8000	0.03	240	0	436	2	280.66	5
3-5729	Эсрэг цэнэгтэй ялтас с-1	ш	12000	8	96 000	0.056	436	2	280.66	6 853
3-3265	Бууруулах хувьсгуур (трансформатор)	ш	25000	1	25 000	0.04	436	2	280.66	4 895

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0714	Булан төмөр 50х50х5мм	кг	1600	384.2	614 720	0.384	436	1	213.35	35 739
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	800	43.3	34 640	0.049	436	2	280.66	5 987
3-5714	Аккумуляторын зай с-1	ш	50000	8	400 000	0.072	436	2	280.66	8 810
1-4212	Арчих материал	кг	100	3	300	0.003	436	1	213.35	287
3-6552	Газардуулгын холболгын хайрцаг	ш	150000	1	150 000	0.008	436	2	280.66	979
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1600	720.9	1 153 440	0.721	436	1	213.35	67 059
1-0744	Газардуулгын шин Д=12мм	кг	1600	173.2	277 120	0.173	436	1	213.35	16 111
1-0060	Гайка к-609	кг	2500	0.111	277	0.000	436	2	280.66	15
3-1095	Ган тросс 12 мм2	м	1200	122.4	146 880	0.061	436	2	280.66	7 489
3-6422	Гэрэлтүүлэгч "гарах орох"	ш	24000	23	552 000	0.276	436	2	280.66	33 774
3-6422	Гэрэлтүүлэгч "хуривтлуулагчтай"	ш	28000	59	1 652 000	0.708	436	2	280.66	86 636
3-6422	Гэрэлтүүлэгч /люминесцентг /	ш	18000	303	5 454 000	3.636	436	2	280.66	444 929
3-6374	Гэрэлтүүлэгч улайсах ламптай	ш	14000	16	224 000	0.192	436	2	280.66	23 495
3-3808	Гэрлийн самбар	ком	0	8	0	1.168	436	2	280.66	142 926
3-5118	Ердийн унтраалга	ш	2500	53	132 500	0.053	436	2	280.66	6 485
3-2820	Зэс утас пв-4мм2	м	650	844.6	548 990	0.084	436	2	280.66	10 335
3-2820	Зэс голтой утас 2,5 мм2	м	608	5183.99	3 151 866	0.518	436	2	280.66	63 435
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	3500	47	164 500	0.005	436	2	280.66	575
3-1163	Кабель 5х10мм2	м	18786	178.5	3 353 301	0.054	436	2	280.66	6 553
3-1163	Кабель 5х16мм2	м	19950	326.4	6 511 680	0.098	436	2	280.66	11 982
3-1163	Кабель 4х35-1х16мм2	м	14262	40.8	581 890	0.012	436	2	280.66	1 498
1-4271	Нэрмэл ус	м3	2000	0.016	32	0.016	0	1	0	0
5-1107	Нарны дулаан хүлээн авагч панель	ш	0	1	0	0.417	436	1	213.35	38 751
3-3636	Нарны дулаан х?лээн авагч нэгтгэх хайрцаг	ш	90000	1	90 000	0.2	436	2	280.66	24 474
3-3808	Оролтын самбар	ком	0	1	0	0.246	436	2	280.66	30 102
3-5114	2 туйлт розетка	ш	4000	32	128 000	0.256	436	2	280.66	31 326
				Хог хаягдлын зардал:	0.1142	15	1	329.71	565	
				Хог хаягдлын зардал:	33 470 258				2 288 991	
				Хог хаягдлын зардал:	0.1142	15	1	329.71	565	
				Хог хаягдлын зардал:	33 470 258				2 288 991	

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

33 470 258

2 288 991

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШТААР)

ДӨТӨР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Үсрэлтийн аярагт	41.06	40590	1 666 585
	Автомашин	0.13	3456	449
3033	Гангуурын аппарат	59.38	19064	1 132 020
	Үйлчилгээний машин	28.12	13800	388 001

НИЙТ ДҮН:

3 187 055
3 187 055

— 99 —

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	БҮГД ӨРТӨГ /ТӨРӨГ/
1	Ажиглах хүчний зардал	17 572 140
2	Материал	13 953 939
3	Тээвэр	1 037 076
4	Машин ашиглалт	658 648
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	6 490 777
6	Ашиг / 15%/	5 956 887
7	НӨАТ 10%	4 566 947
8	Нормчлолын сан 0.18%	82 205
	ДҮН	50 318 618
9	Захиалагчийн албаны зардал	913 389
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	456 695
	ДҮН	51 688 702
12	Магадлашгүй ажил 2%	913 389
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	ДҮН	52 602 092

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Телефоны розетка суурилуулах I 4шр ялгастай коннектор I	ш	77	3.1 / 2	0.33 /	25.564 /	2710.6 / 2371	69294 /	69 294
20-270-10	Бууруулах трансформатортой хайрцаг угсрах	ш	1	3.9 / 2	1.53 / 0.24	1.53 / 0.24	3035.4 / 2371	4644 / 569	5 213
40-510-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ердийн угас тавих	100м	21.5	2.1 / 2	11.86 /	254.904 /	2400.9 / 2371	611999 /	611 999
40-200-07	Телефоны хувиарлах хайрцаг угсрах	ш	6	3.0 / 2	30.3 /	181.806 /	2670 / 2371	485422 /	485 422
40-200-07	Кабелийн хувиарлах бокс угсрах	ш	2	3.0 / 2	30.3 /	60.602 /	2670 / 2371	161807 /	161 807
40-510-07	Кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх	100м	0.17	2.1 / 2	11.86 /	2.016 /	2400.9 / 2371	4839 /	4 839
40-200-07	Телефон станц	ш	1	3.0 / 2	30.3 /	30.301 /	2670 / 2371	80904 /	80 904

Нийт Хүн/цаг: 556.72 / 0.24

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 241 311

Нэмэгдэл цалин: 525 207

Нийт цалин: 2 185 996

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 295 109

Ажлын багаж, хуецаас, хэрээлэл: 297 295

Ажиллах хүчний зардал: 2 778 401

Ажлын багаж, хуецаас, хэрээлэл: 297 295
Ажиллах хүчний зардал: 2 778 401

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Интернетийн сүлжээний розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	97	3.1 / 2	0.33 /	32.204 /	2710.6 / 2371	87292 /	87 292
39-150-10	Компьютерийн сүлжээний салаалагч	шир	8	4.5 / 2	17.32 / 0.14	138.56 / 1.12	3311 / 2371	458772 / 2656	461 428
39-150-10	Компьютерийн сүлжээний Router	шир	1	4.5 / 2	17.32 / 0.14	17.32 / 0.14	3311 / 2371	57347 / 332	57 678
39-150-10	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	шир	1	4.5 / 2	17.32 / 0.14	17.32 / 0.14	3311 / 2371	57347 / 332	57 678
40-510-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 8судастай	100м	26.5	2.1 / 2	11.86 /	314.184 /	2400.9 / 2371	754324 /	754 324

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Утас тавих									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Нийт Хүн/цаг: 519.59 / 1.4

Үндсэн цалин: 1 418 401

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 241 128

Нэмэгдэл цалин: 524 808

Нийт цалин: 2 184 338

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 294 886

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 297 070

Ажиллах хүчний зардал: 2 776 293

КАБЕЛГИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТЭМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэрж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж булгах)				Бүгд цалин	
				Зэрэг	Нэрж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		Нийт цалин
40-480-05	Кабелгийн телевизийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	Ш	58	3.1 / 2	0.33 /	19.256 /	2710.6 / 2371	52195 /	52 195
40-250-05	КАТВ Салбарлагч байрлуулах /тоосгон хана/	Ш	6	3.0 / 2	0.47 /	2.844 /	2670 / 2371	7593 /	7 593
40-250-05	Кабелгийн өсгөгч тавих	Ш	1	3.0 / 2	0.47 /	0.474 /	2670 / 2371	1266 /	1 266
40-510-07	Коаксаль кабельийг ханаар тарааж тавих	100м	10.4	2.1 / 2	1.86 /	123.302 /	2400.9 / 2371	296037 /	296 037

Нийт Хүн/цаг: 145.88 / 0

Үндсэн цалин: 357 091

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 60 705

Нэмэгдэл цалин: 132 124

Нийт цалин: 549 920

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 74 239

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 74 789

Ажиллах хүчний зардал: 698 949

ХЯНАЛТИЙН КАМЕРИЙН ДОХИОЛГОЛЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-540-04	Дохиололын хяналтын камер угсрах /дотор/	ш	25	4.8 / 2	5.2 /	130.075 /	3452 / 2371	449019 /	449 019
40-310-05	Хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	42.84 /	42.836 /	3546 / 2371	151896 /	151 896
40-540-04	Хяналтын камер дэлгэц	ш	1	4.8 / 2	5.2 /	5.203 /	3452 / 2371	17961 /	17 961
40-290-04	Тэжээлийн блок угсрах	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.593 /	3546 / 2371	51747 /	51 747
40-510-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 8булдасгай утас тавих	100м	7.5	2.1 / 2	11.86 /	88.92 /	2400.9 / 2371	213488 /	213 488
39-150-10	Бичлэг хадгалах диск	шир	1	4.5 / 2	17.32 / 0.14	17.32 / 0.14	3311 / 2371	57347 / 332	57 678

Нийт Хүн/цаг: 298.95 / 0.14 Үндсэн цалин: 941 789

Инженер төхнийкийн ажилчдын цалин: 160 104

Нэмэгдэл цалин: 348 462

Нийт цалин: 1 450 356

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 195 798

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэгсэл: 197 248

Ажиллах хүчний зардал: 1 843 402

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-290-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.593 /	3546 / 2371	51747 /	51 747
40-290-04	Галын дохиоллын удирдлагын гар	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.593 /	3546 / 2371	51747 /	51 747
40-320-05	Утаа мэдрэх автомат мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	256	5.0 / 2	1.04 /	266.752 /	3546 / 2371	945903 /	945 903
40-320-08	Дулаан мэдээлэгч хэрэгслийг тоосго, бетон хана, багананд байрлуулах	ш	8	5.0 / 2	1.04 /	8.336 /	3546 / 2371	29559 /	29 559
40-250-05	Галын дохиололын нэгтгэх хайрцаг угсрах	ш	6	3.0 / 2	0.47 /	2.844 /	2670 / 2371	7593 /	7 593
40-290-04	Импульсийн тэжээлийн блок угсрах	ш	6	5.0 / 2	14.59 /	87.558 /	3546 / 2371	310481 /	310 481
40-540-04	Түгшүүрийн гар дохиологч угсрах	ш	18	4.8 / 2	5.2 /	93.654 /	3452 / 2371	323294 /	323 294
40-360-05	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	18	4.0 / 2	3.12 /	56.196 /	3076 / 2371	172859 /	172 859

103

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-510-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ердийн угас тавих	100м	46	2.1 / 2	11.86 /	545.376 /	2400.9 / 2371	1309393 /	1 309 393
-----------	---	------	----	---------	---------	-----------	---------------	-----------	-----------

Нийт Хунцаа: 1089.9 / 0

Үндсэн цалин: 3 202 575

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 544 438

Нэмэгдэл цалин: 1 184 953

Нийт цалин: 4 931 966

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 665 815

Ажиллах хүчний зардал: 670 747

6 268 529

ЗАРЛАГ МЭДЭЭЛИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / гэт ачиж буулах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
40-390-07	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульти Ер-2206	ш	2	5.0 / 2	9.38 /	18.762 /	3546 / 2371	66530 /	66 530
38-500-16	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч угсрах	ш	2	4.0 / 2	2.41 / 0.00	4.82 / 0.00	3076 / 2371	14826 / 6	14 832
40-460-07	Таазны чанга яригч угсрах	ш	74	4.0 / 2	0.98 /	72.372 /	3076 / 2371	222616 /	222 616
40-510-07	Ган дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай мотажийнугас тавих	100м	2.15	2.1 / 2	11.86 /	25.49 /	2400.9 / 2371	61200 /	61 200
40-460-07	Микрофон угсрах	ш	2	4.0 / 2	0.98 /	1.956 /	3076 / 2371	6017 /	6 017

Нийт Хунцаа: 123.4 / 0.00

Үндсэн цалин: 371 195

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 63 103

Нэмэгдэл цалин: 137 342

Нийт цалин: 571 640

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 77 743

Ажиллах хүчний зардал: 726 555

726 555

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

ЗАВСАРЛАГААНИЙ ХОНХНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-390-07	Завсарлагааний хонхны удирдлагын пульти ЕР-2206	Ш	1	5.0 / 2	9.38 /	9.381 /	3546 / 2371	33265 /	33 265
38-500-16	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч угсрах	Ш	1	4.0 / 2	2.41 / 0.00	2.41 / 0.00	3076 / 2371	7413 / 3	7 416
40-510-07	Зэвс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ердийн утас тавих	100м	4.2	2.1 / 2	11.86 /	49.795 /	2400.9 / 2371	119553 /	119 553
40-460-07	Завсарлагааний хонх угсрах	Ш	25	4.0 / 2	0.98 /	24.45 /	3076 / 2371	75208 /	75 208

Нийт Хүн/цаг: 86.04 / 0.00

Үндсэн цалин: 235 443

Инженер төхнийн ажилчдын цалин: 40 025

Нэмэгдэл цалин: 87 114

Нийт цалин: 362 581

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шилтгэлийн дүн: 48 949

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 49 311

Ажиллах хүчний зардал: 460 841

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-200-07	Холбооны шуугээ угсрах	Ш	8	3.0 / 2	30.3 /	242.408 /	2670 / 2371	647229 /	647 229
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	720	3.0 / 2	0.11 / 0.00	79.2 / 0.79	2670 / 2371	211464 / 1878	213 342
38-330-06	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	80	3.0 / 2	0.18 / 0.00	14.4 / 0.24	2670 / 2371	38448 / 569	39 017
38-190-52	Кабелийн тавиур суурилуулж тавих	1 М	14	3.3 / 2	3.08 / 0.35	43.12 / 4.9	2791.8 / 2371	120382 / 11618	132 000

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хунцаа:	379	Инженер техникийн ажигчдын цалин:	1 024 589
		Нэмэгдэл цалин:	381 688
		Нийт цалин:	1 588 646
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			214 467
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	216 056
		Ажиллах хүчний зардал:	2 019 170
Бүгд хунцааг:	3799.6 / 7.72	Бүгд цалин:	8 977 561
Инженер техникийн ажигчдын цалин:			1 526 185
Нэмэгдэл цалин:			3 321 698
Нийт цалин:			13 825 444
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			1 866 435
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1 880 260
Ажиллах хүчний зардал:			17 572 140

Хэнтий аймаг Батноров сум

320 сурагчтай сурагуулийн оргомгол Блок-2 ХД

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-7000	Телефон станц	Ш	165000	1	165 000	0.3	436	2	280.66	36 710
		Ш	2000	77	154 000	0.04	436	2	280.66	4 862
3-7000	Хувиарлах хайрцаг	Ш	120220	6	721 320	0.18	436	2	280.66	22 026
		Ш	25000	1	25 000	0.04	436	2	280.66	4 895
3-3265	Бууруулах хувьсгуур (трансформатор)	Ш	18000	21.5	387 000	0.555	436	2	280.66	67 877
		Ш	81220	2	162 440	0.06	436	2	280.66	7 342
3-7000	Кабелийн хувиарлах бокс	Ш	81220	2	162 440	0.06	436	2	280.66	7 342
		Ш	68000	0.17	11 560	0.004	436	2	280.66	537
		Хог хаягдлын зардал				0.0071	15	1	329.71	35
										144 284
										1 626 320

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	8 судастай утас	Ш	18000	26.5	477 000	0.684	436	2	280.66	83 663
		Ш	85000	1	85 000	0.052	436	2	280.66	6 302
	Кабелийн төсгөлийн төхөөрөмж	Ш	5000	97	485 000	0.05	436	2	280.66	6 125
		Ш	4500	8	36 000	0.412	436	2	280.66	50 416
	Компьютерийн сүлжээний салаалагч	Ш	45000	1	45 000	0.052	436	2	280.66	6 302
		Ш	45000	1	45 000	0.052	436	2	280.66	6 302
		Хог хаягдлын зардал:				0.0075	15	1	329.71	37
										152 844
										1 128 000

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТЭМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-1098	Салбарлагч	Ш	5000	6	30 000	0.003	436	2	280.66	367
		Ш	4500	58	261 000	0.03	436	2	280.66	3 662

107

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-1098	Катв-н өсөгч	Ш	25000	1	25 000	0.001	436	2	280.66	61
	Кожкаль кабель	100м	82000	10.4	852 800	0.268	436	2	280.66	32 834

Хог хаягдлын зардал 0.0018 15 1 329.71

1 168 800

36 933

ХЯНАЛТИЙН КАМЕРИЙН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	8 судастай утас	100м	18000	7.5	135 000	0.194	436	2	280.66	23 678
	Тэжээлийн блок	Ш	25600	1	25 600	0.017	436	2	280.66	2 105
	Хяналтын камер /дотор /	Ш	0	25	0	0.258	436	2	280.66	31 571
	Хамгаалалтын дохиолол хүлээн авах станц	Ш	181819	1	181 819	0.043	436	2	280.66	5 262
	Бичлэг хадгалах	Ш	15000	1	15 000	0.052	436	2	280.66	6 302
	Дэлгэц	Ш	0	1	0	0.01	436	2	280.66	1 263

Хог хаягдлын зардал 0.0034 15 1 329.71

357 419

70 197

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0	0	0	2	1	612.3	0
	Утаа мэдрэх автомат мэдээлэгч хэрэгсэл	Ш	8500	256	2 176 000	1.761	436	2	280.66	215 524
1-4542	Уулын элс	м3	6500	0	0	0	25	1	301.73	0
	Тэжээлийн блок	Ш	25600	6	153 600	0.103	436	2	280.66	12 628
	Түвшүүрийн гар дохиологч	Ш	41620	18	749 160	0.186	436	2	280.66	22 731
	Түвшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень	Ш	48000	18	864 000	0.093	436	2	280.66	11 366
1-4029	Цемент м-300	тн	162000	0	0	0	436	1	213.35	0
1-4028	Цемент м-400	тн	162000	0	0	0	436	1	213.35	0
3-1098	Галын дохиололын нэгтгэх хайрцаг	Ш	65000	6	390 000	0.003	436	2	280.66	367
	Галын дохиололын удирдлагын гар	Ш	126600	1	126 600	0.017	436	2	280.66	2 105
	Галын дохиологчийн хүлээн авах станц	Ш	189600	1	189 600	0.017	436	2	280.66	2 105

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Ердийн утас	100м	18000	46	828 000	1.187	436	2	280.66	145 226
Дулаан мэдээлэгч	ш	6500	8	52 000	0.055	436	2	280.66	6 735

Хог хаягдлын зардал 0.0205 15 1 329.71

5 528 960

418 888

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛГИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1000	0	0	2	1	612.3	0	
1-4542	Уулын элс	М3	6500	0	0	25	1	301.73	0	
	Чанга яригч	ш	25000	74	1 850 000	0.032	436	2	280.66	3 894
1-4028	Цемент М-400	тн	162000	0	0	436	1	213.35	0	
1-4529	Шохой	тн	160000	0	0	436	1	213.35	0	
	Ган дамжуулагчтай монтажийн утас	100м	30000	2.15	64 500	0.055	10	461.73	256	
	Зарлан мэдээлэх системийн пульты ер-2206	ш	45000	2	90 000	0.069	436	2	280.66	8 419
1-0866	Зарлан мэдээлэх системийн осг?гч га-2212	шр	25000	2	50 000	0.002	0	0	0	
	Микрофон	ш	25000	2	50 000	0.001	436	2	280.66	105

Хог хаягдлын зардал 0.001 15 1 329.71

2 104 500

12 679

ЗАВСАРЛАГАДНИЙ ХОНХНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1000	0	0	2	1	612.3	0	
1-4542	Уулын элс	М3	6500	0	0	25	1	301.73	0	
	Хонх	ш	25000	25	625 000	0.011	436	2	280.66	1 315
1-4028	Цемент М-400	тн	162000	0	0	436	1	213.35	0	
1-4529	Шохой	тн	160000	0	0	436	1	213.35	0	
	Ердийн утас	100м	18000	4.2	75 600	0.108	436	2	280.66	13 260
	Зарлан мэдээлэх системийн пульты ер-2206	ш	45000	1	45 000	0.034	436	2	280.66	4 209
1-0866	Зарлан мэдээлэх системийн осг?гч га-2212	шр	25000	1	25 000	0.001	0	0	0	

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог хаягдлын зардал 0 0009 15 1 329 71 5
 770 600 18 789

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-7292	Төмөр хийц	кг	1200	686	823 200	0.686	436	3	391.34	117 048
2-2822	Хувандар хоолой ф50мм	м	500	82.4	41 200	0.035	436	3	391.34	6 046
2-2819	Хувандар хоолой ф-22	м	300	720	216 000	0.108	436	3	391.34	18 427
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	ш	400	13.6	5 440	0.009	436	2	280.66	1 082
2-2675	Холбох бугуйвч ф-22мм	ш	200	720	144 000	0.084	436	2	280.66	10 308
3-7000	Хшүүгээ	ш	4500	8	36 000	0.24	436	2	280.66	29 368
3-7295	Боолт, эрэг, даравч	кг	2500	1.4	3 500	0.002	436	1	213.35	147
		Хог хаягдлын зардал				0 007	15	1	329 71	35
		1 269 340								182 461

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛЫН ДҮН:

Хог хаягдлын зардал: 0.0492 15 1 329.71 243
 13 953 939 1 037 076

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХЯНАЛТИЙН КАМЕРИЙН ДОХИЛ

ГАЛЫН ДОХИОЛТЫН АЖИЛ

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛИЙН СИСТЕМИЙ

ЗАВСАРЛАГАНИЙ ХОНХНЫ СИС

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Үйлчилгээний машин	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
			9.3	13800	128 340
					128 340

Шифр	Машин механизмын нэр	Үйлчилгээний машин	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
			23.06	13800	318 228
					318 228

Шифр	Машин механизмын нэр	Автокран бтн	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран бтн	Үйлчилгээний машин	0	59489	12
					54 648
					54 660

Шифр	Машин механизмын нэр	Автокран бтн	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран бтн	Үйлчилгээний машин	0	59489	6
					20 148
					20 154

Шифр	Машин механизмын нэр	Үтралтын аярагт	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Үтралтын аярагт		2.52	40590	102 287
2028	Автокран бтн		0.59	59489	34 980
					137 266
					658 648

НИЙТ ДҮН:

137 266
658 648

1/1/2

Д/д	Зардалын нэр	Дүн	13 869 191
1	Ажиллах хүчний зардал		2 863 147
2	Материал		4 341 710
3	Тээвэр		1 038 940
4	Машин ашиглалт		942 840
	Шууд зардалын дүн		9 186 638
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/		1 057 586
6	Ашиг / 15%/		1 536 634
	Барилга үгсралтын ажлын дүн		11 780 857
7	НӨАТ 10%		1 178 086
8	Нормчлолын сан 0.18%		21 206
	Дүн		12 980 148
9	Захиалагчийн албаны зардал		235 617
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн		0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	Дүн	117 809
12	Марадлашгүй ажил 2%		13 333 574
13	Бусад нэмэлт зардал		235 617
	Дүн		13 869 191

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НАГДСАН ТОВЧОО

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөнөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)						
				Зарал	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин	
01-060-02	Шуудуйг араар ухах	м3	9.33	2.8 / 2	3.15 /	29.346 /	2610.2 / 2371	76598 /	76 598	
01-070-02	Шуудуучийг нухийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.66	1.3 / 2	1.84 /	6.718 /	2206.5 / 2371	14823 /	14 823	
22-010-07	Суваг ба сувагт үл хөдлөх тулгуур, чиглүүлэгч тулгуур, бетон дэвсгэр үе хийх В-20	м3	0.36	2.5 / 2	2.27 / 1.32	0.816 / 0.48	2520.5 / 2371	2056 / 1127	3 183	
06-080-05	Суваг ба сувагт дахь үл хөдлөх тулгуур, чиглүүлэгч тулгуур, бетон хана цутгах М250	м3	0.36	2.9 / 2	22.14 / 1.97	7.969 / 0.71	2640.1 / 2371	21040 / 1682	22 721	
08-040-10	Суваг, ЭӨ, гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	5.94	2.9 / 2	0.49 / 0.01	2.924 / 0.05	2640.1 / 2371	7720 / 113	7 833	
07-430-08	Төмөр бетон сүлгийн хавтан ГСХ-7	ш	4	3.3 / 2	2.28 / 0.09	9.122 / 0.35	2791.8 / 2371	25466 / 835	26 300	
23-020-06	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцуй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.011	3.7 / 2	532.09 / 39.1	5.853 / 0.43	2954.2 / 2371	17291 / 1021	18 311	
23-100-06	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	2	3.9 / 2	1.45 / 0.03	2.905 / 0.06	3035.4 / 2371	8817 / 142	8 959	
23-110-07	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд буулгалт тавих, хоолойн голч 80 мм	ш	2	4.3 / 2	9.25 / 0.65	18.493 / 1.31	3217 / 2371	59491 / 3101	62 592	
07-590-14	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	2	3.2 / 2	1.87 / 0.08	3.749 / 0.16	2751.2 / 2371	10315 / 379	10 694	
24-110-08	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	3.1	2.6 / 2	0.63 / 0.02	1.947 / 0.05	2550.4 / 2371	4965 / 116	5 081	
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-80мм	м2	3.1	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.578 / 0.03	2994.8 / 2371	4725 / 71	4 797	
24-100-12	Дулаалгын гадруур ороолтын материалар бүрэх	м2	3.8	3.0 / 2	0.31 / 0.00	1.182 / 0.00	2670 / 2371	3156 / 9	3 165	
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-80мм	м	11	3.9 / 2	0.16 /	1.749 /	3035.4 / 2371	5309 /	5 309	
16-190-09	Хуучин шугамд огтлооо хийх голч d=50мм	10гт	4	3.8 / 2	10.79 / 0.25	43.14 / 0.98	2994.8 / 2371	129197 / 2333	131 530	
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.042	2.3 / 2	83.3 / 5.25	3.498 / 0.22	2460.7 / 2371	8609 / 523	9 132	
23-250-07	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.01	2.3 / 2	23.51 / 5.8	0.235 / 0.06	2460.7 / 2371	579 / 137	7 16	

Нийт Хүн/цаг:

141.22 / 4.89

Үндсэн цалин:

411 745

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

Инженер техникийн ажлын цалин: 69 997
 Нэмэбэл цалин: 152 346
 Нийт цалин: 634 087
 85 602
 Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 86 236
 Ажиллах хүчний зардал: 805 924

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ.ТК-5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулах)					
				Зэрэг	Нэрж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-01	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	76.53	2.0 / 2	0.00 /	0.335 /	2371 / 2371	795 /	795
01-060-02	Хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	2.36	2.8 / 2	3.15 /	7.423 /	2610.2 / 2371	19375 /	19 375
01-400-12	54/80 моринь хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрээж булах	м3	29.6	/ 2	/	/	/ 2371	/	
22-010-07	Худгийн бетон дэвсгэр үе хийх В-20	м3	0.85	2.5 / 2	2.27 / 1.32	1.926 / 1.12	2520.5 / 2371	4855 / 2660	7 515
06-080-05	Худгийн бетон хана цутгах м250	м3	12.5	2.9 / 2	22.14 / 1.97	276.71 / 24.63	2640.1 / 2371	730542 / 58386	788 928
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м150	м3	0.4	3.1 / 2	27.08 / 1.32	10.833 / 0.53	2710.6 / 2371	29365 / 1252	30 617
07-430-08	Худгийн хавтан По-3	ш	4	3.3 / 2	2.28 / 0.09	9.122 / 0.35	2791.8 / 2371	25466 / 835	26 300
07-430-08	Худгийн хавтан П4а	ш	2	3.3 / 2	2.28 / 0.09	4.561 / 0.18	2791.8 / 2371	12733 / 417	13 150
07-430-08	Худгийн хавтан П-1	ш	3	3.3 / 2	2.28 / 0.09	6.841 / 0.26	2791.8 / 2371	19099 / 626	19 725
07-500-15	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	2	3.0 / 2	0.59 / 0.06	1.174 / 0.12	2670 / 2371	3135 / 285	3 420
07-500-15	Ялуу угсрах Я18.12.14	ш	2	3.0 / 2	0.59 / 0.06	1.174 / 0.12	2670 / 2371	3135 / 285	3 420
07-500-15	Ялуу угсрах ДЯ18.12.14	ш	2	3.0 / 2	0.59 / 0.06	1.174 / 0.12	2670 / 2371	3135 / 285	3 420
06-050-10	Худгийн скоб төмөр суулгах	тн	0.044	3.5 / 2	277.24 / 2.85	12.199 / 0.13	2873 / 2371	35047 / 298	35 344
10-180-08	Ширмэн таг угсрах	шр	4	3.2 / 2	1.28 / 0.03	5.109 / 0.14	2751.2 / 2371	14055 / 322	14 378
10-180-08	Худгийн модон таг угсрах	м2	3.6	3.2 / 2	1.28 / 0.37	4.598 / 1.33	2751.2 / 2371	12650 / 3158	15 808
08-040-10	Модон таг будах	м2	7.2	2.9 / 2	0.49 / 0.01	3.545 / 0.06	2640.1 / 2371	9358 / 137	9 495
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	45	2.9 / 2	0.49 / 0.01	22.154 / 0.36	2640.1 / 2371	58487 / 854	59 341

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	368.88 / 29.44	Үндсэн цалин:	1 051 030
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:		178 675
	Нэмэгдэл цалин:		388 881
	Нийт цалин:		1 618 585
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		218 509
	Ажиллах хүчний зардал:		220 128
			2 057 222

Бүгд хүн/цаг: 510.1 / 34.33 Бүгд цалин: 1 462 774

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 248 672
 Нэмэгдэл цалин: 541 226
 Нийт цалин: 2 252 672
 304 111
 306 363
 2 863 147

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
 Ажиллах хүчний зардал:



MS

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1000	0.493	493	0.493	2	1	612.3	603
1-4542	Уулын элс	М3	6500	0.006	42	0.011	25	1	301.73	80
1-4238	Түлээ	М3	25000	0.012	297	0.008	105	1	213.35	173
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.055	275	0	436	2	280.66	9
1-0524	Төмөр утас	кг	1600	0.114	182	0.000	436	1	213.35	11
1-3967	Хэв хашмалын Бамбай	М2	8700	1.451	12622	0.049	105	2	280.66	1454
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	900	14.256	12830	0.016	436	2	280.66	1971
1-0051	Хар лак	кг	7000	9.61	67270	0.01	436	2	280.66	1235
1-0095	Хардаас 770-110мм/	кг	2600	0.976	2538	0.001	436	2	280.66	137
1-4334	Хайрга	М3	8500	0.631	5362	1.104	25	1	301.73	8328
1-2674	Халаалтын сүвгийн хавтан. ГХС-7	Ш	16000	4	64000	4.4	105	1	213.35	98568
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3500	0.11	385	0.000	436	1	213.35	10
1-4336	Хучилтөрөгч	М3	8000	5.408	43268	0.009	436	3	391.34	1569
2-3045	Фланц ф-125	Ш	7660	8	61280	0.062	436	2	280.66	7557
1-4025	Цемент М-400	ТН	162000	0.233	37740	0.238	436	1	213.35	22104
1-3825	Швеллер	ТН	1330000	0.004	5347	0.004	436	1	213.35	374
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	8.384	23476	0.017	436	2	280.66	2052
1-4552	Эрэг боолт. м 10х65 16х40 16х70	кг	5200	11.12	57824	0.013	436	1	213.35	1169
1-3982	Банз. IV зэрэг 25мм	М3	304000	0.009	2747	0.006	105	1	213.35	132
1-0060	Боолт	кг	1600	1.476	2362	0.002	436	2	280.66	204
2-0163	Бомболгон вентиль ф 80мм	Ш	180000	2	360000	0.066	436	2	280.66	8084
1-3825	Булан төмөр	кг	1400	35.196	49274	0.035	436	1	213.35	3274
1-3825	Бүс төмөр	кг	1680	10.344	17378	0.01	436	1	213.35	962
1-3825	Бөөрөнхий төмөр	кг	1200	2.44	2928	0.002	436	1	213.35	227
1-2660	Бетон дэр ол-1	Ш	4000	12.72	50880	0.572	105	1	213.35	12823
1-3943	Ацетилген	М3	6500	0.754	4900	0.001	436	1	213.35	56
1-4543	Голын элс	М3	6500	0.394	2559	0.65	25	1	301.73	4899
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч ф-80	Ш	5320	2	10640	0.015	436	2	280.66	1806

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-2696	Ялуу дя18.12.14	Ш	21000	2	42 000	0.234	105	1	213.35	5 242
1-2696	Ялууя18.12.14	Ш	13500	2	27 000	0.15	105	1	213.35	3 360
1-2696	Ялууя15.12.14	Ш	14500	2	29 000	0.126	105	1	213.35	2 823
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	304000	0.034	10 382	0.022	105	1	213.35	497
1-0517	Бэхэлгээ төмөр оюоб	кг	1400	44	61 600	0.05	436	2	280.66	6 084
1-0733	Арматур	тн	1620000	0.066	107 568	0.066	436	1	213.35	6 177
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1620000	0.003	5 378	0.003	436	1	213.35	309
1-4543	Голын элс	м3	6500	6.794	44 163	11.211	25	1	301.73	84 565
1-4154	Дүвзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	304000	0.1	30 400	0.065	105	1	213.35	1 456
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	304000	1.079	328 001	0.647	105	1	213.35	14 502
1-4323	Модон тар	м2	3500	3.6	12 600	0.16	105	2	280.66	4 710

Хог хаягдлын зардал: 0.261 15 1 329.71 1 291

3 042 334 825 547

Хог хаягдлын зардал: 0.309 15 1 329.71 1 528

4 341 710 1 038 940

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2415	Ган яндан, 83х3,5	М	23269	11.11	258 519	0.076	436	3	391.34	13 004
2-2882	Гулгах тулгуур ф-80мм	кг	6000	3.377	20 262	0.004	436	1	213.35	355
	Дулаалга ф-80мм	М	12800	8.246	105 549	0.11	436	3	391.34	18 713
1-4154	Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зүзвэнтэй	М3	304000	0.003	876	0.002	105	1	213.35	42
1-3994	Захагсан Банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш Урт, 44мм зүзвэн	М3	304000	0.03	9 243	0.018	105	1	213.35	409
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	Ш	200	8	1 600	0.000	436	2	280.66	18
1-0087	Олс	кг	8000	0.003	21	0	436	2	280.66	0
1-0420	Ороох материал	М2	1000	4.408	4 408	0.006	436	2	280.66	744
		Хөг. хаягдлын зардал:		0.0481	15	1	329.71	238		
					1 299 377				213 393	

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛГ. ТК-5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тэвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	300	0.184	55	0	436	2	280.66	11
1-4271	Ус	М3	1000	2.867	2 867	2.867	2	1	612.3	3 511
1-4542	Уулын элс	М3	6500	0.245	1 595	0.405	25	1	301.73	3 055
1-4238	Түлээ	М3	25000	0.09	2 250	0.059	105	1	213.35	1 311
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1850	0.384	710	0.000	436	1	213.35	36
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	8700	51.243	445 814	1.742	105	2	280.66	51 343
1-2674	Худгийн хавтан. по-3	Ш	58000	4	232 000	0.712	105	1	213.35	15 950
1-2674	Худгийн хавтан. паа	Ш	48000	2	96 000	0.36	105	1	213.35	8 065
1-2674	Худгийн хавтан. п-1	Ш	26000	3	78 000	0.24	105	1	213.35	5 376
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	900	125.28	112 752	0.142	436	2	280.66	17 323
1-0095	Хадаас 170-110мм/	кг	2600	35.213	91 553	0.04	436	2	280.66	4 955
1-4334	Хайрга	М3	8500	11.145	94 734	19.504	25	1	301.73	147 123
1-0762	Цуйдан барил	Ш	1000	3.888	3 888	0.000	436	2	280.66	59
1-4025	Цөмөнт М-400	ТН	162000	4.58	741 913	4.671	436	1	213.35	434 528
1-4529	Шохой	ТН	150000	0.013	1 980	0.016	436	1	213.35	1 498
1-0762	Ширмэн таг	Ш	108600	4	434 400	0.000	436	2	280.66	61
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	1.332	3 730	0.003	436	2	280.66	326

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДУЛААНЫ ШУТАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гаргуурын аргат	10.03	18983	190 381
2028	Автокран 5тн	0.7	59489	41 716
2030	Автокран 10тн	1.36	80019	108 826
2027	Автокран 3тн	1.96	40084	78 581
3122	Автомашин	0.17	3456	578
3033	Ацэтилений генератор	0.53	6810	3 586
3043	Гаргуурын аппарат	6.36	8400	53 447
5030	Компрессор	0.16	51118	8 434
	Насос	0.36	14550	5 202

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ.ТК-5

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.06	59642	3 340
6004	Төмрийн цахилгаан хайц	0.05	3940	211
1016	Бульдозер 54/80 м.х	0.11	88573	9 936
7001	Бетон зуурмагийн насос	0.18	0	0
27004	Авто бетон зуурагч	0.18	0	0
2028	Автокран 5тн	0.78	59489	46 622
2030	Автокран 10тн	3.06	80019	244 858
	Автомашин	0.04	3456	138
3027	Гаргуурын аппарат	0.52	8400	4 402
9023	Гүний доргиур	0.18	12800	2 323
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	2.04	68900	140 260

НИЙТ ДҮН:

452 089
942 840

419

Д/д	Зардлын нэр	Дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	117 759
2	Материал	621 935
3	Тээвэр	32 300
4	Машин ашиглалт	36 097
	Шүүд зардлын дүн	808 090
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	43 498
6	Ашиг / 15%/	127 738
	Барилга угсралтын ажлын дүн	979 326
7	НӨАТ 10%	97 933
8	Нормчлолын сан 0.18%	1 763
	Дүн	1 079 022
9	Захиалагчийн албаны зардал	19 587
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	9 793
	Дүн	1 108 401
12	Магадлашгүй ажил 2%	19 587
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	1 127 988

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧОО

100

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил бүлгэх)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-020-04	Гарцгүй сувалт цайрдсан яндан хоолой тавих 50х3мм	км	0.005	3.7 / 2	520.85 / 9	2.604 / 0.1	2954.2 / 2371	7693 / 246	7 940
21-170-04	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	2	3.9 / 2	2.24 / 0.5	4.47 / 1	3035.4 / 2371	13569 / 2376	15 945
21-170-04	Ус юүлгөч хаалт голч d = 25мм	ш	3	3.9 / 2	2.24 / 0.5	6.705 / 1.5	3035.4 / 2371	20353 / 3564	23 917
23-250-04	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.011	2.3 / 2	112.61 / 5.29	1.239 / 0.06	2460.7 / 2371	3048 / 138	3 186
07-590-14	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	1	3.2 / 2	1.87 / 0.08	1.875 / 0.08	2751.2 / 2371	5157 / 190	5 347
24-110-08	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	0.94	2.6 / 2	0.63 / 0.02	0.59 / 0.01	2550.4 / 2371	1506 / 35	1 541
24-120-04	Яндан хоолойг дулааглах ф-50мм	м2	0.94	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.478 / 0.01	2994.8 / 2371	1433 / 22	1 455
24-100-12	Дулаалгын гадур ороолгын материалгаар бүрэх	м2	1	3.0 / 2	0.31 / 0.00	0.311 / 0.00	2670 / 2371	831 / 2	833

Нийт Хүн/цаг: 18.27 / 2.77

Үндсэн цалин: 60 163

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 10 228

Нэмэгдэл цалин: 22 260

Нийт цалин: 92 651

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шалтгаалийн дүн: 12 508

Ажлын багаж, хувицас, хэрэглэл: 12 600

Ажиллах хүчний зардал: 117 759

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	18.27 / 2.77	Бүгд цалин:	60 163
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			10 228
Нэмэгдэл цалин:			22 260
Нийт цалин:			92 651
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			12 508
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			12 600
Ажиллах хүчний зардал:			117 759



ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0480	Ус юулагч хаалт ф-20мм	Ш	6900	3	20 700	0.07	436	2	280.66	8 511
1-0524	Төмөр утас	кг	1600	0.03	48	0	436	1	213.35	3
1-0051	Хар лак	кг	7000	2.914	20 398	0.003	436	2	280.66	374
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3500	0.037	130	0	436	1	213.35	3
2-2405	Цайрдсан ган яндан, 50х3	м	15299	5.06	77 413	0.002	436	3	391.34	290
1-0879	Электрод э-42	кг	1800	1.105	1 989	0.002	436	2	280.66	270
1-3825	Булган төмөр	кг	1400	10.637	14 892	0.011	436	1	213.35	989
1-3825	Бүс төмөр	кг	1680	0.363	610	0.000	436	1	213.35	34
1-2674	Бетон дэр оп-1	ш	4000	1	4 000	0.045	105	1	213.35	1 008
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	6000	1.45	8 700	0.002	436	1	213.35	152
	Дулаалга ф-76мм	м	10300	5.038	51 896	0.087	436	3	391.34	14 786
1-0420	Ороох метариалл	м2	1000	1.16	1 160	0.002	436	2	280.66	196
2-0480	30ч 66р маркийн фланцтай хаалт ф-65мм	ш	210000	2	420 000	0.046	436	2	280.66	5 674
		Хог хаягдлын зардал				0.0016	15	1	329.71	8
		621 935								
		Хог хаягдлын зардал:				0.0016	15	1	329.71	8
		621 935								
		НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛЫН ДҮН:								
						0.0016	15	1	329.71	32 300

124

Шифр	Машин механизмийн нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.05	3940	206
3040	Цахилгаан гагнуурын аргат	0.41	18983	7 715
2028	Автокран 5тн	0	59489	57
2027	Автокран 3тн	0.24	40084	9 496
	Автомашин	0.23	3456	787
3122	Ацетиленийн генератор	1.58	6810	10 759
3027	Гагнуурын аппарат	0.1	8400	879
3043	Компрессор	0.08	51118	3 834
5030	Насос	0.16	14550	2 364
				36 097
				36 097

НИЙТ ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШТААР)

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИ

125

Д/д	Зардлын нэр	Дүн	19 261 004
1	Ажиллах хүчний зардал		3 084 971
2	Материал		7 464 372
3	Тээвэр		1 963 072
4	Машин ашиглалт		889 388
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	Шууд зардлын дүн	13 401 803
6	Ашиг / 15% /		2 181 199
7	НӨАТ 10%	Барилга үрсралтын ажлын дүн	16 722 524
8	Нормчлолын сан 0.18%		30 101
9	Захиалгачийн албаны зардал	Дүн	18 424 877
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн		0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	Дүн	167 225
12	Марадташгүй ажил 2%		18 926 553
13	Бусад нэмэлт зардал		334 450
			0
			19 261 004

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭЛДСЭН ТОВЧОО

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)			Нийт цалин	Бүгд цалин	
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг			Тарифт цалин
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эсковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	362.58	2.0 / 2	0.02 /	6.345 /	2371 / 2371	15044 /	15 044
01-050-09	Гараар засаж ухах	м3	11.22	2.5 / 2	6.4 /	71.821 /	2520.5 / 2371	181026 /	181 026
01-400-02	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор хөрсийг түрж шуудуу булах	м3	285.1	/ 2	/	/	/ 2371	/	
01-070-02	Шуудууний нүүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	50.31	1.3 / 2	1.84 /	92.344 /	2206.5 / 2371	203757 /	203 757
22-010-04	Элсэн давсгэр үе хийх	м3	38.52	2.5 / 2	1.55 / 1.41	59.513 / 54.31	2520.5 / 2371	150004 / 128777	278 780
16-270-06	Бохир усны хувандар хоолой d-150	м	128	4.0 / 2	0.79 / 0.01	101.12 / 1.4	3076 / 2371	311045 / 3308	314 353
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй хуудаг угсрах	ш	4	3.0 / 2	22.87 / 9.05	91.464 / 36.2	2670 / 2371	244209 / 85830	330 039
24-120-04	Яндан хоолойг дугаалах ф-159мм	м2	96.75	3.8 / 2	0.51 / 0.01	49.246 / 0.94	2994.8 / 2371	147481 / 2225	149 706
24-100-12	Дугаалгын гадуур ороолтын материалгаар бүрэх	м2	100	3.0 / 2	0.31 / 0.00	31.11 / 0.1	2670 / 2371	83064 / 237	83 301
06-050-11	Хүдгийн скоб төмөр суулаах	тн	0.0135	3.5 / 2	80.9 / 2.84	1.092 / 0.04	2873 / 2371	3138 / 91	3 228
10-180-08	Дугаалгатай модон таг угсрах	м2	2.4	3.2 / 2	1.28 / 0.37	3.065 / 0.89	2751.2 / 2371	8433 / 2105	10 539
08-040-10	Модон таг будаах	м2	4.8	2.9 / 2	0.49 / 0.01	2.363 / 0.04	2640.1 / 2371	6239 / 91	6 330

Нийт Хүн/цаг:

509.48 / 93.91

Үндсэн цалин:

1 576 104

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

267 938

Нэмэгдэл цалин:

583 158

Нийт цалин:

2 427 200

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

327 672

Ажлын багааж хуецаас, хэрэглэл:

330 099

Ажиллах хүчний зардал:

3 084 971

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 509.48 / 93.91 Бүгд цалин: 1 576 104

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 267 938

Нэмэгдэл цалин: 583 158

Нийт цалин: 2 427 200

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 327 672

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгтэл: 330 099

Ажиллах хүчний зардал: 3 084 971



~107~

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	850	32.4	27 540	0.032	436	1	213.35	3 014	
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1200	2.701	3 241	0.003	436	2	280.66	426	
1-4542	Уулын элс	м3	6500	0.116	752	0.191	25	1	301.73	1 440	
1-4238	Түлээ	м3	25000	0.01	240	0.006	105	1	213.35	140	
1-0524	Төмөр утас	кг	1600	3	4 800	0.003	436	1	213.35	279	
1-2993	Хүдгийн таг пд10-1	ш	78000	4	312 000	1.76	105	2	280.66	51 866	
1-2983	Хүдгийн таг лп-10-1-1	ш	95000	4	380 000	1	105	2	280.66	29 469	
1-2973	Хүдгийн цагираг кс-10-2-1	ш	105000	8	840 000	7.2	105	2	280.66	212 179	
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	6500	39.68	257 920	0.001	436	2	280.66	67	
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	900	11.52	10 368	0.013	436	2	280.66	1 593	
1-0095	Халдаас /70-110мм/	кг	2600	0.08	209	0	436	2	280.66	11	
1-4334	Хайрга	м3	8500	2.062	17 524	3.608	25	1	301.73	27 215	
1-0762	Цүйдан Барил	ш	1000	2.592	2 592	0.000	436	2	280.66	39	
1-2996	Цагариг ко-7-1-1	ш	55000	4	220 000	0.2	105	2	280.66	5 894	
1-4025	Цемент м-400	тн	162000	0.877	142 104	0.895	436	1	213.35	83 228	
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	304000	0.244	74 176	0.159	105	1	213.35	3 553	
2-2816	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	15500	130.56	2 023 680	0.402	436	3	391.34	68 612	
2-3012	Бохир усны Хүдгийн таг	ш	130000	4	520 000	0.836	436	2	280.66	102 299	
1-0136	Бахалгээ төмөр	кг	1200	55.804	66 965	0.063	436	2	280.66	7 716	
1-4543	Голын элс	м3	6500	44.418	288 720	73.29	25	1	301.73	552 848	
	Дулаалга ф-159мм	м	16500	129.645	2 139 143	4.589	436	3	391.34	783 069	
1-4247	Нүхтэй тоосго м-100	1000ш	250000	0.032	8 000	0.115	105	1	213.35	2 579	
1-4323	Модон таг	м2	3500	2.4	8 400	0.107	105	2	280.66	3 140	
1-0420	Ороох Метармал	м2	1000	116	116 000	0.16	436	2	280.66	19 589	

Хөг. хаягдлын зардал:

0.5678

15

1

329.71

2 808

7 464 372

1 963 072

Хэнтий аймаг Батчиров сум

320 хуухдийн сурагуулийн Гадна Бохир ус

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хөг. хаягдлын зардал:			
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	7 464 372			1 963 072

— 129 —

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШТААР)

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1007	Экковатор 0.5м3	16.4	26000	426 293
1016	Бульдозер 54/80 м.х	2.18	88573	193 179
2028	Автокран 5тн	4.54	59489	269 848
	Автомашин	0.02	3456	68

НИЙТ ДҮН:

889 388

889 388

130

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Бүтд өртөг /төрөл/
1	Ажиглах хүчний зардал	4 186 243
2	Материал	13 917 294
3	Тээвэр	1 291 540
4	Машин ашиглалт	1 892 318
	Шүүд зардлын дүн	21 287 396
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	1 546 310
6	Ашиг / 15%/	3 425 056
	Барилга үлсрэлтийн ажлын дүн	26 258 761
7	НӨАТ 10%	2 625 876
8	Нормчлолын сан 0.18%	47 266
	Дүн	28 931 903
9	Захиалагчийн албаны зардал	525 175
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	262 588
	Дүн	29 719 666
12	Магадлашгүй ажил 2%	525 175
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	30 244 841

181

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЦАХИЛГААН 10КВ-ИЙН АГАРИЙН БОЛОН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / гэт ажил буулгах)						
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин	
30-330-02	10кв-ын хучдэлтэй агаарын шугамын 70 мм2 огтлолтой утасыг зөргөлгүйг татах	км (1 утас)	0.05	4.1 / 2	34.41 / 0.43	1.721 / 0.02	3123 / 2371	5373 / 51	36120 / 505	36 625
30-360-01	10кв-ын 1 фазийн хуурай салгуурыг угсрах 400А	Ширхэг	1	4.5 / 2	10.91 / 0.21	10.909 / 0.21	3311 / 2371	18186 / 185		18 371
30-370-01	10кв-ын хучдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	3	3.5 / 2	2.11 / 0.03	6.33 / 0.08	2873 / 2371	161574 / 6933		168 507
38-200-06	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	340	2.9 / 2	0.18 / 0.01	61.2 / 2.92	2640.1 / 2371	47493 / 237		47 731
38-230-69	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг төстөлийн муфтаар холбох	1 ш муфт	2	4.0 / 2	7.72 / 0.05	15.44 / 0.1	3076 / 2371	41324 / 66103		107 427
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабелид хийх	м	340	2.2 / 2	0.05 / 0.08	17 / 27.88	2430.8 / 2371	57853 / 27651		85 504
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабелид хийх	м	340	2.2 / 2	0.07 / 0.03	23.8 / 11.66	2430.8 / 2371	53399 / 1517		54 916
30-270-10	П10-96-маркийн төмөр бетон завсарын түлгүүр угсарч босгох	ш	1	3.1 / 2	19.7 / 0.64	19.7 / 0.64	2710.6 / 2371	91773 / 4102		95 875
30-270-12	Ак10-46-маркийн төмөр бетон хөлтэй төстөлийн түлгүүр угсарч босгох	ш	1	3.0 / 2	34.37 / 1.73	34.372 / 1.73	2670 / 2371	1922 / 48		1 970
38-330-07	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	3	3.0 / 2	0.24 / 0.01	0.72 / 0.02	2670 / 2371	5121 / 533		5 655
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	3	2.0 / 2	0.72 / 0.08	2.16 / 0.22	2371 / 2371	15465 / 304		15 769
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	21	3.4 / 2	0.26 / 0.01	5.46 / 0.13	2832.4 / 2371			

Нийт Хүнцааг:

198.81 / 45.62

Үндсэн цалин:

643 774

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

109 441

Нэмэгдэл цалин:

238 196

Нийт цалин:

991 411

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

133 841

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

134 832

Ажиллах хүчний зардал:

1 260 084

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

ДЭД ӨРТӨӨ 10/0.4КВ-ЫН 100КВА КТПН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-140-07	10/0.4 кв-ын 100кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1	3.8 / 2	33.65 / 4.73	33.646 / 4.73	2994.8 / 2371	100763 / 11215	111 978
38-170-45	Трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1	4.7 / 2	35.43 / 0.01	35.429 / 0.01	3405 / 2371	120636 / 28	120 664
38-170-50	Трансформаторт хатаалт хийх	ш	1	4.0 / 2	12.44 / 1.01	12.439 / 1.01	3076 / 2371	38262 / 2397	40 659
38-170-54	Трансформаторт тос нэмэх	ш	1	4.0 / 2	1.98 / 0.68	1.978 / 0.68	3076 / 2371	6084 / 1612	7 697
39-020-36	Гэмтэл заагч датчиг байрлуулах	шир	3	5.0 / 2	4.3 / 0.02	12.9 / 0.06	3546 / 2371	45743 / 142	45 886
38-350-27	Цахилгаан хөдөлгүүрт газардуулгын уян хатан холбоос гагнаж бэхлэх	м	8	3.0 / 2	0.29 / 0.01	2.32 / 0.11	2670 / 2371	6194 / 266	6 460
38-350-26	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	1	3.0 / 2	0.49 / 0.01	0.49 / 0.01	2670 / 2371	1308 / 26	1 334
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	9	2.0 / 2	0.72 / 0.08	6.48 / 0.67	2371 / 2371	15364 / 1600	16 965
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	90	3.4 / 2	0.26 / 0.01	23.4 / 0.55	2832.4 / 2371	66278 / 1302	67 580
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.78 /	0.783 /	3076 / 2371	2409 /	2 409

Нийт Хунцаг:

129.86 / 7.84

Үндсэн цалин:

421 631

Инженер төхнийн ажилчдын цалин:

71 677

Нэмэгдэл цалин:

156 003

Нийт цалин:

649 312

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

87 657

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

88 306

Ажиллах хүчний зардал:

825 275

БАРИЛГЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Газрын х?рсийг ухаж тэгшлэх	м3	3.84	2.9 / 2	4.86 /	18.674 /	2640.1 / 2371	49301 /	49 301

Барилгын төсвийн "Estimate Pro" програм

193

Хуудас 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1.52	2.1 / 2	5.03 / 3.26	7.64 / 4.96	2400.9 / 2371	18344 / 11749	30 092
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.609	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.464 / 0.9	2490.6 / 2371	1156 / 2146	3 302
07-010-09	Суурийн блок угсрах зхн-4	ш	6	3.0 / 2	0.97 / 0.98	5.809 / 5.88	2670 / 2371	15511 / 13941	29 452
01-060-03	Газардуулгын нүхийг гараар ухах	м3	20.3	2.9 / 2	4.86 /	98.719 /	2640.1 / 2371	260628 /	260 628
01-070-03	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20.3	1.4 / 2	2.19 /	44.494 /	2230 / 2371	99221 /	99 221
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	9	2.0 / 2	0.72 / 0.08	6.48 / 0.67	2371 / 2371	15364 / 1600	16 965
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	58	3.4 / 2	0.26 / 0.01	15.08 / 0.35	2832.4 / 2371	42713 / 839	43 551
01-060-03	Шонгийн нүхийг гараар ухах	м3	3.2	2.9 / 2	4.86 /	15.562 /	2640.1 / 2371	41084 /	41 084
01-070-03	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3	1.4 / 2	2.19 /	6.575 /	2230 / 2371	14663 /	14 663
07-030-04	Хашааны шон угсрах	ш	9	3.4 / 2	10.3 / 1.39	92.709 / 12.48	2832.4 / 2371	262589 / 29597	292 186
30-230-04	0.065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8	3.7 / 2	7.38 / 0.02	59.04 / 0.18	2954.2 / 2371	174416 / 436	174 852
30-230-05	0.080 тонн хүртэл жинтэй жтх-1 маркийн төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1	3.8 / 2	5.82 / 0.26	5.82 / 0.26	2994.8 / 2371	17430 / 609	18 039

Нийт Хунцаг:

377.07 / 25.69

Үндсэн цалин:

1 073 336

Инженер төхнийн ажилчдын цалин:

182 467

Нэмэгдэл цалин:

397 134

Нийт цалин:

1 652 938

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шилтгэлийн дүн:

223 147

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

224 800

Ажиллах хүчний зардал:

2 100 884

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	705.74 / 79.15	Бүгд цалин:	2 138 741
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			363 586
Нэмэгдэл цалин:			791 334
Нийт цалин:			3 293 661
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүүн:			444 644
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			447 938
Ажиллах хүчний зардал:			4 186 243



135

ГАДНА ЦАХИЛГААН 10КВ-ИЙН АГДАРИЙН БОЛОН КАБЕЛЬ ШУГАМ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4255	Серьга ср-7-16	Ш	3000	6	18 000	0.006	436	2	280.66	734
3-4210	Скоба ск-7-1	Ш	1200	6	7 200	0.03	436	2	280.66	3 671
3-2601	Утас ас -70мм2	ТН	6900000	0.05	345 000	0.05	436	2	280.66	6 118
3-2589	Утас а-50мм2	М	4500	0.48	2 160	0.001	436	2	280.66	117
1-4542	Уулын элс	М3	6500	21.08	137 020	34.782	25	1	301.73	262 369
3-4263	Ушко у1-7-16	Ш	3000	6	18 000	0.006	436	2	280.66	734
3-7307	Тулаас толгой ба бусад хийц	КГ	1400	14.6	20 440	0.015	436	1	213.35	1 358
1-0717	Туузан төмөр	КГ	1200	8.1	9 720	0.008	436	1	213.35	753
1-0715	Татам төмөр 40*40*4 е-370	КГ	1170	1.98	2 317	0.002	436	1	213.35	184
1-0268	Тосон будаг	КГ	2200	0.7	1 540	0.001	436	2	280.66	108
3-7130	Төмөр бетон хөл гто 0.203 м3	Ш	240000	3	720 000	1.521	436	1	213.35	141 484
3-4126	Төгслөвч та-50	Ш	800	3	2 400	0.075	436	2	280.66	9 214
2-2824	Хуванцар хоолой ф-32мм	М	680	3.09	2 101	0.003	436	3	391.34	511
3-4950	Хуурай салгуур рлнд 10/630	Ш	850000	1	850 000	0.05	436	2	280.66	6 118
1-0051	Хар тос	КГ	1100	1.8	1 980	0.002	436	2	280.66	231
1-0128	Хадаас /40-60мм/	КГ	2000	0.42	840	0.000	436	2	280.66	59
3-4385	Хавчаар нк-1	Ш	3000	6	18 000	0.006	436	2	280.66	734
3-4388	Хавчаар нк-1	Ш	3800	6	22 800	0.006	436	2	280.66	734
3-4777	Хөндийрүүлэгч шс-10а	Ш	2900	6	17 400	0.006	436	2	280.66	734
3-4757	Хөндийрүүлэгч пс-60д	Ш	5000	6	30 000	0.024	436	2	280.66	2 937
3-7201	Чагт рж-1	Ш	45000	4	180 000	0.8	436	1	213.35	74 416
3-5194	Цэнэг шавхагч ргф 6-10 кв	Ш	48300	9	434 700	0.018	436	2	280.66	2 203
1-0879	Электрод э-42	КГ	1800	0.63	1 134	0.001	436	2	280.66	154
1-0907	Эмаль кв 252	КГ	1800	1.05	1 890	0.001	436	2	280.66	162
3-7295	Боолт, эрэг, дарагч	КГ	2500	34.89	87 225	0.039	436	1	213.35	3 667
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	КГ	1380	33.9	46 782	0.034	436	1	213.35	3 153
1-0045	Бензин	КГ	1580	3.2	5 056	0.003	436	2	280.66	415
1-4212	Арчих материал	М	100	4	400	0.004	436	1	213.35	383

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0744	Газардуулгын шин	кг	850	17.01	14 459	0.017	436	1	213.35	1 582
1-0535	Ган утас Д-4мм	м	200	128	25 600	0.045	436	2	280.66	5 487
1-0717	Ган тууз 50*50 ө=120	кг	1200	0.33	396	0.000	436	1	213.35	31
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	250000	2.856	714 000	11.353	105	1	213.35	254 318
3-4619	Дэгээ кв-22	ш	2500	7	17 500	0.014	436	2	280.66	1 713
3-4308	Завсрын хэлхээс птр-7-1	ш	2000	6	12 000	0.006	436	2	280.66	734
3-0037	Кабель асб 3х70-1х95мм ²	км	2200000	0.34	7 480 000	0.989	436	2	280.66	120 987
3-5842	Муфт сав-6	ш	8000	2	16 000	0.012	436	2	280.66	1 468
1-0418	Олс	кг	8000	0.48	3 840	0.000	436	2	280.66	60
					Хог хаягдлын зардал	0.2996	15	1	329.71	1 482
										911 324
										1 267 899

ДЭД ӨРТӨӨ 10/0.4КВ-ЫН 100КВА КТПН

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тэвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
3-1398	Уян хатан холбоо	кг	1000	0.228	228	0.000	436	2	280.66	28	
1-0316	Трансформатрын тос	тн	1650000	0.1	165 000	0.125	436	2	280.66	15 296	
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	1.8	3 600	0.002	436	2	280.66	253	
3-0004	Цахилгаан эрчим хүч	квт/цаг	55	5024	276 320	0.05	436	2	280.66	6 148	
1-0879	Электрод э-42	кг	1800	2.774	4 993	0.006	436	2	280.66	679	
1-0907	Эмаль кв 252	кг	1800	4.5	8 100	0.006	436	2	280.66	694	
1-0714	Буган төмөр 50*50*5мм	кг	1380	101.7	140 346	0.102	436	1	213.35	9 460	
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	1200	0.1	120	0.000	436	2	280.66	14	
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.24	24	0.000	436	1	213.35	23	
1-0744	Газардуулгын шин	кг	850	72.9	61 965	0.073	436	1	213.35	6 781	
1-0744	Газардуулгын шин Д=8мм	кг	1100	0.9	990	0.001	436	1	213.35	84	
3-6661	Даралтын дохиолол	ш	5000	3	15 000	0.001	436	2	280.66	147	
3-2795	ТВ 2х4мм-ийн утас	м	1300	1	1 300	0.000	436	2	280.66	12	
3-3757	10 0.4кв-н 100 кв-н алгаарын дэд өртөө	ш	0	1	0	0.22	436	2	280.66	26 921	
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	0	1	0	0.002	436	1	213.35	214	

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог хаягдлын зардал 0.0035 15 1 329.71 17
 677.986 66.771

БАРИЛГЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1638	Суурийн блок зхн-4	Ш	91000	6	546 000	7.86	105	1	213.35	176 078
1-0671	Сийрс	М2	300	0.914	274	0.000	436	2	280.66	56
1-4271	Ус	М3	1000	0.332	332	0.332	2	1	612.3	407
1-4542	Уулын элс	М3	6500	0.052	337	0.086	25	1	301.73	646
1-3824	Торон хашаа	кг	1200	520	624 000	0.52	436	1	213.35	48 371
1-0268	Тосон будаг	кг	2200	12.45	27 390	0.016	436	2	280.66	1 920
1-3826	Төмөр хаалга жт-1-1	кг	1800	79.6	143 280	0.08	436	1	213.35	7 404
1-2057	Төмөр бетон шун	Ш	35600	9	320 400	0.63	105	1	213.35	14 113
1-0128	Хайраас /40-60мм/	кг	2000	1.16	2 320	0.001	436	2	280.66	163
1-4334	Хайрга	М3	8500	0.447	3 802	0.783	25	1	301.73	5 904
1-4331	Хайрга 10-20мм	М3	2000	1.9	3 800	3.23	25	1	301.73	24 365
1-4029	Цемент м-300	ТН	162000	0.01	1 575	0.01	436	1	213.35	923
1-4025	Цемент м-400	ТН	162000	0.102	16 604	0.105	436	1	213.35	9 725
1-0879	Электрод з-42	кг	1800	1.74	3 132	0.003	436	2	280.66	426
1-0907	Эмалж кв 252	кг	1800	2.9	5 220	0.004	436	2	280.66	447
3-7295	Эрэг боолт	кг	5200	16.576	86 195	0.019	436	2	280.66	2 292
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	1380	101.7	140 346	0.102	436	1	213.35	9 460
1-4543	Голын элс	М3	6500	0.466	3 028	0.769	25	1	301.73	5 799
1-0744	Газардуулгын шин	кг	850	46.98	39 933	0.047	436	1	213.35	4 370
3-7295	Даравч д-12	кг	2500	1.376	3 440	0.002	436	1	213.35	145

Хог хаягдлын зардал 0.0876 15 1 329.71 433

1 971 409 313 445

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хөг, хаягдлын зардал:				
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	13 917 294				1 291 540

139

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭЦЭЭ (ҮЕ ШАТАР)

ГАДНА ЦАХИЛГААН 10КВ-ИЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарк үнэ	Нийт үнэ
13002	Усралтын аяргат	6.58	40590	267 285
1005	Трактор юмз-6л	0.06	18250	1 125
1005	Белорусс трактор юмз-6л	0.2	18250	3 650
2028	Автокран 5тн	8.77	59489	521 811
3033	Гангуурын аппарат	1.05	8400	8 820
	Үйлчилгээний машин	3.51	13800	48 393
Нийт үнэ				851 084

ДЭД ӨРТӨӨ 10/0.4КВ-ЫН 100

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарк үнэ	Нийт үнэ
13002	Усралтын аяргат	4.38	40590	177 947
2028	Автокран 5тн	2.71	59489	161 149
3033	Гангуурын аппарат	6.76	8400	56 784
Нийт үнэ				395 879

БАРИЛГЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нарк үнэ	Нийт үнэ
13002	Усралтын аяргат	0.91	40590	36 856
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	0.39	14071	5 475
2028	Автокран 5тн	8.12	59489	482 813
	Автомашин	2.34	3456	8 070
3033	Гангуурын аппарат	8.3	8400	69 720
	Үйлчилгээний машин	3.07	13800	42 421
Нийт үнэ				645 355

НИЙТ ДҮН:

1 892 318

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУГААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж заргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил бүлгэх)						
				Заралт	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт Цалин	Нийт Цалин	Бүгд Цалин	
01-060-02	Шуудуйг араар ухах	м3	9.33	2.8 / 2	3.15 /	29.346 /	2610.2 / 2371	76598 /	76 598	
01-070-02	Шуудууний нухийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.66	1.3 / 2	1.84 /	6.718 /	2206.5 / 2371	14823 /	14 823	
22-010-07	Суваг ба сувагт үл хөдлөх тулгуур, чиглүүлэгч тулгуур, бетон дэвсгэр үе хийх В-20	м3	0.36	2.5 / 2	2.27 / 1.32	0.816 / 0.48	2520.5 / 2371	2056 / 1127	3 183	
06-080-05	Суваг ба сувагт дахь үл хөдлөх тулгуур, чиглүүлэгч тулгуур, бетон хана цутгах м250	м3	0.36	2.9 / 2	22.14 / 1.97	7.969 / 0.71	2640.1 / 2371	21040 / 1682	22 721	
08-040-10	Суваг, ЭӨ, гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	5.94	2.9 / 2	0.49 / 0.01	2.924 / 0.05	2640.1 / 2371	7720 / 113	7 833	
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7	ш	4	3.3 / 2	2.28 / 0.09	9.122 / 0.35	2791.8 / 2371	25466 / 835	26 300	
23-020-06	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.011	3.7 / 2	532.09 / 39.1	5.853 / 0.43	2954.2 / 2371	17291 / 1021	18 311	
23-100-06	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	2	3.9 / 2	1.46 / 0.03	2.905 / 0.06	3035.4 / 2371	8817 / 142	8 959	
23-110-07	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд буулгалт тавих, хоолойн голч 80 мм	ш	2	4.3 / 2	9.25 / 0.65	18.493 / 1.31	3217 / 2371	59491 / 3101	62 592	
07-590-14	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	2	3.2 / 2	1.87 / 0.08	3.749 / 0.16	2751.2 / 2371	10315 / 379	10 694	
24-110-08	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	3.1	2.6 / 2	0.63 / 0.02	1.947 / 0.05	2550.4 / 2371	4965 / 116	5 081	
24-120-04	Яндан хоолойг дугаалах ф-80мм	м2	3.1	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.578 / 0.03	2994.8 / 2371	4725 / 71	4 797	
24-100-12	Дугаалгын гадуур ороолтын материалар бүрэх	м2	3.8	3.0 / 2	0.31 / 0.00	1.182 / 0.00	2670 / 2371	3156 / 9	3 165	
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-80мм	м	11	3.9 / 2	0.16 /	1.749 /	3035.4 / 2371	5309 /	5 309	
16-190-09	Хуучин шугамд огтлогоо хийх голч d=50мм	10ГТ	4	3.8 / 2	10.79 / 0.25	43.14 / 0.98	2994.8 / 2371	129197 / 2333	131 530	
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.042	2.3 / 2	83.3 / 5.25	3.498 / 0.22	2460.7 / 2371	8609 / 523	9 132	
23-250-07	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.01	2.3 / 2	23.51 / 5.8	0.235 / 0.06	2460.7 / 2371	579 / 137	7 16	

Нийт Хунцаг:

141.22 / 4.89

Үндсэн цалин:

411 745

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 69 997
 Нэмэгдэл цалин: 152 346
 Нийт цалин: 634 087
 85 602
 86 236
 Ажиллах хүчний зардал: 805 924

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллаагын төлөх шимтээлийн дүн:

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ. ТК-5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Бүгд цалин		
01-210-01	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	76.53	2.0 / 2	0.00 /	0.335 /	2371 / 2371	795 /	795	
01-060-02	Хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	2.36	2.8 / 2	3.15 /	7.423 /	2610.2 / 2371	19375 /	19 375	
01-400-12	54/80 моринь хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрээж булах	м3	29.6	/ 2	/	/	/ 2371	/	7 515	
22-010-07	Худгийн бетон дэвсгэр үе хийх В-20	м3	0.85	2.5 / 2	2.27 / 1.32	1.926 / 1.12	2520.5 / 2371	4855 / 2660	788 928	
06-080-05	Худгийн бетон хана цутгах М250	м3	12.5	2.9 / 2	22.14 / 1.97	276.71 / 24.63	2640.1 / 2371	730542 / 58386	30 617	
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М150	м3	0.4	3.1 / 2	27.08 / 1.32	10.833 / 0.53	2710.6 / 2371	29365 / 1252	26 300	
07-430-08	Худгийн хавтан По-3	ш	4	3.3 / 2	2.28 / 0.09	9.122 / 0.35	2791.8 / 2371	25466 / 835	13 150	
07-430-08	Худгийн хавтан П4а	ш	2	3.3 / 2	2.28 / 0.09	4.561 / 0.18	2791.8 / 2371	12733 / 417	19 725	
07-430-08	Худгийн хавтан П-1	ш	3	3.3 / 2	2.28 / 0.09	6.841 / 0.26	2791.8 / 2371	19099 / 626	3 420	
07-500-15	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	2	3.0 / 2	0.59 / 0.06	1.174 / 0.12	2670 / 2371	3135 / 285	3 420	
07-500-15	Ялуу угсрах Я18.12.14	ш	2	3.0 / 2	0.59 / 0.06	1.174 / 0.12	2670 / 2371	3135 / 285	3 420	
07-500-15	Ялуу угсрах ДЯ18.12.14	ш	2	3.0 / 2	0.59 / 0.06	1.174 / 0.12	2670 / 2371	3135 / 285	3 420	
06-050-10	Худгийн скоб төмөр суулах	тн	0.044	3.5 / 2	277.24 / 2.85	12.199 / 0.13	2873 / 2371	35047 / 298	35 344	
10-180-08	Ширмэн таг угсрах	шр	4	3.2 / 2	1.28 / 0.03	5.109 / 0.14	2751.2 / 2371	14055 / 322	14 378	
10-180-08	Худгийн модон таг угсрах	м2	3.6	3.2 / 2	1.28 / 0.37	4.598 / 1.33	2751.2 / 2371	12650 / 3158	15 808	
08-040-10	Модон таг будах	м2	7.2	2.9 / 2	0.49 / 0.01	3.545 / 0.06	2640.1 / 2371	9358 / 137	9 495	
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	45	2.9 / 2	0.49 / 0.01	22.154 / 0.36	2640.1 / 2371	58487 / 854	59 341	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	368.88 / 29.44	Үндсэн цалин:	1 051 030
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:		178 875
		Нэмэгдэл цалин:	388 881
		Нийт цалин:	1 618 585
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			218 509
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			220 128
Ажиллах хүчний зардал:			2 057 222

Бүгд хүн/цаг: 510.1 / 34.33 Бүгд цалин: 1 462 774

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 248 672

Нэмэгдэл цалин: 541 226

Нийт цалин: 2 252 672

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 304 111

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 306 363

Ажиллах хүчний зардал: 2 863 147



ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	М3	1000	0.493	493	0.493	2	1	612.3	603	
1-4542	Уулын элс	М3	6500	0.006	42	0.011	25	1	301.73	80	
1-4238	Түлээ	М3	25000	0.012	297	0.008	105	1	213.35	173	
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.055	275	0	436	2	280.66	9	
1-0524	Төмөр утас	кг	1600	0.114	182	0.000	436	1	213.35	11	
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	8700	1.451	12 622	0.049	105	2	280.66	1 454	
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	900	14.256	12 830	0.016	436	2	280.66	1 971	
1-0051	Хар лак	кг	7000	9.61	67 270	0.01	436	2	280.66	1 235	
1-0095	Хардаас /70-110мм/	кг	2600	0.976	2 538	0.001	436	2	280.66	137	
1-4334	Хайрга	М3	8500	0.631	5 362	1.104	25	1	301.73	8 328	
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан. гхс-7	ш	16000	4	64 000	4.4	105	1	213.35	98 568	
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3500	0.11	385	0.000	436	1	213.35	10	
1-4336	Хучилтөрөгч	М3	8000	5.408	43 268	0.009	436	3	391.34	1 569	
2-3045	Фланц ф-125	ш	7660	8	61 280	0.062	436	2	280.66	7 557	
1-4025	Цемент М-400	тн	162000	0.233	37 740	0.238	436	1	213.35	22 104	
1-3825	Швеллер	тн	1330000	0.004	5 347	0.004	436	1	213.35	374	
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	8.384	23 476	0.017	436	2	280.66	2 052	
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5200	11.12	57 824	0.013	436	1	213.35	1 169	
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	304000	0.009	2 747	0.006	105	1	213.35	132	
1-0060	Боолт	кг	1600	1.476	2 362	0.002	436	2	280.66	204	
2-0163	Бомболгон вентиль ф 80мм	ш	180000	2	360 000	0.066	436	2	280.66	8 084	
1-3825	Булан төмөр	кг	1400	35.196	49 274	0.035	436	1	213.35	3 274	
1-3825	Бүс төмөр	кг	1680	10.344	17 378	0.01	436	1	213.35	962	
1-3825	Бөөрөнхий төмөр	кг	1200	2.44	2 928	0.002	436	1	213.35	227	
1-2660	Бетон дэр ол-1	ш	4000	12.72	50 880	0.572	105	1	213.35	12 823	
1-3943	Ацетилген	М3	6500	0.754	4 900	0.001	436	1	213.35	56	
1-4543	Голын элс	М3	6500	0.394	2 559	0.65	25	1	301.73	4 899	
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч ф-80	ш	5320	2	10 640	0.015	436	2	280.66	1 806	

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-2696	Ялуу дат18.12.14	Ш	21000	2	42 000	0.234	105	1	213.35	5 242
1-2696	Ялууя18.12.14	Ш	13500	2	27 000	0.15	105	1	213.35	3 360
1-2696	Ялууя15.12.14	Ш	14500	2	29 000	0.126	105	1	213.35	2 823
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	304000	0.034	10 382	0.022	105	1	213.35	497
1-0517	Бэхэлгээ төмөр скоб	КГ	1400	44	61 600	0.05	436	2	280.66	6 084
1-0733	Арматур	ТН	1620000	0.066	107 568	0.066	436	1	213.35	6 177
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	1620000	0.003	5 378	0.003	436	1	213.35	309
1-4543	Голын элс	М3	6500	6.794	44 163	11.211	25	1	301.73	84 565
1-4154	Дүгнэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	М3	304000	0.1	30 400	0.065	105	1	213.35	1 456
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	304000	1.079	328 001	0.647	105	1	213.35	14 502
1-4323	Модон тар	М2	3500	3.6	12 600	0.16	105	2	280.66	4 710

Хог хаягдлын зардал:

0.261

15

1

329.71

1 291

3 042 334

825 547

Хог хаягдлын зардал:

0.309

15

1

329.71

1 528

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

4 341 710

1 038 940

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2415	Ган яндан, 83х3.5	М	23269	11.11	258 519	0.076	436	3	391.34	13 004
2-2882	Гулгах тулгуур ф-80мм	кг	6000	3.377	20 262	0.004	436	1	213.35	365
	Дулаалга ф-80мм	М	12800	8.246	105 549	0.11	436	3	391.34	18 713
1-4154	Дунзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	М3	304000	0.003	876	0.002	105	1	213.35	42
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	304000	0.03	9 243	0.018	105	1	213.35	409
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	Ш	200	8	1 600	0.000	436	2	280.66	18
1-0087	Олс	кг	8000	0.003	21	0	436	2	280.66	0
1-0420	Ороох материал	М2	1000	4.408	4 408	0.006	436	2	280.66	744
				Хөг. хаягдлын зардал	0.0481	15	1	329.71	238	
					1 299 377				213 393	

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ.ТК-5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тэвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-0671	Сийрс	М2	300	0.184	55	0	436	2	280.66	11	
1-4271	Ус	М3	1000	2.867	2 867	2.867	2	1	612.3	3 511	
1-4542	Уулын элс	М3	6500	0.245	1 595	0.405	25	1	301.73	3 055	
1-4238	Түлээ	М3	25000	0.09	2 250	0.059	105	1	213.35	1 311	
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1850	0.384	710	0.000	436	1	213.35	36	
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	8700	51.243	445 814	1.742	105	2	280.66	51 343	
1-2674	Худгийн хавтан, по-3	Ш	58000	4	232 000	0.712	105	1	213.35	15 950	
1-2674	Худгийн хавтан, п4а	Ш	48000	2	96 000	0.36	105	1	213.35	8 065	
1-2674	Худгийн хавтан, п-1	Ш	26000	3	78 000	0.24	105	1	213.35	5 376	
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	900	125.28	112 752	0.142	436	2	280.66	17 323	
1-0095	Хадгаас /70-110мм/	кг	2600	35.213	91 553	0.04	436	2	280.66	4 955	
1-4334	Хайрга	М3	8500	11.145	94 734	19.504	25	1	301.73	147 123	
1-0762	Цуйдан барил	Ш	1000	3.888	3 888	0.000	436	2	280.66	59	
1-4025	Цөмөнт м-400	ТН	162000	4.58	741 913	4.671	436	1	213.35	434 528	
1-4529	Шохой	ТН	150000	0.013	1 980	0.016	436	1	213.35	1 498	
1-0762	Ширмэн таг	Ш	108600	4	434 400	0.000	436	2	280.66	61	
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	1.332	3 730	0.003	436	2	280.66	326	

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДУЛААНЫ ШУТАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын апарат	10.03	18983	190 381
2028	Автокран 5тн	0.7	59489	41 716
2030	Автокран 10тн	1.36	80019	108 826
2027	Автокран 3тн	1.96	40084	78 581
	Автомашин	0.17	3456	578
3122	Ацетиленийн генератор	0.53	6810	3 586
3033	Гагнуурын аппарат	6.36	8400	53 447
3043	Компрессор	0.16	51118	8 434
5030	Насос	0.36	14550	5 202

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ ТК-5

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.06	59642	3 340
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.05	3940	211
1016	Бульдозер 54/80 м.х	0.11	88573	9 936
7001	Бетон зуурмагийн насос	0.18	0	0
27004	Авто бетон зуурагч	0.18	0	0
2028	Автокран 5тн	0.78	59489	46 622
2030	Автокран 10тн	3.06	80019	244 858
	Автомашин	0.04	3456	138
3027	Гагнуурын аппарат	0.52	8400	4 402
9023	Гүний доорлуур	0.18	12800	2 323
1007	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.5м3	2.04	68900	140 260

НИЙТ ДҮН:

452 089
942 840

Д/д	Зардлын нэр	Дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	117 759
2	Материал	621 935
3	Тээвэр	32 300
4	Машин ашиглалт	36 097
	Шууд зардлын дүн	808 090
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	43 498
6	Ашиг / 15%/	127 738
	Барилга үрсралтын ажлын дүн	979 326
7	НӨАТ 10%	97 933
8	Нормчлолын сан 0.18%	1 763
	Дүн	1 079 022
9	Захиалагчийн албаны зардал	19 587
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	9 793
	Дүн	1 108 401
12	Матдаглашгүй ажил 2%	19 587
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	1 127 988

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧОО

100

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт Цалин	Нийт Цалин	Бүгд Цалин
23-020-04	Гарцгүй сувагт цайрдагс яндан хоолой тавих 50х3мм	км	0.005	3.7 / 2	520.85 / 9	2.604 / 0.1	2954.2 / 2371	7693 / 246	7 940
21-170-04	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	2	3.9 / 2	2.24 / 0.5	4.47 / 1	3035.4 / 2371	13569 / 2376	15 945
21-170-04	Ус юүлэгч хаалт голч d = 25мм	ш	3	3.9 / 2	2.24 / 0.5	6.705 / 1.5	3035.4 / 2371	20353 / 3564	23 917
23-250-04	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.011	2.3 / 2	112.61 / 5.29	1.239 / 0.06	2460.7 / 2371	3048 / 138	3 186
07-590-14	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	1	3.2 / 2	1.87 / 0.08	1.875 / 0.08	2751.2 / 2371	5157 / 190	5 347
24-110-08	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	0.94	2.6 / 2	0.63 / 0.02	0.59 / 0.01	2550.4 / 2371	1506 / 35	1 541
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-50мм	м2	0.94	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.478 / 0.01	2994.8 / 2371	1433 / 22	1 455
24-100-12	Дулаалгын гадур ороолтын материалар бүрэх	м2	1	3.0 / 2	0.31 / 0.00	0.311 / 0.00	2670 / 2371	831 / 2	833

Нийт Хүн/цаг: 18.27 / 2.77

Үндсэн цалин:

60 163

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

10 228

Нэмэгдэл цалин:

22 260

Нийт цалин:

92 651

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

12 508

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

12 600

Ажиллах хүчний зардал:

117 759

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	18.27 / 2.77	Бүгд цалин:	60 163
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			10 228
Нэмэгдэл цалин:			22 260
Нийт цалин:			92 651
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			12 508
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			12 600
Ажиллах хүчний зардал:			117 759



ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тэвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
2-0480	Ус юулагч хаалт ф-20мм	Ш	6900	3	20 700	0.07	436	2	280.66	8 511	
1-0524	Төмөр утас	кг	1600	0.03	48	0	436	1	213.35	3	
1-0051	Хар лак	кг	7000	2.914	20 398	0.003	436	2	280.66	374	
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3500	0.037	130	0	436	1	213.35	3	
2-2405	Цайрдсан ган яндан, 50х3	м	15299	5.06	77 413	0.002	436	3	391.34	290	
1-0879	Электрод э-42	кг	1800	1.105	1 989	0.002	436	2	280.66	270	
1-3825	Булан төмөр	кг	1400	10.637	14 892	0.011	436	1	213.35	989	
1-3825	Бүс төмөр	кг	1680	0.363	610	0.000	436	1	213.35	34	
1-2674	Бетон дэр оп-1	ш	4000	1	4 000	0.045	105	1	213.35	1 008	
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	6000	1.45	8 700	0.002	436	1	213.35	152	
	Дулаалга ф-76мм	м	10300	5.038	51 896	0.087	436	3	391.34	14 786	
1-0420	Ороох материал	м2	1000	1.16	1 160	0.002	436	2	280.66	196	
2-0480	30ч 65р маркийн фланцтай хаалт ф-65мм	ш	210000	2	420 000	0.046	436	2	280.66	5 674	

Хог хаягдлын зардал.

0.0016

15

1

329.71

8

621 935

32 300

Хог хаягдлын зардал:

0.0016

15

1

329.71

8

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

621 935

32 300

124

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгдээ	Нэрж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.05	3940	206
3040	Цахилгаан гагнуурын аргарат	0.41	18983	7 715
2028	Автокран 5тн	0	59489	57
2027	Автокран 3тн	0.24	40084	9 496
	Автомашин	0.23	3456	787
3122	Ацетиленийн генератор	1.58	6810	10 759
3027	Гагнуурын аппарат	0.1	8400	879
3043	Компрессор	0.08	51118	3 834
5030	Насос	0.16	14550	2 364
				36 097
				36 097

НИЙТ ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШТААР)

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИ

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төрөл/
1	Ажиллах хүчний зардал	3 084 971
2	Материал	7 464 372
3	Тээвэр	1 963 072
4	Машин ашиглалт	889 388
	Шууд зардлын дүн	13 401 803
5	Нэмэгдэл зардал /7.3 %/	1 139 523
6	Ашиг / 15% /	2 181 199
	Барилга үгсралтын ажлын дүн	16 722 524
7	НӨАТ 10%	1 672 252
8	Нормчлолын сан 0.18%	30 101
	Дүн	18 424 877
9	Захиалагчийн албаны зардал	334 450
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	167 225
	Дүн	18 926 553
12	Мараглашгүй ажил 2%	334 450
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	19 261 004

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	0.5м3 баглаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	362.58	2.0 / 2	0.02 /	6.345 /	2371 / 2371	15044 /	15 044
01-050-09	Гараар засаж ухах	м3	11.22	2.5 / 2	6.4 /	71.821 /	2520.5 / 2371	181026 /	181 026
01-400-02	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор хөрсийг түрж шуудуу булах	м3	285.1	/ 2	/	/	/ 2371	/	
01-070-02	Шуудууний нухийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	50.31	1.3 / 2	1.84 /	92.344 /	2206.5 / 2371	203757 /	203 757
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	38.52	2.5 / 2	1.55 / 1.41	59.513 / 54.31	2520.5 / 2371	150004 / 128777	278 780
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	128	4.0 / 2	0.79 / 0.01	101.12 / 1.4	3076 / 2371	311045 / 3308	314 353
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй хурдаг угсрах	ш	4	3.0 / 2	22.87 / 9.05	91.464 / 36.2	2670 / 2371	244209 / 85830	330 039
24-120-04	Үндэн хоолойг дулаалах ф-159ммм	м2	96.75	3.8 / 2	0.51 / 0.01	49.246 / 0.94	2994.8 / 2371	147481 / 2225	149 706
24-100-12	Дулаалгын гадуур ороолтын материалгаар бүрэх	м2	100	3.0 / 2	0.31 / 0.00	31.11 / 0.1	2670 / 2371	83064 / 237	83 301
06-050-11	Худгийн скоб төмөр суулах	тн	0.0135	3.5 / 2	80.9 / 2.84	1.092 / 0.04	2873 / 2371	3138 / 91	3 228
10-180-08	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2.4	3.2 / 2	1.28 / 0.37	3.065 / 0.89	2751.2 / 2371	8433 / 2105	10 539
08-040-10	Модон таг буудах	м2	4.8	2.9 / 2	0.49 / 0.01	2.363 / 0.04	2640.1 / 2371	6239 / 91	6 330

Нийт Хүнцаг: 509.48 / 93.91

Үндсэн цалин: 1 576 104

Инженер төхнүгийн ажилчдын цалин: 267 938

Нэмэгдэл цалин: 583 158

Нийт цалин: 2 427 200

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 327 672

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 330 099

Ажиллах хүчний зардал: 3 084 971

1226

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүндэтгэл: 509.48 / 93.91 Бүгд цалин: 1 576 104

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 267 938

Нэмэгдэл цалин: 583 158

Нийт цалин: 2 427 200

327 672


330 099

3 084 971

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:



Handwritten signature

Хэнтий аймаг Батноров сум

320 хуухийдн сургуулийн Гадна бохир ус

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	850	32.4	27 540	0.032	436	1	213.35	3 014	
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1200	2.701	3 241	0.003	436	2	280.66	426	
1-4542	Уулын элс	м3	6500	0.116	752	0.191	25	1	301.73	1 440	
1-4238	Түлээ	м3	25000	0.01	240	0.006	105	1	213.35	140	
1-0524	Төмөр утас	кг	1600	3	4 800	0.003	436	1	213.35	279	
1-2993	Худгийн таг пд10-1	ш	78000	4	312 000	1.76	105	2	280.66	51 866	
1-2983	Худгийн таг пл-10-1-1	ш	95000	4	380 000	1	105	2	280.66	29 469	
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	105000	8	840 000	7.2	105	2	280.66	212 179	
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	6500	39.68	257 920	0.001	436	2	280.66	67	
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	900	11.52	10 368	0.013	436	2	280.66	1 593	
1-0095	Халдаас /70-110мм/	кг	2600	0.08	209	0	436	2	280.66	11	
1-4334	Хайрга	м3	8500	2.062	17 524	3.608	25	1	301.73	27 215	
1-0762	Цуйдан барул	ш	1000	2.592	2 592	0.000	436	2	280.66	39	
1-2996	Цагариг ко-7-1-1	ш	55000	4	220 000	0.2	105	2	280.66	5 894	
1-4025	Цемент м-400	тн	162000	0.877	142 104	0.895	436	1	213.35	83 228	
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	304000	0.244	74 176	0.159	105	1	213.35	3 553	
2-2816	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	15500	130.56	2 023 680	0.402	436	3	391.34	68 612	
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	130000	4	520 000	0.836	436	2	280.66	102 299	
1-0136	Бөхэлгээ төмөр	кг	1200	55.804	66 965	0.063	436	2	280.66	7 716	
1-4543	Голын элс	м3	6500	44.418	288 720	73.29	25	1	301.73	552 848	
	Дулаалга ф-159мм	м	16500	129.645	2 139 143	4.589	436	3	391.34	783 069	
1-4247	Нүхтэй тоосго м-100	1000ш	250000	0.032	8 000	0.115	105	1	213.35	2 579	
1-4323	Модон таг	м2	3500	2.4	8 400	0.107	105	2	280.66	3 140	
1-0420	Ороох метаралл	м2	1000	116	116 000	0.16	436	2	280.66	19 589	

Хөг. хаягдлын зардал:

0.5678

15

1

329.71

2 808

7 464 372

1 963 072

128

Хэнтий аймаг Батноров сум

320 хуухдийн сургуулийн Гадна Бохир ус

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хөг, хаявдлын зардал:	0.5678	15	1	329.71	2.808
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛЫН ДҮН:		7 464 372				1 963 072

— 129 —

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭЦЭЭ (ҮЕ ШТААР)

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1007	Эксковатор 0.5м3	16.4	26000	426 293
1016	Бульдозер 54/80 м.х	2.18	88573	193 179
2028	Авторан 5тн	4.54	59489	269 848
	Автомашин	0.02	3456	68

НИЙТ ДҮН:

889 388

889 388

130

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төрөл/
1	Ажлаглах хүчний зардал	4 186 243
2	Материал	13 917 294
3	Тээвэр	1 291 540
4	Машин ашиглалт	1 892 318
	Шууд зардлын дүн	21 287 396
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	1 546 310
6	Ашиг / 15%/	3 425 056
	Барилга үргсралтын ажлын дүн	26 258 761
7	НӨАТ 10%	2 625 876
8	Нормчлолын сан 0.18%	47 266
	Дүн	28 931 903
9	Захиалагчийн албаны зардал	525 175
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	262 588
	Дүн	29 719 666
12	Марадлашгүй ажил 2%	525 175
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	30 244 841

181

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

ГАДНА ЦАХИЛГААН 10КВ-ИЙН АГААРИЙН БОЛОН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
30-330-02	10кв-ын хучдэлтэй агаарын шугамын 70 мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (1 утас)	0.05	4.1 / 2	34.41 / 0.43	1.721 / 0.02	3123 / 2371	5373 / 51	5 425
30-360-01	10кв-ын 1 фазийн хуурай салгуурыг угсрах 400А	Ширхэг	1	4.5 / 2	10.91 / 0.21	10.909 / 0.21	3311 / 2371	36120 / 505	36 625
30-370-01	10кв-ын хучдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	3	3.5 / 2	2.11 / 0.03	6.33 / 0.08	2873 / 2371	18186 / 185	18 371
38-200-06	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	340	2.9 / 2	0.18 / 0.01	61.2 / 2.92	2640.1 / 2371	161574 / 6933	168 507
38-230-69	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг төсгөлийн муфтаар холбох	1 ш муфт	2	4.0 / 2	7.72 / 0.05	15.44 / 0.1	3076 / 2371	47493 / 237	47 731
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабелид хийх	м	340	2.2 / 2	0.05 / 0.08	17 / 27.88	2430.8 / 2371	41324 / 66103	107 427
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабелид хийх	м	340	2.2 / 2	0.07 / 0.03	23.8 / 11.66	2430.8 / 2371	57853 / 27651	85 504
30-270-10	П10-9б-маркийн төмөр бетон завсарын тулгуур угсарч боогох	ш	1	3.1 / 2	19.7 / 0.64	19.7 / 0.64	2710.6 / 2371	53399 / 1517	54 916
30-270-12	Ак10-4б-маркийн төмөр бетон хөлтэй төгсгөлийн тулгуур угсарч боогох	ш	1	3.0 / 2	34.37 / 1.73	34.372 / 1.73	2670 / 2371	91773 / 4102	95 875
38-330-07	32мм хүртэл гөлчтэй хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	3	3.0 / 2	0.24 / 0.01	0.72 / 0.02	2670 / 2371	1922 / 48	1 970
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	3	2.0 / 2	0.72 / 0.08	2.16 / 0.22	2371 / 2371	5121 / 533	5 655
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	21	3.4 / 2	0.26 / 0.01	5.46 / 0.13	2832.4 / 2371	15465 / 304	15 769

Нийт Хүнцаг:

198.81 / 45.62

Үндсэн цалин:

643 774

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

109 441

Нэмэгдэл цалин:

238 196

Нийт цалин:

991 411

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

133 841

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

134 832

Ажиллах хүчний зардал:

1 260 084

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭД ӨРТӨӨ 10/0.4КВ-ЫН 100КВА КТПН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дүндэж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-140-07	10/0.4 кв-ын 100кВА чадалтай атаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1	3.8 / 2	33.65 / 4.73	33.646 / 4.73	2994.8 / 2371	100763 / 11215	111 978
38-170-45	Трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	Ш	1	4.7 / 2	35.43 / 0.01	35.429 / 0.01	3405 / 2371	120636 / 28	120 664
38-170-50	Трансформаторт хатаалт хийх	Ш	1	4.0 / 2	12.44 / 1.01	12.439 / 1.01	3076 / 2371	38262 / 2397	40 659
38-170-54	Трансформаторт тос нэмэх	Ш	1	4.0 / 2	1.98 / 0.68	1.978 / 0.68	3076 / 2371	6084 / 1612	7 697
39-020-36	Гэмтэл заагч датчиг байрлуулах	шир	3	5.0 / 2	4.3 / 0.02	12.9 / 0.06	3546 / 2371	45743 / 142	45 886
38-350-27	Цахилгаан хөдөлгүүрт газардуулгын уян хатан холбоос гагнаж бэхлэх	М	8	3.0 / 2	0.29 / 0.01	2.32 / 0.11	2670 / 2371	6194 / 266	6 460
38-350-26	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	М	1	3.0 / 2	0.49 / 0.01	0.49 / 0.01	2670 / 2371	1308 / 26	1 334
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиглаагаар зоох	Ш	9	2.0 / 2	0.72 / 0.08	6.48 / 0.67	2371 / 2371	15364 / 1600	16 965
38-350-13	Тузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	М	90	3.4 / 2	0.26 / 0.01	23.4 / 0.55	2832.4 / 2371	66278 / 1302	67 580
38-690-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	Ш	1	4.0 / 2	0.78 /	0.783 /	3076 / 2371	2409 /	2 409

Нийт Хүнцаг:

129.86 / 7.84

Үндсэн цалин:

421 631

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

71 677

Нэмэгдэл цалин:

156 003

Нийт цалин:

649 312

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

87 657

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

88 306

Ажиллах хүчний зардал:

825 275

БАРИЛГЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дүндэж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Газрын Х²рсийг ухаж тэгшлэх	м3	3.84	2.9 / 2	4.86 /	18.674 /	2640.1 / 2371	49301 /	49 301

Барилгын төлвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1.52	2.1 / 2	5.03 / 3.26	7.64 / 4.96	2400.9 / 2371	18344 / 11749	30 092
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.609	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.464 / 0.9	2490.6 / 2371	1156 / 2146	3 302
07-010-09	Суурийн блок угсрах зхн-4	ш	6	3.0 / 2	0.97 / 0.98	5.809 / 5.88	2670 / 2371	15511 / 13941	29 452
01-060-03	Газардуулгын нүхийг гараар ухах	м3	20.3	2.9 / 2	4.86 /	98.719 /	2640.1 / 2371	260628 /	260 628
01-070-03	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20.3	1.4 / 2	2.19 /	44.494 /	2230 / 2371	99221 /	99 221
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиглаагаар зоох	ш	9	2.0 / 2	0.72 / 0.08	6.48 / 0.67	2371 / 2371	15364 / 1600	16 965
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	58	3.4 / 2	0.26 / 0.01	15.08 / 0.35	2832.4 / 2371	42713 / 839	43 551
01-060-03	Шонгийн нүхийг гараар ухах	м3	3.2	2.9 / 2	4.86 /	15.562 /	2640.1 / 2371	41084 /	41 084
01-070-03	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3	1.4 / 2	2.19 /	6.575 /	2230 / 2371	14663 /	14 663
07-030-04	Хашааны шон угсрах	ш	9	3.4 / 2	10.3 / 1.39	92.709 / 12.48	2832.4 / 2371	262589 / 29597	292 186
30-230-04	0.065 тонн хуртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8	3.7 / 2	7.38 / 0.02	59.04 / 0.18	2954.2 / 2371	174416 / 436	174 852
30-230-05	0.080 тонн хуртэл жинтэй жтх-1 маркийн төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1	3.8 / 2	5.82 / 0.26	5.82 / 0.26	2994.8 / 2371	17430 / 609	18 039

Нийт Хунцаг:

377.07 / 25.69

Үндсэн цалин:

1 073 336

Инженер төхникийн ажилчдын цалин:

182 467

Нэмэгдэл цалин:

397 134

Нийт цалин:

1 652 938

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

223 147

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

224 800

Ажиллах хүчний зардал:

2 100 884

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	Бүгд хүн/цаг:	705.74 / 79.15	Бүгд цалин:	2 138 741
Нэмэгдэл цалин:				363 586
Нийт цалин:				791 334
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:				3 293 661
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:				444 644
Ажиллах хүчний зардал:				447 938
				4 186 243



135

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ
ГАДНА ЦАХИЛГААН 10КВ-ИЙН АГААРИЙН БОЛОН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4255	Серьга ср-7-16	Ш	3000	6	18 000	0.006	436	2	280.66	734
3-4210	Скоба ск-7-1	Ш	1200	6	7 200	0.03	436	2	280.66	3 671
3-2601	Утас ас - 70мм2	ТЧ	6900000	0.05	345 000	0.05	436	2	280.66	6 118
3-2589	Утас а-50мм2	М	4500	0.48	2 160	0.001	436	2	280.66	117
1-4542	Уулын элс	М3	6500	21.08	137 020	34.782	25	1	301.73	262 369
3-4263	Ушко у1-7-16	Ш	3000	6	18 000	0.006	436	2	280.66	734
3-7307	Тулаас толгой ба бусад хийц	КГ	1400	14.6	20 440	0.015	436	1	213.35	1 358
1-0717	Туузан төмөр	КГ	1200	8.1	9 720	0.008	436	1	213.35	753
1-0715	Татам төмөр 40*40*4 е=370	КГ	1170	1.98	2 317	0.002	436	1	213.35	184
1-0268	Тосон будаг	КГ	2200	0.7	1 540	0.001	436	2	280.66	108
3-7130	Төмөр бетон хөл тго 0.203 м3	Ш	240000	3	720 000	1.521	436	1	213.35	141 484
3-4126	Төгсгөвч та-50	Ш	800	3	2 400	0.075	436	2	280.66	9 214
2-2824	Хуванцар хоолой ф-32мм	М	680	3.09	2 101	0.003	436	3	391.34	511
3-4950	Хуурай салгуур ргнд 10/630	Ш	850000	1	850 000	0.05	436	2	280.66	6 118
1-0051	Хар тос	КГ	1100	1.8	1 980	0.002	436	2	280.66	231
1-0128	Хадаас /40-60мм/	КГ	2000	0.42	840	0.000	436	2	280.66	59
3-4385	Хавчаар нк-1	Ш	3000	6	18 000	0.006	436	2	280.66	734
3-4388	Хавчаар ннк-1	Ш	3800	6	22 800	0.006	436	2	280.66	734
3-4777	Хөндийрүүлэгч ШС-10а	Ш	2900	6	17 400	0.006	436	2	280.66	734
3-4757	Хөндийрүүлэгч пс-60д	Ш	5000	6	30 000	0.024	436	2	280.66	2 937
3-7201	Чагт рж-1	Ш	45000	4	180 000	0.8	436	1	213.35	74 416
3-5194	Цэнэг шавхагч ргф 6-10 кв	Ш	48300	9	434 700	0.018	436	2	280.66	2 203
1-0879	Электрод э-42	КГ	1800	0.63	1 134	0.001	436	2	280.66	154
1-0907	Эмаль кв 252	КГ	1800	1.05	1 890	0.001	436	2	280.66	162
3-7295	Боолт, эрэг, даравч	КГ	2500	34.89	87 225	0.039	436	1	213.35	3 667
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	КГ	1380	33.9	46 782	0.034	436	1	213.35	3 153
1-0045	Бөнзин	КГ	1580	3.2	5 056	0.003	436	2	280.66	415
1-4212	Арчих материал	М	100	4	400	0.004	436	1	213.35	383

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0744	Газардуулгын шин	кг	850	17.01	14 459	0.017	436	1	213.35	1 582
1-0535	Ган утас Д-4мм	м	200	128	25 600	0.045	436	2	280.66	5 487
1-0717	Ган түүз 50*50 ө=120	кг	1200	0.33	396	0.000	436	1	213.35	31
1-4240	Ердийн тоосго М-50	1000ш	250000	2.856	714 000	11.353	105	1	213.35	254 318
3-4619	Дэгээ кв-22	ш	2500	7	17 500	0.014	436	2	280.66	1 713
3-4308	Завсрын хэлхээс птр-7-1	ш	2000	6	12 000	0.006	436	2	280.66	734
3-0037	Кабель асб 3х70-1х95мм ²	км	22000000	0.34	7 480 000	0.989	436	2	280.66	120 987
3-5842	Муфт сав-6	ш	8000	2	16 000	0.012	436	2	280.66	1 468
1-0418	Олс	кг	8000	0.48	3 840	0.000	436	2	280.66	60
				Хая хаягдлын зардал	0.2996	15	1	329.71	1 482	
					11 267 899				911 324	

ДЭД ӨРТӨӨ 10/0.4КВ-ЫН 100КВА КТПН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-1398	Уян хатан холбоо	кг	1000	0.228	228	0.000	436	2	280.66	28
1-0316	Трансформатрын тос	тн	1650000	0.1	165 000	0.125	436	2	280.66	15 296
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	1.8	3 600	0.002	436	2	280.66	253
3-0004	Цахилгаан эрчим хүч	квт/цаг	55	5024	276 320	0.05	436	2	280.66	6 148
1-0879	Электрод э-42	кг	1800	2.774	4 993	0.006	436	2	280.66	679
1-0907	Эмаль кв 252	кг	1800	4.5	8 100	0.006	436	2	280.66	694
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	1380	101.7	140 346	0.102	436	1	213.35	9 460
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	1200	0.1	120	0.000	436	2	280.66	14
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.24	24	0.000	436	1	213.35	23
1-0744	Газардуулгын шин	кг	850	72.9	61 965	0.073	436	1	213.35	6 781
1-0744	Газардуулгын шин Д=8мм	кг	1100	0.9	990	0.001	436	1	213.35	84
3-6661	Даралтын дохиолол	ш	5000	3	15 000	0.001	436	2	280.66	147
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1300	1	1 300	0.000	436	2	280.66	12
3-3757	10 0.4кв-н 100 ква-н агаарын дэд өртөө	ш	0	1	0	0.22	436	2	280.66	26 921
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	0	1	0	0.002	436	1	213.35	214

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог хаягдлын зардал 0.0035 15 1 329.71 17
 677 986 66 771

БАРИЛГЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тэвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1638	Суурийн блок зхн-4	ш	91000	6	546 000	7.86	105	1	213.35	176 078
1-0671	Сийрс	м2	300	0.914	274	0.000	436	2	280.66	56
1-4271	Ус	м3	1000	0.332	332	0.332	2	1	612.3	407
1-4542	Уулын элс	м3	6500	0.052	337	0.086	25	1	301.73	646
1-3824	Торон хашаа	кг	1200	520	624 000	0.52	436	1	213.35	48 371
1-0268	Тосон будаг	кг	2200	12.45	27 390	0.016	436	2	280.66	1 920
1-3826	Төмөр хаалга жт-1-1	кг	1800	79.6	143 280	0.08	436	1	213.35	7 404
1-2057	Төмөр бетон шун	ш	35600	9	320 400	0.63	105	1	213.35	14 113
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	1.16	2 320	0.001	436	2	280.66	163
1-4334	Хайрга	м3	8500	0.447	3 802	0.783	25	1	301.73	5 904
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	2000	1.9	3 800	3.23	25	1	301.73	24 365
1-4029	Цемент м-300	тн	162000	0.01	1 575	0.01	436	1	213.35	923
1-4025	Цемент м-400	тн	162000	0.102	16 604	0.105	436	1	213.35	9 725
1-0879	Электрод э-42	кг	1800	1.74	3 132	0.003	436	2	280.66	426
1-0907	Эмаль кв 252	кг	1800	2.9	5 220	0.004	436	2	280.66	447
3-7295	Эрэг боолт	кг	5200	16.576	86 195	0.019	436	2	280.66	2 292
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	1380	101.7	140 346	0.102	436	1	213.35	9 460
1-4543	Голын элс	м3	6500	0.466	3 028	0.769	25	1	301.73	5 799
1-0744	Газардуулгын шин	кг	850	46.98	39 933	0.047	436	1	213.35	4 370
3-7295	Даравч д-12	кг	2500	1.376	3 440	0.002	436	1	213.35	145

Хог хаягдлын зардал: 0.0876 15 1 329.71 433

1 971 409 313 445

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хөг, хаягдлын зардал:	0.3907	15	1	329.71	1 932
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	13 917 294				1 291 540

139

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШТААР)

ГАДНА ЦАХИЛГААН 10КВ-ИЙН

Шифр	Машин механизм	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Үсрэлтийн аяргат	6.58	40590	267 285
1005	Трактор юмс-6л	0.06	18250	1 125
1005	Белорусс трактор юмс-6л	0.2	18250	3 650
2028	Автокран 5тн	8.77	59489	521 811
3033	Гангуурын аппарат	1.05	8400	8 820
	Үйлчилгээний машин	3.51	13800	48 393
				851 084

ДЭД ӨРТӨӨ 10/0.4КВ-ЫН 100

Шифр	Машин механизм	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Үсрэлтийн аяргат	4.38	40590	177 947
2028	Автокран 5тн	2.71	59489	161 149
3033	Гангуурын аппарат	6.76	8400	56 784
				395 879

БАРЛГЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизм	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Үсрэлтийн аяргат	0.91	40590	36 856
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	0.39	14071	5 475
2028	Автокран 5тн	8.12	59489	482 813
	Автомашин	2.34	3456	8 070
3033	Гангуурын аппарат	8.3	8400	69 720
	Үйлчилгээний машин	3.07	13800	42 421
				645 355

НИЙТ ДҮН:

1 892 318

Handwritten signature or mark.

Д/д	Зардлын нэр	Бүтд өртөг /төрөг/
1	Ажлаглах хүчний зардал	6 174 877
2	Материал	35 490 050
3	Тээвэр	18 380 492
4	Машин ашиглалт	456 298
5	Шүүд зардлын дүн	60 501 718
6	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	2 280 869
7	Ашиг / 15% /	9 417 388
8	Барилга үлсрэлтийн ажлын дүн	72 199 975
9	НӨАТ 10%	7 219 998
10	Нормчлолын сан 0.18%	129 960
11	Захиалагчийн албаны зардал	79 549 933
12	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1 444 000
13	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	722 000
	Дүн	81 715 932
	Магадлашгүй ажил 2%	1 444 000
	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	83 159 931

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

144

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зарал	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-06-08	Цөмөнтөтон холыцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	73.8	3.4 / 2	1.64 /	121.006 /	2832.4 / 2371	342738 /	342 738
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	65.78	3.4 / 2	0.26 /	17.158 /	2832.4 / 2371	48598 /	48 598
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1315.6	3.7 / 2	0.26 /	344.424 /	2954.2 / 2371	1017498 /	1 017 498
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	461	3.1 / 2	0.32 /	146.013 /	2710.6 / 2371	395782 /	395 782
25-12-03	Замын хашлага тавих /0.5х0.3х0.15м/	1у/м	178.5	3.1 / 2	0.32 /	57.773 /	2710.6 / 2371	156600 /	156 600
37-010-06	Зуллаг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	361.3	2.0 / 2	0.03 /	10.756 /	2371 / 2371	25502 /	25 502
37-100-06	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж механик аргаар зулгэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	361.3	2.1 / 2	0.61 / 0.69	220.285 / 249.3	2400.9 / 2371	528881 / 591083	1 119 965
37-100-09	Зулгэг гараар хийх	м2	361.3	1.2 / 2	0.06 / 0	21.931 / 0.07	2183 / 2371	47875 / 171	48 047

Нийт Хүн/цаг:

939.35 / 249.37

Үндсэн цалин:

3 154 729

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

536 304

Нэмэгдэл цалин:

1 167 250

Нийт цалин:

4 858 283

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн Өүн:

655 868

Ажлын бааж, хувцас, хэрэглэл:

660 726

Ажиллах хүчний зардал:

6 174 877

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	939.35 / 249.37	Бүгд цалин:	3 154 729
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			536 304
Нэмэгдэл цалин:			1 167 250
Нийт цалин:			4 858 283
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			655 868
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			660 726
Ажиллах хүчний зардал:			6 174 877



— 149 —

Хэнтий аймаг Батноров сум

320 хуухдийн сургуулийн Гадна зам талбай тохижилт

ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ.

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	м3	1000	4.907	4 907	4.907	2	1	612.3	6 009	
1-0517	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	2200	6.14	13 508	0.002	436	2	280.66	255	
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	68.411	22 849	0.093	436	2	280.66	11 352	
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2200	69.186	152 209	0.023	436	2	280.66	2 870	
1-4333	Хар шороо	м3	1000	541.95	541 950	758.73	20	1	318.84	4 838 269	
1-4334	Хайрга	м3	8500	91.217	775 347	159.63	25	1	301.73	1 204 131	
1-4025	Цемент М-400	тн	162000	36.594	5 928 274	37.326	436	1	213.35	3 472 103	
1-4542	Элс	м3	4500	76.9	346 048	126.884	25	1	301.73	957 120	
1-4292	Явган замын хавтан	м2	15000	1315.6	19 734 000	37.166	436	1	213.35	3 457 176	
1-4543	Голын элс	м3	6500	114.899	746 846	189.584	25	1	301.73	1 430 079	
2-1989	Замын бетон хашлага /0.5х0.3х0.15м/	м	4500	178.5	803 250	19.635	105	3	391.34	806 816	
2-1989	Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	12000	461	5 532 000	50.71	105	3	391.34	2 083 709	
1-3973	Захалсан банз	м3	140000	0.154	21 491	0.1	105	1	213.35	2 235	
1-4275	Зулагний суулгачын үр	кг	1200	722.6	867 120	0.723	436	1	213.35	67 217	
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	1199	0.209	250	0.000	436	2	280.66	38	

Хог хаягдлын зардал: 8 3131 15 1 329.71 41 114

35 490 050 18 380 492

Хог хаягдлын зардал: 8.3131 15 1 329.71 41 114

35 490 050 18 380 493

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТАР)

ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейсн доргиулагч	5.17	7500	38 745
55*01	Хальсан материал цацарч	0.09	8600	793
1002	Экскватор 1м3	1.04	14250	14 763
03*03	Авторейдер 175м.х	0.07	32300	2 316
5041	Анжис	3.29	16980	55 827
46*01	Доргиурт хосолмол булт индүү	1.3	63789	82 854
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	3.15	63789	200 781
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	3.07	5000	15 343
18*01	Кран	0.63	50557	32 088
53*01	Ликан	2.84	4500	12 788

Нийт дүн: 456 298
456 298

Handwritten signature or mark.

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих тарбайт 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	M2	729.24
2	Ургамалын хөрсийг хуулах	M3	109.39
3	Ургамалын хөрсийг ухаж автосамсвалд ачиж зөөж хаях	M3	109.39
4	Шангат эсковатороор хөрсийг ухаж овоолох	M3	1387.53
5	Суурийн нүх гараар засаж ухах	M3	96.49
6	Суурийн хажуугаар механизмгаар түрж шуудуулж булах	M3	1179.99
7	Шороогоор аргүүлж гараар булах	M3	208.24
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан дээр хийж нягтруулах	M3	72.52

СУУРИН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон балтгал хийх м100	M3	17.62
2	Баганын цул төмөр бетон суурь цутгах м250	M3	71.44
3	Хийцийг арматурчлах орцоос илүү орсон	ТН	1.55
4	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах м-250	M3	25.75
5	Хийцийг арматурчлах орцоос илүү орсон	ТН	0.51
6	Хамар ханын суурь цутгах м-250	M3	29.1
7	Хийцийг арматурчлах орцоос илүү орсон	ТН	0.284
8	Суурь ба сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	M2	455.24
9	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	M2	118.78

ЦУТАМАЛ ХЭСГИЙН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах м350	M3	64.01
2	Хийцийг арматурчлах	ТН	6.77
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	M3	175.92
4	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-350	M3	208.48
5	Хийцийг арматурчлах орцоос илүү орсон	ТН	13.98

ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2 өнгөлгөөнэй тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	M2	1006.58
2	Хоосонцор хавтангаар бетон хана дулаалах d-120мм	M2	1006.58
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	ТН	0.333
4	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гүлдмайгаар өрөх	M3	348.31
5	240 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гүлдмайгаар өрөх	M3	196.48
6	12-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурчлах өрөх	M2	128.83
7	Ялуу угсрах Я15.12.14	Ш	48
8	Ялуу угсрах Я 22.12.14	Ш	94
9	Салхивчийн хана өрөх	M3	2.28
10	Дотор шилэн хана угсрах	M2	21.94
11	Гадна ханын өрөг ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	M2	1006.58

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

ДЭЭРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээрлийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	M2	587.12
2	Дарагийн 1м зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	M2	2935.6
3	Дээрлийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	M2	587.12
4	Чулуун хэвэн хавтангаар дулаалаа хийх 6-150мм	M2	587.12
5	Керамит хайргаар дээрлийн налуулага хийх	M3	117.42
6	Дээрлийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	M2	587.12
7	Дарагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	M2	2935.6
8	Хавтгай дээрлийн 2 үе хар цаасаар хийх	M2	587.12
9	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд үс зайлуулах хоолойн хамт хийх	M2	1006.58
10	Дэвэрт салхивчийн хана өрөх	M2	28.42
11	Салхивчийн ханыг цемент шохойн зурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	M2	28.42
12	Мөн эмүлсэн будааг механик аргаар будах	M2	28.42

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон шат, гишгүүр чигчиг цутгах	M3	9.3
2	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	TН	1.67
3	Өнгөт металлээр шатны хайс ба баруул хийх	TН	2.2
4	Талын төмөр шат угсрах	TН	1.7
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	TН	1.7
6	Шат, шатны талбай, хайс тосон будааг 2 удаа будах	TН	1.7

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1-р давхрын бетон шал хийх B20	M3	91.73
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	M2	1378.35
3	1 үе хар цаас дэвсгэж үс тусгаарлагч хийх	M2	1378.35
4	Эрдэс хөвөн нөвөн зүлхай буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлагч хийх	M2	903.39
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	M2	475.34
6	Чулуун хавтан дэвсгэж шал хийх	M2	475.34
7	Зөөлөвч дэвсгэртэй перкатан шал шахаж хийх	M2	903.39

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувинцар рамтай вакуум цонх угсрах 2 давхар шилтэй	M2	189.11
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүрштэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	M2	189.11
3	Цонхны хувинцар тавцан угсрах	M2	48.34
4	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	M2	68.76
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрштэг хөөсөөр чигжиж	M2	68.76
6	Хаалганд цоожтой баруул сууллах	ш	25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг зүүрмгээр гараар сайн чанартай шавардах	М2	2862.52
2	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд замска тэгшлгээ хийх	М2	2862.52
3	Тэгшлгээ таазанд хийх	М2	1440.5
4	Усан цийдмэг будаар шавардсан таазыг будах	М2	1440.5
5	Усан цийдмэг будаар хана, багана, дам нуруу будах	М2	745.71
6	Шавардсан ханачагаан тосон будаар механизмаар өндөр чанартай будах	М2	1060.63
7	Хавтанцараар тоосго ба бетон дээр өнгөлөө хийх	М2	167.58
8	Керамик хавтаар өнгөлөө тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөө	М2	167.58
9	Дотор амалгаа шавардах	М2	80.44
10	Усан цийдмэг будаар амалгаа будах	М2	80.44
11	Ариун цэврийн өрөөнд өнгөлгөөтэй ДСП-хавтангаар хаалт хийх; h=1.80м;	М2	63.72

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖЛЫН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна цоколийн хэсэгт гадна өнгөлгөөний чулуун хавтан нааж өнгөлөө;	М2	114.4
2	Амалгаа цемент шохойн зүүрмгээр өндөр чанартай шавардах	У/М	287.28
3	Мөн эмүлсэн будаар механик аргаар будах	М2	68.94

БҮСЭД АЖЛЫН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаавч хийх м-100	М3	9.68
2	Довжоор төмөр бетон гишүүрийн хамт цутгах	М3	1.23
3	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	ТН	0.92
4	Довжооны гишүүрийг өнгөсөн гантиг хавтангаар өнгөлөө 25мм	М2	69.862
5	Өнгөт металл дэвсгэрийг хайс ба барил хийх	ТН	0.8
6	Талбайд бетон зүүрмгээр бэлтгэх	М3	734.4
7	Зүүрмгээр бэлтгэх	М3	246.4
8	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх, ачиж хаях	М2	1378.73
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскватороор ачих	М3	17.93

ХАЛАЛТИЙН АЖЛЫН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан урсгах	М	220
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан урсгах	М	60
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан урсгах	М	110
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан урсгах	М	100
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан урсгах	М	15
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан урсгах	М	20
7	Голч-70мм голчтой ган хоолой урсгах	М	20
8	Халаах хэрэгсэл урсгах C11.05 06	Ш	1
9	Халаах хэрэгсэл урсгах C11.05 08	Ш	16
10	Халаах хэрэгсэл урсгах C11.05 09	Ш	5
11	Халаах хэрэгсэл урсгах C11.05.12	Ш	28
12	Халаах хэрэгсэл урсгах C11.05.16	Ш	2
13	Халаах хэрэгсэл урсгах C22.05.09	Ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

14	Ханах хэрэглэж улсрах С22-05.08	ш	7
15	Термостат вентиль d=15мм байрлуулах	ш	65
16	D-15мм термостат суурилуулах	ш	65
17	Хийн кран байрлуулах	ш	130
18	Радиоторын хос вентиль байрлуулах	ш	65
19	Тохируулах вентиль байрлуулах	ш	65
20	Б?мб?лг?н вентиль d-15мм байрлуулах	ш	84
21	Бөмбөлгөн вентил d=20мм байрлуулах	ш	14
22	Бөмбөлгөн вентил d=25мм байрлуулах	ш	2
23	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
24	Б?мб?лг?н хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
25	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
26	Бөмбөлгөн хаалт d=70мм байрлуулах	ш	2
27	Даралт ба зардал тохируулах вентил d=32мм байрлуулах	ш	2
28	Даралт ба зардал тохируулах вентиль d=40мм байрлуулах	ш	2
29	Хуваарилгах коллөктор хийх	ш	1
30	Автомат хий аварч тавих	ш	2
31	Хоч шуугч тавих	ш	2
32	Манометр	ш	6
33	Төмөр гэртай термометр	ш	6
34	Ю?лэгч вентиль d=15мм байрлуулах	ш	6
35	Балдац балгах яндангийн голч-15мм	м	220
36	Балдац балгах яндангийн голч-20мм	м	60
37	Балдац балгах яндангийн голч-25мм	м	110
38	Халаатын системийг усаар угаах	м	545

САЛХИВЧИЙН АЖЛЫН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт отлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой улсрах	M2	184
2	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт отлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой улсрах	M2	60
3	Агаарын тэгш өнцөгт отлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж балгах,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	21
4	Агаарын тэгш өнцөгт отлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж балгах,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	7
5	Агаарын тэгш өнцөгт отлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн Балдац хийж балгах,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	12
6	Агаарын тэгш өнцөгт отлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн Балдац хийж балгах,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	6
7	Агаарын тэгш өнцөгт отлолтой хоолойн гурвалжлагчийн Балдац хийж балгах,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	5
8	Агаарын дулаан х?шил	ш	1
9	Салхивчийн тор суулах P150 P200	ш	51

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖЛЫН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой ган хоолой улсрах	м	4
2	D=25мм голчтой ган хоолой улсрах	м	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

3	D=32мм голчтой ган хоолой үгсрэх	М	7
4	D=50мм голчтой ган хоолой үгсрэх	М	41
5	Үсан хангамжийн цайрцсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	М	4
6	Дотор үс хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	М	44
7	Дотор үс хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-15мм	М	13
8	Вентиль d=15мм байрлуулах	Ш	67
9	Вентиль d=20мм байрлуулах	Ш	36
10	Вентиль голч d=25мм байрлуулах	Ш	6
11	Вентиль голч d=32мм байрлуулах	Ш	2
12	Вентиль голч d=50мм байрлуулах	Ш	2
13	Галын крант голч d=50мм тавих	КОМ	3
14	Үсны тоолуурын d=20мм үгсрэх	Ш	1
15	Холигч байрлуулах	1Ш	18
16	Цэвэр усны системийг усаар угаах	М	113

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	М	38
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	М	40
3	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	14
4	Шаазан суултуур байрлуулах Хүүхэдийн	1ком	8
5	Угаалур тавих	1ш	12
6	Угаалур тавих Хүүхдийн	1ш	6
7	Ханын ганцаарцсан хөтөвч тавих	1ш	9
8	Мөн / голч-100мм/	1ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар бэлэн нүхэнд үгсрэх	Ш	3
2	Тэгхэр?мжийн самбар үгсрэх	ширхэг	3
3	Удирдлагын самбар үгсрэх	ширхэг	4
4	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд үгсрэх	Ш	6
5	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар бэлэн нүхэнд үгсрэх	Ш	1
6	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар бэлэн нүхэнд үгсрэх	Ш	1
7	Далд үгсрэх ердийн унтраалга тавих	ширхэг	20
8	Далд үгсрэх 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	35
9	Хамгаалалттай 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	9
10	Хамгаалалттай 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	2
11	Хананд далд тавих ердийн 2туйлт розетка үгсрэх	ширхэг	65
12	Хамгаалалттай штенселийн залгуур тавих	ширхэг	6
13	Шананд барц розетка сууллах	Ш	50
14	Утас салбарлах хайрцаг үгсрэх	ширхэг	150
15	Унтраалга розеток тоноглох хайрцаг тавих	шр	187
16	2х36Вт флюорисцент чийдэхэнтий гэрэлтүүлэгч үгсрэх	Ш	165
17	Улаисах ламптай гэрэлтүүлэгч үгсрэх	ширхэг	2
18	Лед чийдэнтий гэрэлтүүлэгч үгсрэх	ширхэг	457
19	Лед чийдэнтий хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч үгсрэх	ширхэг	19
20	Лед чийдэнтий нөөцийн батерейтай гэрэлтүүлэгч үгсрэх	Ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

21	Гарах дохионы бичигтэй гаралтүүлэгч үгсрэх	Ш	13
22	2.5мм ² хүртэл огтлогтой 1-р утас сүвдэх нв-2.5мм ²	М	24500
23	Дараагийн утас татах	М	4580
24	5x10мм ² хүртэл огтлогтой кабелийг түүдүүлгдэж тавих	М	105
25	5x16мм ² хүртэл огтлогтой кабелийг түүдүүлгдэж тавих	М	60
26	5x25мм ² хүртэл огтлогтой кабелийг түүдүүлгдэж тавих	М	100
27	5x50мм ² хүртэл огтлогтой кабелийг түүдүүлгдэж тавих	М	10
28	4x95-1x50мм ² хүртэл огтлогтой кабелийг түүдүүлгдэж тавих	М	10
29	20мм хүртэл голчтой хуванцар уян хоолойг үгсрэх	М	9693
30	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-10	Ш	50
31	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-16	Ш	80
32	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-25	Ш	60
33	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-50	Ш	12
34	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-95	Ш	8
35	Тузан төмрөөр хийсэн газардүүлгийн шинийг барилгын хана таазанд бүүдэж бахгах	М	280
36	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардүүлгийн шинийг гагнаж үгсрэх	М	210
37	50x50x5мм хэмжээтэй булан төмөр газардүүлгчтэй гар ажиглагаар зоох	Ш	15
38	Кабелийн тавиур суурилуулж тавих	1 М	63
39	Газардүүлгийн нүх гараар ухах	М3	16.68
40	Шүүдүү эргүүлж булах	М3	15.68

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

А/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка суурилуулах 4шр ялгаатай коннектор	Ш	25
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ердийн утас тавих	100М	8.5
3	Телефоны хувиарлах хайрцаг үгсрэх	Ш	4
4	Кабелийн хувиарлах бокс үгсрэх	Ш	1
5	Кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх	100М	0.25
6	Телефон станц	Ш	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

А/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Интернетиийн сүлжээний розетка тоосгон хананд суурилуулах	Ш	25
2	Компьютерийн сүлжээний саалагч	шир	4
3	Компьютерийн сүлжээний Router	шир	1
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай бсудастай утас тавих	100М	8.7

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТМ

А/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	Ш	25
2	КАТВ Салбарлагч байрлуулах /тоосгон хана/	Ш	6
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	шир	1
4	Кабелийн өсгөгч тавих	Ш	1
5	Коаксаль кабелийг ханаар тарааж тавих	100М	8.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

ХЯНАЛТИЙН КАМЕРИЙН ДОХИОЛТЫН АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дохлолын хяналтын камер үгсрх гадна	ш	5
2	Дохлолын хяналтын камер үгсрх /дотор/	ш	14
3	Хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц үгсрх	ш	1
4	Хяналтын камер дэлгэц	ш	1
5	Тажээгийн блок үгсрх	ш	1
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 8сүдэстай утас тавих	100м	4.5
7	Хайрцаг хананд суурилуулах	ш	19
8	Компьютерийн сүлжээний салалалгч	шир	1

ГАЛЫН ДОХИОЛТЫН АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиололын хүлээн авах станц үгсрх	ш	1
2	Галын дохиололын удирдлагын гар	ш	1
3	Утаа мэдрэх автомат мэдээлэгч хэрэгслийг үгсрх	ш	57
4	Дулаан мэдээлэгч хэрэгслийг тоосго, бетон хана, баруулал	ш	
5	Галын дохиололын нэгтгэх хайрцаг үгсрх	ш	1
6	Импульсийн тажээгийн блок үгсрх	ш	2
7	Түшүүрийн гар дохиололч үгсрх	ш	8
8	Түшүүрийн дохио өгөгч үгсрх	ш	8
9	Монтажийн утас	100м	6
10	Экрантай кабель утас	100м	0.5

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛИЙН СИСТЕМИЙН АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлал мэдээлийн системийн станц үгсрх	ш	1
2	Таазны чанга яригч үгсрх	ш	12
3	Кабель утас	100м	2.15
4	Микрофон үгсрх	ш	1

БҮСЭД АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даврын самбар	шир	3
2	Холбооны шугуураг үгсрх	ш	1
3	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бүтээц дээр хөдөлгөөнийг бэхлж үгсрх	м	2500
4	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бүтээц дээр хөдөлгөөнийг бэхлж үгсрх	м	750
5	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бүтээц дээр хөдөлгөөнийг бэхлж үгсрх	м	60
6	Буруулах трансформатортой хайрцаг үгсрх	ш	1
7	Цуглуулын хайрцаг	шир	4
8	Кабелийн тавиур суурилуулж тавих	1 м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдээреэр тэгшлэх	M2	1542.24
2	Ургамалын хөрсийг хуулах	M3	231.34
3	Ургамалын хөрсийг ухаж автосамсвалд ачиж зөөж хааях	M3	231.34
4	Шангат эхковатороор хөрсийг ухаж овоолох	M3	2830.18
5	Суурийн нух гараар засаж ухах	M3	213.02
6	Суурийн хажуугаар механизм аар түрж шүүдүүг булах	M3	2459.02
7	Шороогоор аргүүлж гараар булах	M3	433.94
8	Түрэг тэргээр шороо зөөж, шалан дээр хийж нягтруулах	M3	150.24

СУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	M3	18.71
2	Бараны цул төмөр бетон суурь цутгах м250	M3	109.36
3	Хийцийг аргатуулах орцоос илүү орсон	ТН	3.3
4	Хамар ханын суурь цутгах м-250	M3	29.1
5	Хийцийг аргатуулах орцоос илүү орсон	ТН	0.046
6	Суурь ба сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	M2	987.18
7	Суурийн бетон бэлтгэл хийх м100	M3	35.83
8	Суурийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар талнаж өрөх	M3	126.1
9	Суурийн төмөр бетон тал цутгах	M3	17.64

ЦУГАМАЛ ХЭСГИЙН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал төмөр бетон хана цутгах м-250	M3	14.1
2	Төмөр бетон багана цутгах м200	M3	102.5
3	Хийцийг аргатуулах	ТН	1.55
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	M3	204.68
5	Хав хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	M3	9.2
6	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-350	M3	142.7
7	Хийцийг аргатуулах орцоос илүү орсон	ТН	10.44

ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2 өнгөлөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	M2	1334.65
2	Хоосонцор хавтгаар бетон хана дулаалах d-120мм	M2	1334.65
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг аргатуулах	ТН	9.5
4	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гүлдмайгаар өрөх	M3	480.47
5	240 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гүлдмайгаар өрөх	M3	235
6	12-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана аргатуулаж өрөх	M2	435.23
7	Ялуу угсрах Я15.12.14	Ш	9
8	Ялуу угсрах Я22.12.14	Ш	54
9	Ялуу угсрах Я12.12.14	Ш	23
10	Салхивчийн хана өрөх	M3	34.35
11	Гадна ханын өрөг ба өнгөлөөний 16 м хүртэл өндөр	M2	1334.65

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр дам нуруу, угсрах	ТН	34.22
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	ТН	34.22
3	Төмөр дам нурууг 2 удаа буудах	ТН	34.22
4	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сөндрвч хавтангаар дээвэр хийх	М2	1020.6
5	Дээврийн 15мм зузаан цөмөнтэн тэгшилгээ хийх	М2	216
6	Дарагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д намгах	М2	1080
7	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	М2	216
8	Чулуун хэвэн хавтангаар дулаалга хийх 6-150мм	М2	216
9	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 6-50-170мм	М3	23.76
10	Дээврийн 15мм зузаан цөмөнтэн тэгшилгээ хийх	М2	216
11	Дарагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д намгах	М2	1080
12	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	М2	216
13	Хавтгай дээврийг 2 хар цаасаар хийх	М2	216
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд үс зайлуулах хоолойн хамт хийх	М2	1334.35

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон шат, гишүүр чинж цутгах	М3	9.7
2	Хийцийг арматурчилах орфоос илүү орсон	ТН	1.5
3	Өнгөт металлгаар шатны хайс ба барил хийх	ТН	1.28
4	Талын төмөр шат угсрах	ТН	1.65
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	ТН	1.65
6	Шат, шатны талбай, хайс тосон будааг 2 удаа буудах	ТН	1.65

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1-р давхрын бетон шал хийх В20	М3	218.38
2	20 мм зузаан цөмөнтэн тэгшилгээ хийх	М2	1887.6
3	1 үе хар цаас дэвсгэж үс тусгаарлагч хийх	М2	1887.6
4	Эрдэс хөвөн зулхай буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	М2	1410.4
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	М2	256.4
6	Өнгөлсөн чулуун хавтан дэвсгэж шал хийх	М2	256.4
7	Цөмөнтэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	М2	220.8
8	Зөөлгөвч дэвсгэртэй перкатан шал шахаж хийх	М2	869.1
9	29 мм-н зузаан цэвэр банзан шал шахаж	М2	541.3

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувинцар рамтай вакуум цонх угсрах 2 давхар шилтэй	М2	162.65
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүрдэт хөөсөөр чинжж дулаалах	М2	162.65
3	Цонхны хувинцар тавцан угсрах	М2	48.34
4	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	М2	68.76
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрдэт хөөсөөр чинжж	М2	68.76

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

6	Хаалганд цоожтой барилд суулах	ш	25
---	--------------------------------	---	----

Дотор Засгийн Ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг зурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	M2	2862.52
2	Будалганд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд замска тэгшилгээ хийх	M2	2862.52
3	Тэгшилгээ таазанд хийх	M2	1440.5
4	Усан цийдмэг будааг шавардсан таазыг будах	M2	1440.5
5	Усан цийдмэг будааг хана, багана, дам нуруу будах	M2	745.71
6	Шавардсан ханацагаан тосон будааг механизмаар өндөр чанартай будах	M2	1060.63
7	Хавтанцаараа тоосго ба бетон дээр өнгөлгөө хийх	M2	167.58
8	Керамик хавтагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	M2	167.58
9	Дотор амалгаа шавардах	M2	80.44
10	Усан цийдмэг будааг амалгаа будах	M2	80.44
11	Ариун цэврийн ерөнд өнгөлгөөтэй ДСП-хавтангаар хаалт хийх; h=1.80m;	M2	63.72
12	Згаалны дотор тарын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат үгсрэх ба задлах	M2	1334.65

Гадна Засгийн Ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна цоколийн хэсэгт гадна өнгөлгөөний чүлгүүн хавтан нааж өнгөлөх;	M2	124.4
2	Амалгаат цемент шохойн зурмагаар өндөр чанартай шавардах	У/М	287.28
3	Мөн амьлсан будааг механик аргаар будах	M2	68.94

Бусад Ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаявч хийх M-100	M3	9.68
2	Довжоо төмөр бетон гишүүрийн хамт цутгах	M3	4.56
3	Хийцийг арматурчилах орцоос илүү орсон	ТН	0.92
4	Довжооны гишүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	M2	69.862
5	Өнгөт металлээр довжооны хайс ба барилд хийх	ТН	0.8
6	Талбайд бетон зурмаг бэлтгэх	M3	512.45
7	Зурмаг бэлтгэх	M3	164.4
8	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх, аниж хаях	M2	1887.6
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашины дэжкоаватороор ачиж	M3	24.53

ХАЛГАЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20mm голчтой халгалтын ган яндан үгсрэх	M	330
2	D=25mm голчтой халгалтын ган яндан үгсрэх	M	60
3	D=32mm голчтой халгалтын ган яндан үгсрэх	M	126
4	D=40mm голчтой халгалтын ган яндан үгсрэх	M	95
5	Халаах хэрэгсэл үгсрэх EK500x500	ш	1
6	Халаах хэрэгсэл үгсрэх FK600x500	ш	4
7	Халаах хэрэгсэл үгсрэх FK700x500	ш	4
8	Халаах хэрэгсэл үгсрэх FK800x500	ш	5

АЖУУЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

9	Ханаах хэргэсэл үгсрэх FK900x500	ш	16
10	Ханаах хэргэсэл үгсрэх FK1000x500	ш	25
11	Ханаах хэргэсэл үгсрэх FK1200x500	ш	2
12	Төрмостат вентиль d=15мм байрлуулах	ш	57
13	Бөмбөгөн вентил d=20мм байрлуулах	ш	57
14	Балансын вентил d=20мм байрлуулах	ш	32
15	Балансын вентил d=25мм байрлуулах	ш	4
16	Үс буулгач хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
17	Үс буулгач вентил d=25мм байрлуулах	ш	4
18	Үс буулгач вентил d=20мм байрлуулах	ш	32
19	Хор шуугч тавих	ш	2
20	Балдац балгах яндангийн голч-20мм	м	330
21	Балдац балгах яндангийн голч-25мм	м	60
22	Ханааны системийг усаар угаах	м	612

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой	м2	184
2	0.5м зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой	м2	60
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж	ш	21
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж	ш	7
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийг балдац хийж	ш	12
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийг балдац хийж	ш	6
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийг балдац хийж	ш	5
8	Агаарын дулаан х?шит	ш	1
9	Салхивчийн тор суулах P150 P200	ш	51

ЦЭВЭР ҮСНЭЙ ШУТАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ган хоолой үгсрэх	м	75
2	D=20мм голчтой ган хоолой үгсрэх	м	24
3	Үсан хангамжийн цайрдагсан ган хоолойг балдац балгах яндангийн голч-15мм	м	75
4	Үсан хангамжийн цайрдагсан ган хоолойг балдац балгах яндангийн голч-20мм	м	24
5	Вентиль d=15мм байрлуулах	ш	6
6	Үс буулгач вентиль d=15мм байрлуулах	ш	2
7	Холныг байрлуулах	ш	6
8	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	7.1
9	Яндан хоолойг дулаалах ф-15-20мм	м2	7.1
10	Дулаалгын гадгуур ороолтын материалар бүрэх	м2	100
11	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	99

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	4
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	65
3	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1
4	Утаагуур тавих	1ш	1
5	Халуун хүйтэн устай ширмэн наалантай тосгуур	1ш	5
6	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	39
7	Мөн / голч-100мм/	1ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Орлогын самбар бэлэн нүхэнд үгсрах	ш	1
2	Тоооромжийн самбар үгсрах	ширхэг	1
3	Хүчний хувиарлах самбар үгсрах	ширхэг	2
4	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд үгсрах	ш	8
5	Далд үгсрах ердийн унтраалга тавих	ширхэг	53
6	Далд үгсрах 2 дараалат унтраалга тавих	ширхэг	34
7	Хамгаалалттай 1 дараалат унтраалга тавих	ширхэг	6
8	Хамгаалалттай 2 дараалат унтраалга тавих	ширхэг	3
9	Хананд далд тавих ердийн 2туйлт розетка үгсрах	ширхэг	32
10	Хамгаалалттай штөпсөлийн залгуур тавих	ширхэг	47
11	Үгсэс салбарлах хайрцаг үгсрах	ширхэг	550
12	Унтраалга розеток тоноглох хайрцаг тавих	шр	316
13	Газардуулын болон тэг шин үгсрах	ширхэг	32
14	Тэг шинийн хөндийрүүлэгч үгсрах	ширхэг	32
15	2х36вт люминисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч үгсрах	ш	303
16	Үлснэх ламптай гэрэлтүүлэгч үгсрах	ширхэг	16
17	Лед чийдэнтэй хамгаалалтасан гэрэлтүүлэгч үгсрах	ширхэг	83
18	Лед чийдэнтэй нөөцийн батерейтэй гэрэлтүүлэгч үгсрах	ш	59
19	Гарах дохионы бичигтэй гэрэлтүүлэгч үгсрах	ш	23
20	2.5мм ² хүртэл огтлолтой 1-р үгсэс сувлах нв-2.5мм ²	м	5033
21	Дарагийн үгсэс татах	м	820
22	5х6мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдгүүлж тавих	м	25
23	5х10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдгүүлж тавих	м	150
24	5х16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдгүүлж тавих	м	320
25	4х35-1х16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдгүүлж тавих	м	40
26	20мм хүртэл голчтой хуванцар уян хоолойг үгсрах	м	5000
27	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхлж үгсрах	м	150
28	63мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхлж үгсрах	м	25
29	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-16	ш	62
30	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-35	ш	8
31	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	890
32	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулын шинийг гангаж үгсрах	м	433

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

33	50x50x5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчид гар ажиглагаар зоох	ш	34
34	Газардуулагчийн холболтийн хайрцаг үгсрэх	ш	1
35	15а-н соронзон зангуурыг үгсрэх	ширхэг	3
36	Үгсрэг шат байрлуулах	шр	1
37	Тросс φ-12мм	м	120
38	Троссыг хана таазанд татаж бэхлэх	ширхэг	66
39	Нарны дулаан х?лзэн аварч панель үгсрэх	ш	1
40	Нарны дулаан хүлзэн аварч нэглэх хайрцаг үгсрэх	ш	1
41	Батрай	1 эрэм	8
42	Бууруулах трансформатор үгсрэх	ш	1
43	220кв-ын ү-220-маркийн тосон тасгуур үгсрэх	иж бүр	5
44	Газардуулагчийн нүх гараар ухах	м3	6.68
45	Шүүдүү эргүүлж булах	м3	6.68

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка суурилуулах 4ур ялгаатай коннектор	ш	77
2	Бууруулах трансформатортой хайрцаг үгсрэх	ш	1
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ердийн утас тавих	100м	21.5
4	Телефоны хувиарлах хайрцаг үгсрэх	ш	6
5	Кабелийн хувиарлах бокс үгсрэх	ш	2
6	Кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх	100м	0.17
7	Телефон станц	ш	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Интернетиин сүлжээний розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	97
2	Компьютерийн сүлжээний саалаагч	шир	8
3	Компьютерийн сүлжээний Router	шир	1
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	шир	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 8үдэстай утас тавих	100м	26.5

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	58
2	КАТВ Саплагч байрлуулах /тоосгон хана/	ш	6
3	Кабелийн өсгөгч тавих	ш	1
4	Коаксаль кабельийг ханаар тарааж тавих	100м	10.4

ХЯНАЛТИЙН КАМЕРИЙН ДОХИОЛОЛЫН АЖЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дохилолын хяналтын камер үгсрэх /дотор/	ш	25
2	Хамгаалалтын дохиололын хүлзэн авах станц үгсрэх	ш	1
3	Хяналтын камер дэлгэц	ш	1
4	Тэжээлийн блок үгсрэх	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 8үдэстай утас тавих	100м	7.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

6	Бичлэг хадгалах диск	шир	1
---	----------------------	-----	---

ГАЛЫН ДОХИОЛЫН АЖЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц үгсрэх	ш	1
2	Галын дохиоллын удирдлагын гар	ш	1
3	Утаа мэдэрэх автомат мэдээлэгч хэрэгслийг үгсрэх	ш	256
4	Дулаан мэдээлэгч хэрэгслийг тоосго, бетон хана, багананд байрлуулах	ш	8
5	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг үгсрэх	ш	6
6	Импульсийн тэжээлийн блок үгсрэх	ш	6
7	Түгшүүрийн гар дохиологч үгсрэх	ш	18
8	Түгшүүрийн дохио өгөгч үгсрэх	ш	18
9	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ердийн утас тавих	100м	46

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульти EP-2206	ш	2
2	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч үгсрэх	ш	2
3	Таазны чанга яригч үгсрэх	ш	74
4	Ган дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай мотажийн утас тавих	100м	2.15
5	Микрофон үгсрэх	ш	2

ЗАВАРЛАГААНИЙ ХОНХНЫ СИСТЕМИЙН АЖЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Завсарлагааний хонхны удирдлагын пульти EP-2206	ш	1
2	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч үгсрэх	ш	1
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ердийн утас тавих	100м	4.2
4	Завсарлагааний хонх үгсрэх	ш	25

БҮСАД АЖЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны шуугээ үгсрэх	ш	8
2	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнийг бэхлэх үгсрэх	м	720
3	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнийг бэхлэх үгсрэх	м	80
4	Кабелийн тавиур суурилуулж тавих	1 м	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

ГАДНА ЦАХИЛГААН 10КВ-ИЙН АГАРИЙН БОЛОН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 70 мм2 огтлолтой утасыг зөрлөгтэй татах	км (1 утас)	0.05
2	10кв-ын 1 фазийн хуурай салгуурыг угсрах 400А	ширхэг	1
3	10кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	3
4	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	340
5	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг төсгөлийн муфтаар холбох	1 ш муфт	2
6	Эгсэн дэвсгэр эхний кабелид хийх	м	340
7	Тоосгон хүчилт эхний кабелид хийх	м	340
8	П10-9б-маркийн төмөр бетон завсарын тулгуур угсарь босгох	ш	1
9	Ак10-4б -маркийн төмөр бетон хөлтэй төсгөлийн тулгуур угсарь босгох	ш	1
10	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	3
11	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиглагаар зоох	ш	3
12	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулагчийн шинийг угсрах	м	21

ДЭД ӨРТӨӨ 10/0.4КВ-ЫН 100КВА КТПН

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10/0.4 кв-ын 100кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
2	Трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
3	Трансформаторт хатаалт хийх	ш	1
4	Трансформаторт тос намсах	ш	1
5	Гэмтэл заагч датчинг байрлуулах	шир	3
6	Цахилгаан хөдөлгүүрт газардуулагчийн уян хатан холбоос гагнаж бэхлэх	м	8
7	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулагчийн шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	1
8	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиглагаар зоох	ш	9
9	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулагчийн шинийг угсрах	м	90
10	3 фазын электронтон тоолуур угсрах	ш	1

БАРИЛГЫН АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарын хэргийг ухаж татлах	МЗ	3.84
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	МЗ	1.52
3	Бетон баглал хийх	МЗ	0.609
4	Суурийн блок угсрах эхн-4	ш	6
5	Газардуулагчийн нүхийг гараар ухах	МЗ	20.3
6	Хөрсөөр эргүүлж булах	МЗ	20.3
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиглагаар зоох	ш	9
8	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулагчийн шинийг угсрах	м	58
9	Шонгийн нүхийг гараар ухах	МЗ	3.2
10	Хөрсөөр эргүүлж булах	МЗ	3
11	Хашааны шон угсрах	ш	9
12	0.065 тонннн хүртэл жинтэй төмөр тодон хашаа угсрах	1 секц	8
13	0.080 тонннн хүртэл жинтэй жтх-1 маркийн төмөр тодон хаалга угсрах	ширхэг	1

157

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

ГЭДНЭ ТӨХИЖЛЭЛТИЙН АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	73.8
2	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	65.78
3	Явган хүний замын хүчлтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1315.6
4	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	461
5	Замын хашлага тавих /0.5х0.3х0.15м/	1у/м	178.5
6	Зүлэг суулах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	361.3
7	15 см зузаан ургамлын хөрс намж механик аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	361.3
8	Зүлэг гараар хийх	м2	361.3

ДУЛААНЫ ШТАМЫН АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шүүдүйт араар ухах	м3	9.33
2	Шүүдүйний нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.66
3	Суваг ба сувагт үл хөдлөх тулгуур, чиглүүлэгч тулгуур, бетон давсгар үе хийх	м3	0.36
4	Суваг ба сувагт дахь үл хөдлөх тулгуур, чиглүүлэгч тулгуур, бетон хана цутгах м250	м3	0.36
5	Суваг, эв, гадаргууд үс тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	5.94
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГХ-7	ш	4
7	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун үс дамжуулах гарцуй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.011
8	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун үс дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	2
9	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун үс дамжуулах яндан хоо-лойд буулгалт тавих, хоолойн голч 80 мм	ш	2
10	Бетон дэр үрсэх ОП-2	ш	2
11	Тусгаарлах гадаргууг хар лакаар будах	м2	3.1
12	Яндан хоолойг дулаанах ф-80ммм	м2	3.1
13	Дулаанын гадгуур ороолтын материалгаар будрах	м2	3.8
14	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-80мм	м	11
15	Хуучин шугамд орлогоо хийх голч d=50мм	1отг	4
16	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гүлсэх тулгуур бэлтгэх	тн	0.042
17	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.01

ДУЛААНЫ ХҮДЛИН АЖЛ.ТК-5

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	76.53
2	Хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	2.36
3	54/80 моринь хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрээж булах	м3	29.6
4	Хүдлийн бетон давсгар үе хийх В-20	м3	0.85
5	Хүдлийн бетон хана цутгах м250	м3	12.5
6	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М150	м3	0.4
7	Хүдлийн хавтан П0-3	ш	4

158

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

8	Хүдгийн хавтан П4а	Ш	2
9	Хүдгийн хавтан П-1	Ш	3
10	Ялуу үрсрэх Я15.12.14	Ш	2
11	Ялуу үрсрэх Я18.12.14	Ш	2
12	Ялуу үрсрэх Я18.12.14	Ш	2
13	Хүдгийн скоб төмөр суулах	ТН	0.044
14	Ширмэн тар үрсрэх	ШР	4
15	Хүдгийн модон тар үрсрэх	М2	3.6
16	Модон тар будах	М2	7.2
17	Хүдгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	М2	45

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцуй сувгат цайрдагсан яндан хоолой тавих 50х3мм	км	0.005
2	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	Ш	2
3	Ус юуэлэгч хаалт голч d = 25мм	Ш	3
4	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	ТН	0.011
5	Бетон дэр үрсрэх ОП-1	Ш	1
6	Тусгаарлах гадаргууг хар накар будах	М2	0.94
7	Яндан хоолойг дулаалах ф-50мм	М2	0.94
8	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар будах	М2	1

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	М3	362.58
2	Гараар засаж ухах	М3	11.22
3	54/80 моринь хүчтэй буйль-дозороор хөрсийг түрж шуудууг булах	М3	285.1
4	Шуудууний нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	М3	50.31
5	Элсэн давсгар үе хийх	М3	38.52
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	М	128
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой үгсрэмал төмөр бетон элементийг ариутгах татуурыг дуурай хуурай үгсрэх	Ш	4
8	Яндан хоолойг дулаалах ф-159мм	М2	96.75
9	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар будах	М2	100
10	Хүдгийн скоб төмөр суулах	ТН	0.0135
11	Дулаалгатай модон тар үрсрэх	М2	2.4
12	Модон тар будах	М2	4.8

1
199