

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ /10-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	500
2	Ус нэвчсэн хэсгийн цементэн тэгшилгээг буулгах	100м2	5

## ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖИЛ /10-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх /дусаал гоожсон хэсэгт/	м2	500
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	500
3	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	500
4	Халааж наадаг мембран хар цаас наах	м2	500

## ДЭЭВРИЙН БУСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ /10-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпет төмөрлөх, мембараны амсрыг дарж төмөрлөх	м2	100
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр мөгийн хормойвчтой усны яндан солих	м	30
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	8.65
4	Хоёр сувагт утааны яндангийн дээд амсарт 50% тоосго нэмж өрөх	ш	6
5	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	32
6	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	32

## БУУЛГАХ АЖИЛ /17-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	275
2	Ус нэвчсэн хэсгийн цементэн тэгшилгээг буулгах	100м2	2.75

## ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖИЛ /17-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх /дусаал гоожсон хэсэгт/	м2	275
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	275
3	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	275
4	Халааж наадаг мембран хар цаас наах	м2	275

## ДЭЭВРИЙН БУСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ /17-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпет төмөрлөх, мембараны амсрыг дарж төмөрлөх	м2	63
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр мөгийн хормойвчтой усны яндан солих	м	20
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	4.8
4	Хоёр сувагт утааны яндангийн дээд амсарт 50% тоосго нэмж өрөх	ш	4
5	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	12.5

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	12.5
---	---	----	------

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ /5-Р БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпетний төмөрлөөгүй эвдэрсэн дутуу хэсгийг гүйцээх	м2	40
2	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	16