

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ А Б БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бульдозероор суурийн хажуугаар шороо түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	311.1
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	54
3	Булах, нягтруулах	м3	365.1
4	Илүү ухсан хэсгийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах /өндөржилт болон ухалтаас гарсан шороогооро/	м3	1452
5	Мөн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1452

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	23.71
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	130
3	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	6.28
4	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-200	м3	9.76
5	Бетон шугаман суурь цутгах м100 хамар ханын	м3	28.08
6	Бетон шахах шахуургаар Зоорийн бетон хана цутгах	м3	349.66
7	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, сувгийн ба зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	684
8	400 мм зузаантай цутгасан Зоорийн бетон ханын бетоныг 20см өргөсгөж цутгах	м3	11.34
9	Зоорийн бетон ханын бетоныг 1250мм өндөрлөж цутгах	м3	79.54
10	Баганын суурийн хүзүүг өндөрлөж цутгах м250	м3	6.9

РАМЫН АЖИЛ А БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рамны багана цутгах м250	м3	93.02
2	Рамны дам нуруу цутгах В20	м3	174.16
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	13.85
4	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	246.96
5	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	31.37
6	Дам нуруу цутгах В20	м3	1.43
7	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	8.16
8	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.452

РАМЫН АЖИЛ Б БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рамны багана цутгах м250	м3	81.18
2	Рамны дам нуруу цутгах В20	м3	214.4
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	9.34
4	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	228.5
5	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	33.65
6	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	19.2
7	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.025

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ В БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрс ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	402
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1409.94
3	3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	76
4	Бульдозероор суурийн хажуугаар шороо түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	311.1
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	119
6	Булах, нягтруулах	м3	675.1
7	Ухалтаас гарсан шорооноос хаяавч довжоон доор зөөж хийж нягтруулах	м3	193
8	Шалан доорх ул хөрсийг нягтруулах	м3	74.25

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	10.624
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	59.48
3	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	4.5
4	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	10.11
5	Бетон шугаман суурь цутгах м100 хамар ханын	м3	4.14
6	Бетон шахах шахуургаар Зоорийн бетон хана цутгах	м3	340.31
7	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, сувгийн ба зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	410

РАМЫН АЖИЛ В БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рамны багана цутгах м250	м3	61.4
2	Рамны дам нуруу цутгах В20	м3	169.4
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5.52
4	Дам нуруу цутгах В20	м3	1.43
5	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	128.59
6	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	16.4
7	10м2 хүртэл талбайтай хавиргат хавтан	ш	40
8	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	7.02
9	Рамны хэв, зак деталь байрлуулах	тн	0.406
10	Тор , зак деталь байрлуулах	тн	0.797

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган татангат угсрах	тн	7.074
2	Фермийн хэвтээ босоо холбоос тулаас угсрах	тн	4.753
3	Татанг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	7.074
4	Татангийн хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.753
5	6м өндөрт угсарч буулгах	м2	525
6	Гадна металл шатны тулгуур бетон цутгах м250	м3	0.57
7	Шат, шатны талбай, төмөр хайс угсрах	тн	1.294
8	Зак деталь ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.084

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Шат, шатны талбай , цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.378
---	--	----	-------

ГАЗРЫН АЖИЛ D БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрс ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	332
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1110.9
3	3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	68
4	Бульдозероор суурийн хажуугаар шороо түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	238.5
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	41
6	Булах, нягтруулах	м3	279.5

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	6
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	26.4
3	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	3.7
4	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	8.32
5	Бетон шугаман суурь цутгах м100 хамар ханын	м3	0.42
6	Бетон шахах шахуургаар Зоорийн бетон хана цутгах	м3	73.4
7	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, сувгийн ба зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	617

РАМЫН АЖИЛ ДБЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рамны багана цутгах м250	м3	11.2
2	Рамны дам нуруу цутгах В20	м3	32.02
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.45
4	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	40.2
5	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5.62
6	Дам нуруу цутгах В20	м3	33.45

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана 360мм-ийн өргөн хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	348.96
2	Гадна ханыг хөөсөнцөр хавтангаар бүрэх 10см	м2	2106.93
3	1\2-ын тоосгоор гадна хана өрөх	м2	2106.43
4	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	165
5	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	2472.2
6	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх агааржуулалтын хоолой шахт	м2	125
7	Парпед 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	86.6
8	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	2.8
9	Шилэн хана угсрах	м2	90.74
10	Гадна шилэн хаалга угсрах	м2	45.59
11	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я22.12.14/	ш	46
12	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я25.12.14/	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	42
14	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.14/	ш	37
15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я31.12.14/	ш	1

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1076
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5380
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1076
4	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх / 200 мм /	м2	1076
5	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	1076
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1076
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5380
8	Налуу дээврийг 3 үе шилэн рубериод буюу цаваг цаасаар бүрж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	1076
9	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	2165.5
10	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м3	3.2
11	Парпедний дотор тал, салхивчийн хоолой шавардах	м2	375.3
12	Парпед, салхивчны хананд шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	375.3
13	Салхивчийн суваг, парпед төмөрлөх	м2	139.64

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ ЗААЛНЫ ДЭЭВЭР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	414
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2070
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	414
4	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх / 200 мм /	м2	414
5	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	414
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	414
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2070
8	Налуу дээврийг 3 үе шилэн рубериод буюу цаваг цаасаар бүрж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	414

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ ГАРАЖ ДЭЭР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	510
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	510
3	Дараагийн үе тутамд нэмэх	м2	510
4	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 250мм-ийн зузаантай хийх	м2	510
5	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	510

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх в-10 10 см	м3	185.9
2	Бетон шал цутгах	м3	148.72
3	Шалны 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	1859

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1859
5	Бетон шалыг тусгай зориулалтын / хатуу / будгаар будах 3 үе, 3 мм зузаан	м2	1450.72
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	3631.02
7	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	7262.04
8	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	3631.02
9	Хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх Хулдаас,паркет, залны шалны доор	м2	2546.75
10	Паркетан шал хийх	м2	450.7
11	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	242
12	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	1190.14
13	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	1747.85
14	Шалны дэр мод хучилтын хавтан дээр тавих	м2	348.24
15	Модон шал шахах	м2	348.24
16	Шалыг өнгө ялгаж тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	35
17	Модон гадаргууг 2 үе лацдах	м2	348.24
18	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	168.5

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна төмөр хаалга суулгах	ш	6
2	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	185.85
3	Тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	22.05
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	92
5	Вакум цонх угсрах	м2	479.54
6	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	130
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	479.54
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	207.9
9	Шилэн гулдмайгаар хамар хана өрөх	м2	47.84
10	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	5082
2	Багана дам нурууны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2584
3	Зоорийн ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	482
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	6794
5	Шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	8503.1
6	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг будах багана	м2	8503.1
7	Шавардсан таазны гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	5082
8	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг будах дн	м2	6417.5
9	Хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	559.8
10	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	559.8
11	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	469.52
12	Амалгааг тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	469.52
13	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	152
14	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	152
15	Бие засах өрөөний тусгаарлах хана хаалганы хамт угсрах	м2	143
16	Шатны хайс хийх	у/м	39.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	1320
2	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	1174
3	Амалгаа усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	141
4	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2106.93
5	Шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	1916.3
6	Ханын гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	1916.3
7	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1916.3
8	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	190.7
9	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	190.7
10	Гадна довжоог гантиг хавтан наах	м2	168.28

ДОВЖОО ПАНДУСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пандусны нүх эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	290.2
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	9
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	37.2
4	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	18.35
5	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.74
6	Пандусны шалавч цутгах в-10	м3	24.5
7	Бетон арматурчилах	тн	1.255
8	Пандусны бариул хайс хийх	у/м	11

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны цит/ суурилуулах	ш	2
2	Люкны 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.68
3	Дулаалгын хөөсөнцөр хавтангаар люкны дотор талыг бүрэх	м2	2.56
4	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	1.2
5	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.64
6	Цонхгы худгийн Бетон бэлтгэл хийх в-10	м3	5.4
7	Цонхны худгийн хана цутгах	м3	10.24
8	Төмөр шат угсрах	тн	0.495
9	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.495
10	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.08
11	Шилэн саравч угсрах	м2	9.1
12	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	27.2
13	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	272
14	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	793.25

УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15мм	м	175

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	56
3	Цайрдсан ган хоолой D=15 мм голчтой угсрах	м	16
4	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	74
5	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	105
6	Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах	м	42
7	Цайрдсан ган хоолой D=40мм голчтой угсрах	м	22
8	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	96
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	195
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	64
11	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	96
12	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	56.29
13	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	66.42
14	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	355
15	Услах кран ф25	ш	2
16	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	12
17	Булангийн хаах винтель голч d=15мм	ком	2
18	Булангийн хаах винтель голч d=20мм	ком	18
19	D-25 мм бөмбөлгөн хаалт суурилуулах	ш	7
20	D-20мм бөмбөлгөн хаалт суурилуулах	ш	1
21	D-15 мм бөмбөлгөн хаалт суурилуулах	ш	11
22	Хаалт d=50мм тавих	ком	4
23	Фланцны голч d=50мм угсрах	1 хол-боос	8
24	Хаалт d=32мм тавих	ком	1
25	Үл буцах клапан d=32мм тавих	ш	1
26	Үл буцах клапан d=50мм тавих	ш	2
27	32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
28	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
29	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
30	Төмөр гэртэй термометр	ш	3
31	Хүйтэн усны ус хэмжигч ф50	ш	1
32	Халуун усны ус хэмжигч ф50	ш	1
33	Халуун усны эргэлтийн шугамын ус хэмжигч ф25	ш	1
34	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	35
35	Мойкны ус холигч байрлуулах	ш	54

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	104
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	358
3	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	5
4	Трап /голч-100мм / тавих	1ш	8
5	Лонх хэлбэртэй пластмассан сифонтой шаазан угаагуур тавих	1ш	35
6	Тэгш гаргалгаатай шаазан суултуур, хөтөвчний хамт	ком	16
7	Мойка 2 эргэлттэй сифоны хамт	1ш	54
8	Үл буцах клапан	ш	1
9	Бохир усны нөөцийн полипластик дугуй хэлбэртэй сав 5тн 1800x2300Н	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Бохир усны өргөлтийн насос L=1.85м3/ц H=3м 0.3квт	ш	1
----	---	---	---

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	151
2	Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	4
3	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м	1856
4	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65.4
5	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	216.8
6	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90.6
7	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50.6
8	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	117.5
9	Яндангийн голч-20 мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	282.2
10	Яндангийн голч-32-40мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	141.2
11	Яндангийн голч-50мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	117.5
12	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	157.5
13	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	185.8
14	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	23.91
15	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	540.9
16	Автомат балансын клапан, импульсийн хоолой ф25	ш	10
17	Автомат балансын клапан, импульсийн хоолой ф50	ш	2
18	Гар балансын клапан ф25	ш	10
19	Гар балансын клапан ф50	ш	2
20	D-25 мм бөмбөлгөн хаалт суурилуулах	ш	54
21	Хог шүүгч ф25мм тавих	ш	54
22	Хос винтель	ш	151
23	Ус буулгагч хаалт голч d=20мм тавих	ком	28
24	Хуваарилах коллектор 3 гаргалгаатай /хайрцагны хамт/	ш	1
25	Хуваарилах коллектор 4 гаргалгаатай /хайрцагны хамт/	ш	2
26	Хуваарилах коллектор 5 гаргалгаатай /хайрцагны хамт/	ш	7
27	Хуваарилах коллектор 6 гаргалгаатай /хайрцагны хамт/	ш	16
28	Хуваарилах коллектор 8 гаргалгаатай /хайрцагны хамт/	ш	1

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /ЗООРЬ БОЛОН ШАТНЫ ХОНГИЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	26
2	Ширмэн радиатор M-140A	Экм	27.9
3	D=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	72.8
4	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	71.4
5	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	137.6
6	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	115.6
7	Яндангийн голч-20 мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	281.8
8	Яндангийн голч-32мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	115.6
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	54.87
10	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	64.75
11	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	5.13
12	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	397.4
13	D-15 мм бөмбөлгөн хаалт суурилуулах	ш	40

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Ус буулгагч хаалт голч d=15мм тавих	КОМ	8
15	Автомат балансын клапан, импульсийн хоолой ф20	Ш	2
16	Автомат балансын клапан, импульсийн хоолой ф32	Ш	2
17	Гар балансын клапан ф20	Ш	2
18	Гар балансын клапан ф32	Ш	2

МЕХАНИК САЛХИВЧ АСС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох системийн сэнс L=6500м3/ц P=600 N=3кВт 380V	Ш	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	158.84
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	158.84
4	Решетка P150	Ш	37

МЕХАНИК САЛХИВЧ АСС-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох системийн сэнс L=1200м3/ц P=300 N=0.37кВт 220V	Ш	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	19.63
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	19.63
4	Решетка P150	Ш	1
5	Решетка P200	Ш	4

МЕХАНИК САЛХИВЧ АСС-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох системийн сэнс L=3000м3/ц P=200 N=0.55кВт 220V	Ш	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	29.26
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	29.26
4	Решетка P150	Ш	2
5	Сорох зонт L1400xb850xh400	Ш	3

МЕХАНИК САЛХИВЧ АСС-4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох системийн сэнс L=2710м3/ц P=500 N=1.1 кВт 380V	Ш	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	39.78
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	39.78
4	Решетка P150	Ш	14

МЕХАНИК САЛХИВЧ АСС-5,6,7

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Агаар сорох системийн сэнс L=2590м3/ц P=120 N=0.75 кВт 220V	ш	3
---	---	---	---

МЕХАНИК САЛХИВЧ АСС-8

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох системийн сэнс L=4680м3/ц P=500 N=1.1 кВт 380V	ш	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	63.94
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	63.94
4	Решетка P150	ш	27

МЕХАНИК САЛХИВЧ АСС-9

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох системийн сэнс L=5760м3/ц P=5760 N=2.2 кВт 220V	ш	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	81.97
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	81.97
4	Решетка P150	ш	33

МЕХАНИК САЛХИВЧ ЕС.1-13

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс N=40wt	ш	7
2	Решетка P150x150	ш	34
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	108.52
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	108.52
5	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	4.7

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хуваарилах самбар	ком	1
2	Ерөнхий самбар	ком	2
3	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах	ком	14
4	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар	ком	1
5	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	6
6	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар	ком	1
7	Сэнсний удирдлагын самбар	ком	11
8	1*60вт улайсах ламптай таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч	ширхэг	120
9	2*40 вт лэд ламптай таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 230В IP-44	ширхэг	85
10	1*60вт улайсах чийдэнтэй хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч тавих	ширхэг	15
11	1*60вт улайсах чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч тавих	ширхэг	22
12	2*40вт флуорисцент чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч тавих	ширхэг	600
13	1*60вт улайсах ламптай таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч	ширхэг	2
14	Хана таазанд тоноглох прожектор 1*250вт	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Ердийн 1 туйлт хананд далд тавих ундраалга IP-20	ширхэг	20
16	Ердийн 2 туйлт хананд далд тавих ундраалга IP-20	ширхэг	45
17	Ус чийгнээс хамгаалагдсан ил тавих 1 туйлт унтраалга IP-44	ширхэг	5
18	Ус чийгнээс хамгаалагдсан ил тамих 2 туйлт унтраалга IP-44	ширхэг	100
19	Ил тавих газардуулагч контакттай хамгаалалттай розетка 220В, 25А	ширхэг	35
20	Гал тогооны розетка 220В, 25А	ширхэг	4
21	Далд тавих газардуулагч контакттай тагтай хамгаалалттай розетка 220В, 25А	ширхэг	15
22	Ердийн далд тавих газардуулагч контакттай розетка 220В, 25А	ширхэг	200
23	Газардуулгын контакттай газарт далд тоноглох розетка	ш	50
24	Далд салбарлах хайрцаг	ш	1500
25	Ил утасны салбарлах хайрцаг	ш	750
26	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	450
27	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	32000
28	4 мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2500
29	6 мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500
30	10мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3500
31	16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	450
32	25мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	300
33	3х2.5мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	4000
34	4х95+1х50мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	20
35	15мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	12000
36	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	8000
37	26мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	8000
38	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	800
39	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	200
40	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	60
41	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хувиарлах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхлэх	м	500
42	40х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	330
43	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	39
44	Кабелийн тавиур суурилуулах L=2м В=600мм	1 м	28
45	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	52.8
46	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	52.8

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны хувиарлах хайрцаг DP-20	ш	3
2	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай шулуун/ ф25мм	м	600
3	Хананд угсардаг сөхдөг тагтай нимгэн төмөр хаалга 400х600х130	ш	4
4	JF 30х2х0.5мм кабель угсрах	м	50
5	JF 20х2х0.5мм кабель угсрах	м	20
6	UTP CAT.5 2*2*0.05 мм утас угсрах	м	600
7	Телефон розетка	ш	68
8	40 хэрэглэгчтэй электрон автомат телефон станц угсрах	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	КaTV-ийн шугамын оролтын кабель RG-11	м	50
2	Давхруудад салбарлах хайрцаг	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Коаксаль кабель угсрах RG-9	м	100
4	Кабелийн телевизорын розетка	ш	9
5	КаТВ-ийн өсгөгч	ш	1

КОМПЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компютерийн сүлжээний роутер	ш	1
2	Компютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж switch 48 port	ш	2
3	Компютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж switch 32 port	ш	1
4	Компютерийн сүлжээний розетка	ширхэг	108
5	Компютерийн сүлжээний утас UTP-Cat.4x2x0.5	м	800

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камерын дүрс хүлээн авах станц угсрах	ш	1
2	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиололын видео дуран	ш	4
3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас /ердийн/ UTP-Cat.6 0.5x4Pмм	100м	1

ШУГАМЫН РАДИО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	240в хүртэл хүчдэлтэй радио шугамын дан зогсуурыг байрлуулах	1зогсуур	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24 чиглэл хянах, автомат залгуур бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ком	1
2	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	4
3	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	137
4	Дулаанаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	22
5	Давхруудад байрлах нэгтгэх хайрцаг	ш	4
6	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	2
7	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ком	1
8	Галын дохиоллын мэдрэгч	ш	33
9	Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель 1x2x0.6мм	м	2200

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ӨНДӨРЖИЛТ ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	7743
2	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хусах	м3	3443
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	2161
4	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	1162

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Нягтруулах хөрсийг услах	м3	1162
---	--------------------------	----	------

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	89
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	890
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	412

АВТОЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	80.99
2	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	243

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	954
2	Гараар ухах	м3	28
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	9.6
4	Хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм	м	75
5	110 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	46.5
6	Үнсээр булж дулаалах	м3	59.75
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	136
8	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	770
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
10	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.47
11	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	69.4

ГАДНА ЦАХИЛГААН 0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	21
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	19.95
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	75
4	Кабелийг шуудуунд сунгах аввб 3x150 1x70	м	180
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	75
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.075
7	Хуванцар хоолой тавих д-100мм	м	18
8	Кабелийн халж хэлбэрших муфт ЕРКТ -0047	ш	4
9	400 а гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	6
10	Гар салгуур угсрах	ширхэг	2

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	91.3
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	326
3	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 5/1х4/	м	1800
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	326
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	82.17
6	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h-7.5	ш	12
7	Тулгуурын нүх ухах	м3	2.6
8	Бетон тулгуур цутгах	м3	2.6
9	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	39
10	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 1200х800х350	ком	1

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	128
2	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	115.2
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх Хяналтын тууз	м	400
4	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.4
5	Сувагчлалаар тосон шахалттай кабель сүвлэх ТПП 30х2х0.5	1км	0.95
6	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	4
7	Кабелийн муфтлэх	1 зал-гаа	1
8	Телефоны терминал блок в100	ш	1

ГАДНА ДУЛААН, ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	1322.2
2	Гараар ухах	м3	39
3	Сувгийн ул хийх м100	м3	33.8
4	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	22.54
5	Төмөр бетон сувгийн хавтан Л9 х1м	ш	172
6	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	197
7	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.08
8	Оп-1.2 бетон дэр	ш	56
9	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.336
10	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм Цайрдсан	км	0.168
11	Сувагт яндан хоолой тавих 50мм Цайрдсан	км	0.168
12	Сувагт яндан хоолой тавих 32ммЦайрдсан	км	0.168
13	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 32-80мм	ш	36
14	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
15	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=80 мм	ш	4
16	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	2
17	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=32 мм	ш	2
18	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	3
19	Фланц бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
20	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	1
21	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	182.1
22	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	214.84
23	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	214.84
24	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	1032

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

25	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	182
26	Илүүдэл хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	148

ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур sonocol 2000 угсрах	ш	1
2	Сүлжээний насос, ups 40-185/ суурилуулах	ш	1
3	80 мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
4	Даралт тохируулах хаалт голч d=50мм байрлуулах DPCV	ш	1
5	Температур тохируулах хаалт голч d=50мм байрлуулах TCV	ш	1
6	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	4
7	Клапан ба фланцын голч d=80мм тавих	ш	1
8	Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
9	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
10	Төмөр гэртэй термометр	ш	3
11	Термометрын мэдрэгч ,мэдээлэгч	ш	4
12	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	12
13	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	2
14	Яндангийн ган холбох хэрэгсэл голч-50-80мм угсрах	ш	14
15	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	3.4
16	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	3.9
17	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	3.9