

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН
ГАДНЫ ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах, хоолойн голч d = 100мм	км	0.2
2	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах, хоолойн голч d = 32-40мм	км	0.29
3	Усан хангамжийн ган хаалт тавих, хаалтны голч d = 100мм	ш	1
4	Усан хангамжийн ган хаалт тавих, хаалтны голч d = 50мм	ш	1
5	Усан хангамжийн ган хаалт тавих, хаалтны голч d = 32мм	ш	2
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	68.73
7	Яндан хоолойн дулаалга	м2	80.73
8	Эргэлтийн насосо суурилуулах	ш	1
9	Үл буцаах хаалт d = 32мм тавих	ш	1
10	Ус буулгагч d = 20мм	ш	2
11	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг, хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	2
12	Худгийн модон таг угсрах	м2	0.39
13	Ган отвод тавих ф50-100мм	ш	6
14	Ган отвод тавих ф32-40мм	ш	6
15	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах, хоолойн голч d = 40мм	км	0.58
16	Шугам хоолойг усаар угаах, хоолойн голч d = 32мм	км	0.58
17	Шуудууг механизмаар ухах	м3	995.1
18	Мөн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	30.78
19	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	30.3
20	Шуудуунд шороог механизмаар чигжих	м3	796.1
21	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	199.12