

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Байршил</b>                            | Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн лаборатори, хойд хоёр гаражийн дээврийн засвар, гадна талбайн тохижилтын ажил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ажлын цар хэмжээ</b>                   | Энэхүү тендерийн баримт бичгийн Ажлын тоо хэмжээ бүлэгт заасан нэр бүхий ажлуудыг хийж гүйцэтгэх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Тохижилтын ажлын зохион байгуулалт</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол өгч, аюулгүй ажиллагааны нөхцлийг бүрэн хангаж ажиллана.</li> <li>2. Зураг төслөөр сонгогдсон буюу түүнтэй дүйцэхүйц орон нутгийн цаг уурын нөхцөлд тохирсон, олон улсын стандартын шаардлага хангасан материал, тоног төхөөрөмжийг сонгож авсан байна. Санал болгож буй бараа материалд үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл ирүүлнэ. Тухайн бараа нь чанар, стандартын шаардлага хангасан, лабораторийн дүгнэлттэй байна. Ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах бараа материалууд нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.</li> <li>3. Бүх ажлыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, норм, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.</li> <li>4. Ажлын тоо хэмжээ хавсаргав.</li> </ol> |
| <b>Захиалагчийн хяналтын ажил</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ажлыг гүйцэтгэж эхлэх үеэс нь эхлэн ажлыг хийж дуусгах хүртэлх бүх технологийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина.</li> <li>2. Ажлын явцад гарах зураг төсөвтэй холбоотой асуудлыг газар дээр нь холбогдох хүмүүстэй хамтарч шийдвэрлүүлж байна.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Гүйцэтгэгч байгууллага</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гүйцэтгэгч байгууллага нь заагдсан ажлын тоо хэмжээний дагуу чанарын өндөр түвшинд, гэрээний хугацаанд багтаан гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллана.</li> <li>2. Ажлын явцад өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн байгууламжуудыг нөхөн сэргээн засварлаж хэвийн байдалд оруулна.</li> <li>3. Байгалийн гэнэтийн гамшиг, гал түймэр, үер усны гамшигаас сэргийлэн даатгалд бүрэн хамрагдан аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. Эдгээр арга хэмжээг авалгүй гэнэтийн гамшигт өртөх, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зөрчил гаргавал хор хохиролыг гүйцэтгэгч байгууллага бүрэн хариуцна.</li> </ol>                                                                                                                                          |

### Лабораторийн дээврийн засварын ажил

| № | Ажилбарын нэр                                           | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | Дээврийн үндсэн бетон тэгшилгээг 50 мм-н зузаантай хийх | м2          | 73,5       |
| 2 | Хуймал материалан дээвэрт 2 үе хар цаас наах            | м2          | 245        |
| 3 | Хуймал хар цаасан дээвэрт 1 үе хар цаас наах            | м2          | 245        |
| 4 | Хуймал материалан дээвэр буулгах                        | м2          | 245        |

**Гадна талбай тохижилтийн ажил**

| № | Ажилбарын нэр                  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|--------------------------------|-------------|------------|
| 1 | Талбайг шороог хуулж тэгшлэх   | м2          | 5          |
| 2 | Хөнгөн хөрсийн хуулж цэвэрлэх  | м2          | 30         |
| 3 | Талбайг зүлэгжүүлэх            | м3          | 30         |
| 4 | Ногоон талбайн хашаа хайс хийх | тн          | 0,8        |
| 5 | Тамхины цэгийн саравч угсрах   | ш           | 1          |
| 6 | Дээврийн төмөр усны хаялга     | м           | 42         |

**2 гаражийн дээврийн засварын ажил**

| № | Ажилбарын нэр                                           | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | Дээврийн үндсэн бетон тэгшилгээг 50 мм-н зузаантай хийх | м2          | 84,5       |
| 2 | Хуймал материалан дээвэрт 2 үе хар цаас наах            | м2          | 155        |
| 3 | Хуймал хар цаасан дээвэрт 1 үе хар цаас наах            | м2          | 155        |
| 4 | Хуймал материалан дээвэр буулгах                        | м2          | 155        |

**Материалын тооцоо****Лабораторийн дээврийн засварын ажил**

| № | Ажилбарын нэр                               | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---------------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | Праймер /технониколь/                       | кг          | 1,592.500  |
| 2 | Барилгын хадаас /40-60 мм/                  | кг          | 2.156      |
| 3 | Хүйтэнд тэсвэртэй чулуутай хар цаас РПМ-300 | м2          | 1,127.000  |
| 4 | Бетон зуурмаг М-75                          | м3          | 3.749      |

**Гадна талбай тохижилтийн ажил**

| №  | Ажилбарын нэр          | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|----|------------------------|-------------|------------|
| 1  | Электрод /Э-42/        | кг          | 7.744      |
| 2  | Бордоо                 | Кг          | 1.020      |
| 3  | Саравч /тамхины цэг/   | ш           | 1.000      |
| 4  | Хашаа хайс             | кг          | 800.000    |
| 5  | Цементэн зуурмаг М-100 | м3          | 0.020      |
| 6  | Зүлэгний суулгацын үр  | кг          | 0.810      |
| 7  | Хар шороо              | м3          | 4.500      |
| 8  | Плакат                 | ш           | 1.000      |
| 9  | Хогны сав              | ш           | 1.000      |
| 10 | Парпет төмөр           | м           | 42         |

**2 гаражийн дээврийн засварын ажил**

| № | Ажилбарын нэр              | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|----------------------------|-------------|------------|
| 1 | Праймер /технониколь/      | кг          | 1,007.500  |
| 2 | Барилгын хадаас /40-60 мм/ | кг          | 1.364      |

|   |                                             |    |         |
|---|---------------------------------------------|----|---------|
| 3 | Хүйтэнд тэсвэртэй чулуутай хар цаас РГМ-300 | м2 | 713.000 |
| 4 | Бетон зуурмаг М-75                          | м3 | 4.310   |