

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

| | |
|---|--|
| Байршил | Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн 1 болон 2 дугаар давхрын цэвэр усны шугам шинэчлэлийн ажил |
| Ажлын цар хэмжээ | Энэхүү тендерийн баримт бичгийн Ажлын тоо хэмжээ бүлэгт заасан нэр бүхий ажлуудыг хийж гүйцэтгэх. |
| Тохижилтын ажлын зохион байгуулалт | <ol style="list-style-type: none"> 1. Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол өгч, аюулгүй ажиллагааны нөхцлийг бүрэн хангаж ажиллана. 2. Зураг төслөөр сонгогдсон буюу түүнтэй дүйцэхүйц орон нутгийн цаг уурын нөхцөлд тохирсон, олон улсын стандартын шаардлага хангасан материал, тоног төхөөрөмжийг сонгож авсан байна. Санал болгож буй бараа материалд үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл ирүүлнэ. Тухайн бараа нь чанар, стандартын шаардлага хангасан, лабораторийн дүгнэлттэй байна. Ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах бараа материалууд нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. 3. Бүх ажлыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, норм, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 4. Ажлын тоо хэмжээ хавсаргав. |
| Захиалагчийн хяналтын ажил | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ажлыг гүйцэтгэж эхлэх үеэс нь эхлэн ажлыг хийж дуусгах хүртэлх бүх технологийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина. 2. Ажлын явцад гарах зураг төсөвтэй холбоотой асуудлыг газар дээр нь холбогдох хүмүүстэй хамтарч шийдвэрлүүлж байна. |
| Гүйцэтгэгч байгууллага | <ol style="list-style-type: none"> 1. Гүйцэтгэгч байгууллага нь заагдсан ажлын тоо хэмжээний дагуу чанарын өндөр түвшинд, гэрээний хугацаанд багтаан гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллана. 2. Ажлын явцад өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн байгууламжуудыг нөхөн сэргээн засварлаж хэвийн байдалд оруулна. 3. Байгалийн гэнэтийн гамшиг, гал түймэр, үер усны гамшигаас сэргийлэн даатгалд бүрэн хамрагдан аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. Эдгээр арга хэмжээг авалгүй гэнэтийн гамшигт өртөх, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зөрчил гаргавал хор хохиролыг гүйцэтгэгч байгууллага бүрэн хариуцна. |

Ажлын тоо хэмжээ

| 1,2-р давхрын цэвэр усны шугам шинэчлэх | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|------------|
| № | Ажилбарын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1. | d=20 мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 60 |
| 2. | d=25 мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 120 |
| 3. | d=32 мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 55 |
| 4. | d=50 мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 15 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------|------------|
| 5. | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн голч 20-25мм бэлдэц бэлтгэх | м | 150 |
| 6. | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн голч 32 мм бэлдэц бэлтгэх | м | 48 |
| 7. | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн голч 20-50 мм бэлдэц бэлтгэх | м | 18 |
| 8. | Шахаж, шалгах яндан хоолой d=50 мм | м | 122,35 |
| 9. | 50мм бага голчтой хоолойнууд будах | м2 | 10,5855 |
| 10. | Манометр ф32 | ш | 1 |
| 11. | d=40 мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 17 |
| 12. | d=70 мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 1 |
| 13. | Хоолойн ба фланцны голч d=50 мм угсрах | 1 холбоос | 2 |
| 14. | Хаалт голч d=20 мм угсрах | ш | 40 |
| 15. | Хаалт голч d=25 мм угсрах | ш | 15 |
| 16. | Хаалт голч d=32 мм угсрах | ш | 4 |
| 17. | Чиг өөрчлөгч d=20 мм угсрах | ш | 60 |
| 18. | Чиг өөрчлөгч d=25 мм угсрах | ш | 55 |
| 19. | Чиг өөрчлөгч d=32 мм угсрах | ш | 30 |
| 20. | Чиг өөрчлөгч d=40 мм угсрах | ш | 8 |
| 21. | Чиг өөрчлөгч d=50 мм угсрах | ш | 6 |
| 22. | Тэгш гуравлагч 20 | ш | 15 |
| 23. | Тэгш гуравлагч 25 | ш | 15 |
| 24. | Фланцаар холбох хаалтны голч-50 мм | ш | 1 |
| 25. | Шилжвэр 20*25 мм угсрах | ш | 6 |
| 26. | Шилжвэр 25*32 мм угсрах | ш | 8 |
| 27. | Шилжвэр 40*60 мм угсрах | ш | 6 |
| 28. | Шилжвэр 40*75 мм угсрах | ш | 2 |
| 29. | Хүйтэн усны ус хэмжигч ф32 | Ш | 1 |
| 30. | Халуун усны ус хэмжигч ф25 | ш | 1 |
| Буулгах ажил | | | |
| № | Ажилбарын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
| 31. | Эргүүлэгт холбоотой 32 мм хүртэл голчтой шугам буулгах | м | 250 |
| 32. | Эргүүлэгт холбоотой 50 мм хүртэл голчтой шугам буулгах | м | 18 |
| 33. | Хаалт d=20 мм d=25 мм буулгах | ш | 45 |
| 34. | Хаалт d=32 мм буулгах | | 4 |
| 35. | Чиг өөрчлөгч d=50 мм хүртэлх буулгах | ш | 142 |
| 36. | Шилжвэр 20*25, 25*32, 40*60, 40*75 буулгах | ш | 16 |
| Сэргээн засах ажил | | | |
| № | Ажилбарын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
| 37. | Шал таазанд нүх гаргах | ш | 120 |
| 38. | Шалны ховилоос гарсан барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих | м3 | 4 |
| 39. | Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах | м2 | 229,824 |
| 40. | Паркетен шал хуулж, буцааж шахах | м2 | 100 |
| 41. | Шалны алаг чулуун хавтанцыг 100% хүртэл эргүүлж ашиглахаар задлаж буулгах | м2 | 22,4 |

Материал, тээврийн хэрэгсэл

| № | Ажилбарын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Цаасан зүлгүүр | м2 | 9,193 |
| 2. | Задгай олс | кг | 0,359 |
| 3. | Тарган цавуу | кг | 13,789 |
| 4. | Маажин | кг | 24,578 |
| 5. | Гагнуурын /цувимал/ утас | кг | 0,907 |
| 6. | Электрод Э-42 | кг | 7,960 |
| 7. | Усан цийдэм будаг | кг | 85,495 |
| 8. | Ацетилен | м3 | 0,526 |
| 9. | Цементэн зуурмаг М-75 | м3 | 4,480 |
| 10. | Арчих материал | кг | 1,059 |
| 11. | Ус | м3 | 8,904 |
| 12. | Хүчилтөрөгч | м3 | 1,000 |
| 13. | Эрэг боолт, М 10*55 М14*70 | кг | 1,500 |
| 14. | Эрэг боолт, М 12*45 | кг | 1,600 |
| 15. | Эрэг боолт, М 14*60 мм, М 16*50 | кг | 6,400 |
| 16. | Дулаалга паркет | м2 | 10,000 |
| 17. | Хаалт Ф25 мм | ш | 55,000 |
| 18. | Хаалт Ф32 мм | ш | 4,000 |
| 19. | Хаалт Ф50 мм | ш | 1,000 |
| 20. | Манометр, ОБМ 1-160 | иж | 1,000 |
| 21. | Цайрдсан ган хоолой Ф20 мм | м | 63,000 |
| 22. | Цайрдсан ган хоолой Ф25 мм | м | 126,000 |
| 23. | Цайрдсан ган хоолой Ф40 мм | м | 17,000 |
| 24. | Цайрдсан ган хоолой Ф32 мм | м | 57,750 |
| 25. | Цайрдсан ган хоолой Ф50 мм | м | 15,750 |
| 26. | Ган яндан Ф76 мм | м | 1,000 |
| 27. | Муфт Ф40 мм | ш | 150,000 |
| 28. | Муфт Ф50 мм | ш | 18,000 |
| 29. | Муфьт Ф32 | ш | 18,000 |
| 30. | Шилжүүлэгч муфьт | ш | 0,000 |
| 31. | Муфт Ф20мм | ш | 150,000 |
| 32. | Муфт Ф25мм | ш | 48,000 |
| 33. | Шилжвэр 20*25 мм | ш | 6,000 |
| 34. | Шилжвэр 20*15 мм | ш | 150,000 |
| 35. | Шилжвэр 25*32 мм | ш | 8,000 |
| 36. | Шилжвэр 45*15 мм | ш | 150,000 |
| 37. | Шилжвэр 40*75 мм | ш | 2,000 |
| 38. | Шилжвэр 40*60 мм | ш | 6,000 |
| 39. | Гуравлагч 20 | ш | 15,000 |
| 40. | Гуравлагч 25 | ш | 15,000 |
| 41. | Угольник Ф-50 мм | ш | 9,300 |
| 42. | Жийргэвч, Ф25:20 | ш | 110,000 |
| 43. | Жийргэвч, Ф 32 мм | ш | 8,000 |
| 44. | Жийргэвч, Ф 50 мм | ш | 4,750 |
| 45. | Фланц Ф-25 | ш | 110,000 |

| | | | |
|-----|-----------------------|----|---------|
| 46. | Фланц Ф-32 | ш | 8,000 |
| 47. | Фланц Ф-50 | ш | 4,000 |
| 48. | Сгон Ф-25 мм | ш | 52,500 |
| 49. | Ган чиг өөрчлөгч Ф-25 | ш | 55,000 |
| 50. | Ган чиг өөрчлөгч Ф-32 | ш | 30,000 |
| 51. | Ган чиг өөрчлөгч Ф-40 | ш | 8,000 |
| 52. | Ган чиг өөрчлөгч Ф-50 | ш | 6,000 |
| 53. | Ган чиг өөрчлөгч Ф-20 | ш | 60,000 |
| 54. | Шахах эрэг, Ф-25 | ш | 55,500 |
| 55. | Шахах эрэг, Ф-40 | ш | 14,400 |
| 56. | Шахах эрэг, Ф-50 | ш | 450,000 |
| 57. | Барилгын хог | м3 | 4,000 |
| 58. | Хог хаягдлын хэмжээ | тн | 0,165 |