

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

01.ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	3727.9
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	821.3
3	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	117.2
4	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	461.3
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32.3
6	Шалан доор шороо тромбовкоор нягтруулах	м3	2632.7
7	Хөрс автомашинд ачаад тээвэрлэж ирэх	м3	2187.8

02.СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	42.41
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м-250	м3	225.6
3	Суурийн дам нурууны бетон бэлтгэл хийх м150	м3	16.36
4	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	37.06
5	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	5.365
6	360мм ханын доорхи 400мм зузаан цутгамал бетон цутгах м250	м3	283.7
7	100мм зузаан цутгамал бетон цутгах м250	м3	30
8	Сууринд хөөсөнцөр дулаалга хийх-50мм	м2	270.7
9	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	106
10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1114
11	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	56.4
12	Сувгийн Бетон ул цутгах м250	м3	25.6
13	Сувгийн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1093.3
14	ГСХ-5 сувгийн хавтан	ш	656
15	Сувгийн модон таг угсрах	м2	3
16	Модон таг өнгийн тосон будгаар будах	м2	3

03.ХУЧИЛТ РАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах М-250 /А блок/	м3	323.84
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	25.183
3	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах М-250 /В блок/	м3	151.28
4	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	10.202
5	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах М-250 /С блок/	м3	56.5
6	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	3.715
7	Хучилтын цутгамал төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250	м3	22.21
8	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	6.6937
9	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м-250 /А блок/	м3	85.12
10	Төмөр бетон багана арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	10.388
11	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м-250 /В блок/	м3	34.7
12	Төмөр бетон багана арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	3.146

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м-250 /С блок/	м3	30.54
14	Төмөр бетон багана арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	2.827
15	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м-250 / Д блок/	м3	20.56
16	Төмөр бетон багана арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.905
17	6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250 /А блок/	м3	208.03
18	6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250 /В блок/	м3	95.29
19	6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250 /С блок/	м3	76.84
20	6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250 / Д блок/	м3	40.72
21	Төмөр бетон парпет хана цутгах м250 /А блок/	м3	33.66
22	Төмөр бетон парпет хана цутгах м250 /В блок/	м3	11.68
23	Төмөр бетон парпет хана цутгах м250 /С блок/	м3	7
24	Төмөр бетон парпет хана цутгах м250 / Д блок/	м3	4.8
25	Металл багана угсрах	тн	1.1164
26	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	6.438
27	Баганын холбоос Х-3,М1,2	тн	1.627
28	Дээвэрийн си төмөр угсрах	тн	11.72
29	Төмөр татанг эдлэлүүд тосон будгаар 2 удаа будах	тн	20.902

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал шат цутгах М-250 /А блок/	м3	21.32
2	Цутгамал шат цутгах М-250 /В блок/	м3	14.73
3	Галын төмөр шат угсрах	тн	2.24762
4	Шат будах	тн	2.24762
5	Шатны бетон цутгах	м3	0.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	375 мм-ийн өргөн ханыг хенген бетон гулдмайгаар өрөх	м3	475.8
2	375 мм-ийн гулдмайгаар дотор хана өрөх	м3	95.45
3	240 мм-ийн дотор хана гулдмайгаар өрөх	м3	80.376
4	1\2-ын тоосгоор дотор хана өрөх	м2	2008.025
5	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	18.4
6	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	42
7	Ялуу угсрах Я18*12*14	ш	7
8	Ялуу угсрах Я22*12*14	ш	8
9	Ялуу угсрах Я25*12*14	ш	4
10	Ялуу угсрах Я15*12*22	ш	4
11	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу Я18х12х22	ш	6
12	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу Я25х25х22	ш	2
13	Төмөр бетон ялуу цутгах М-250	м3	1.06
14	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.1505
15	Ханын өрөг арматурчлах	тн	1.791
16	Ханын бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	2.492
17	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон ялуу цутгах М-150	м3	0.08

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуум цонх угсрах	1 блок	120
2	Шилэн хана, хаалга угсрах /ШХ-3, ШХ-6, ШХ-7/	м2	200.5
3	Цонх шилэн хананы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	600.46
4	Цонхны ус хаялга темерлех	м2	160.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	7272.6
2	Тэгш өнцөгт багана дам нуруу өндөр чанартай шавардах	м2	746
3	Цонхны амалгаа шавардах	м2	251.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	2077.2
2	Гадна хана эмульсээр будах	м2	2077.2
3	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1062

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1151.5
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1151.5
3	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	5757.5
4	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх-30-45см	м2	1151.5
5	Цементэн тэгшилгээг 50мм зузаан хийх	м2	1151.5
6	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	1151.5
7	PVC мембран дээвэр хийх	м2	1151.5
8	Саравчинд 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	15
9	Саравчинд 2 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	15
10	Салхивчийн сувгийн хана 12см-ын тоосгоор өрөх	м2	40
11	Чулуун хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	40
12	Мөн хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	40
13	Таг төмөрлөх	м2	10
14	Парпетанд Бетон тэгшилгээг 50мм зузаан хийх	м2	102.4
15	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1770
16	Сэндвич хавтан дээвэр хийх	м2	880

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Темер бетон довжоо цутгах м-200	м3	25.52
2	Цутгамал бетон арматурчилах / арматурчилалын зеруу/	тн	0.578
3	Бетон хаяавч цутгах м100	м3	18.2
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	182

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	118
2	1*2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	20000
3	1*4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	18000
4	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	800
5	10мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3000
6	16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	250
7	95мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	200
8	4*150мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
9	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д32-40 мм ²	метр	1340
10	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-22 мм ²	метр	5000
11	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-16 мм ²	метр	6660

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	430.9
2	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	30.2
3	150 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	49.95
4	Сувгийн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	446.9
5	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.265
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	39.7
7	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	159
8	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	159
9	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.068
10	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.012
11	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ оп-2	ш	34
12	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	299.6
13	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20.9

ДХ-16 ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.003
2	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	1.8
3	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	1.8
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2
5	Ус буулгагч голч d=40мм байрлуулах	ш	2
6	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	2
7	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	0.5

ДХ-1 ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.003
2	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	1.8
3	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	1.8
4	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-100мм угсрах	ш	2
5	Ердийн хөрсөнд 10м3 бетоноор худаг хийх	ш	1
6	Ус буулгагч голч d=40мм байрлуулах	ш	2
7	Агаар гаргагч d=20мм байрлуулах	ш	2
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	0.5
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2
10	Халаалтын цахилгаан насос угсрах	ш	2

ДУЛААН МЕХАНИК

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Удирдлагын самбар угсрах	ком	1
Ялтсан узельтэй 100 квт хэрэгцээний халуун усны солилцуурыг суурилуулж холбох	ш	1
Халуун усны эргэлтийн насос суурилуулах 1.2квт	ш	2
Дулааны электрон тоолуур	ш	1
Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2
Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	10
Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=40-32мм байрлуулах	ш	8
Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-25мм байрлуулах	ш	14
Үл буцаах хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	2
?л буцаах хаалт голч d=20-40мм байрлуулах	ш	4
100 мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
40 мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
Урьдчилан сэргийлэх хавхлаг голч d=32мм байрлуулах	ш	1
Гурвалсан кранттай монометр	ш	6
Төмөр гэртэй термометр	ш	6
Нэмэлт усны тоолуур ф20	ш	1
Балансын хаалт голч d=32-40мм байрлуулах	ш	3
Соленойд вентиль ф15	ш	1
Температурын тохируулагч хаалт байрлуулж угсрах ф25	ш	1
Даралт барих систем	ш	1
Тэлэлтийн сав тавих	ш	2
Агаар гаргагч ф15	ш	8
Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	18
Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	25
D=32-40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл	м2	31.6
гадаргууг дулаалах		
Температурын датчик	ш	3
Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-100мм угсрах	ш	8
Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-80мм угсрах	ш	3
Чиг өөрчлөгч ф70мм угсрах	ш	11
Чиг өөрчлөгч ф32мм угсрах	ш	2
Шилжвэр гуравлагч голч-100мм угсрах	ш	4
Шилжвэр гуравлагч голч-80-70 мм угсрах	ш	6
Халаалт хэрэгцээний халуун усны автомат тохиулагч угсрах	ш	1
Тоноглолын гадаргууг дулаалах	м2	25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	46.6
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	23.3
3	Кабель сувагчлалаар сүвлэх 6 core	1км	0.5
4	Кабель сувагчлалаар сүвлэх тпп10х2х0.5	1км	0.5
5	Холбоо дохиоллын төгсгөлийн техееремж байрлуулах	ш	2
6	Кабелийн хувиарлах хайрцаг 10 хос	ш	2
7	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	15
8	Хуванцар хоолой d-110	м	95
9	Тэмдэгтийн шон угсрах	ш	2
10	Төмөр бетон худаг	1худаг	2
11	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦАХИЛГААНЫ 04КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	46.24
2	Шуудууны нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	45.32
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	33
4	Аввб 3*120+1*95 мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	160
5	ААБЛу 3х1850 мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	120
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.123
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	33
8	185мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
9	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-100 мм	м	70
10	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	70
11	0.4 кв-ын кабелийг муфтаар холбох	1 ш	2

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	23.8
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	59
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	59
4	Шуудууны нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	23.32
5	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4х10	м	150
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.085
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой led гэрэлтүүлэгч угсрах 6м	ш	6
8	Тулгуурын нүх ухах	м3	1.5
9	Бетон тулгуур цутгах	м3	1.3
10	Гал хамгаалагчтай текстолит самбар угсрах	ш	1
11	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	14
12	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-50 мм	м	35

10 КВ-ЫН ЦДАШ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу-ур	3
2	Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	нүх	3
3	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.74
4	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.045
5	ЗБ15-2 маркийн төмөр бетон тулгууртай завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	1
6	АК15-2 маркийн төмөр бетон төгсгөлийн тулаастай анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
7	10- кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм ² огтлолтой утасыг татах	км (3 утас)	0.217
8	Шонгийн хажуугаар ухсан хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.5
9	10кв-ын шугамын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгу-ур	3
10	10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
11	10 кв-ын кабелийг муфтаар холбох	1 ш	1
12	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10/0.4 кв 400 кВА Чадал бүхий дэд өртөө КТПН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрын н хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	1.9
2	Тоног төхөөрөмжийн бетон суурь цутгах м200	м3	2.7
3	10/0.4 кв 400 кВА чадал бүхий дэд өртөө КТПН угсрах	иж бүрэн	1
4	Хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
5	Хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
6	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	6.4
7	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	6.4
8	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	40
9	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	2
10	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	69
11	100 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой	1 м	12
12	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	488
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	34.2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	12.2
4	Элсээр хоолойг дарах хийх	м3	36.6
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	22
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-160	м	100
7	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	54.9
8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4
9	Модон таг угсрах	м2	12
10	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	334.8
11	Шуудуу хүнхээл эргүүлж булах	м3	23.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

40 М3 ЦООНОГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухаж овоолох	м3	369
2	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	25
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15
4	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	190
5	Шавраар давтмал дэвсгэр үе хийх / нэмэгдэлгүй /	м3	12.8
6	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	4.68
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	31.2
8	400мм зузаан бетон хана цутгах	м3	24
9	Үнсээр нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	30
10	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м150	м3	4.34
11	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	2.53
12	Чулуун хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	45.9
13	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	6.52
14	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.65
15	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.49
16	Худгийн амсрын манаас бетон цутгах	м3	0.65
17	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	2
18	Модон шахт угсрах	м2	3.12
19	Модон шахт таг өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	3.6
20	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /ДЯ15./	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсөнд гараар ухах	м3	118
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	90.1
3	Төмөр сараалжин хашаа хийж угсрах	м2	1801.98

Төсөвт тусгах зардлууд
Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсан хувиар тооцож тусгах
Зураг, төслийн ажлын зардал 99.000.000 ₮
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилсан хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун