

Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 43
дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР / ХАВСРАЛТ 17А /

Хэнтий аймаг Батширээт сум

Батширээт сумын Эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: **536 683 486 төгрөг**

/ Таван зуун гучин зургаан сая зургаан зуун наян гурван мянга дөрвөн зуун наян зургаан төгрөг /

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн:

Захирал:

Огноо:



"ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК


..... / Б.Энхзаяа /

2020 оны 05 сарын 10 өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин:

Төсөв тооцсон огноо:



..... / Ж.Цэндсүх /

2020 он 05 сарын 10 өдөр

Хаяг: "ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК

Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг, 4-р
хороо, Сүхбаатарын гудамж, "8/5-р байр"

2-205 тоот

Утас:88107083

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	89,159,474
2	Материал	224,823,603
3	Тээвэр	26,092,314
4	Машин ашиглалт	13,292,567
	Шууд зардлын дүн	353,367,958
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	32,933,624
6	Ашиг / 15%/	57,945,237
	Барилга угсралтын ажлын дүн	444,246,819
7	НӨАТ 10%	44,424,682
8	Нормчлолын сан 0.18%	799,644
	Дүн	489,471,145
9	Захиалагчийн албаны зардал	8,884,936
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	25,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	4,442,468
	Дүн	527,798,550
12	Магадлашгүй ажил 2%	8,884,936
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	536,683,486

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газар шорооны ажил	7,652,402	2,466,798	594,600	2,482,448	199,235	911,183	998,139
2	Гадна заслын ажил	61,355,784	21,187,511	19,146,769	1,196,217	3,996,141	7,826,218	8,002,928
3	Багана, дам нуруу, цутгах ажил	71,868,369	14,230,605	36,837,192	3,146,518	3,023,435	5,256,484	9,374,135
4	1-р давхарын хучилтын ажил	22,554,283	4,217,314	12,571,633	168,858	1,096,827	1,557,787	2,941,863
5	2-р давхарын хучилтын ажил	17,939,836	3,464,876	9,823,895	133,845	897,390	1,279,852	2,339,979
6	Шатны ажил	6,625,417	1,104,380	3,718,152	322,096	208,669	407,935	864,185
7	Хаалга, цонхны ажил	28,822,604	1,672,978	21,592,515	509,203	670,474	617,963	3,759,470
8	Дотор заслын ажил	38,374,931	16,035,838	8,554,368	760,783	2,095,217	5,923,299	5,005,426
9	Хана, хамар ханын ажил	68,374,616	7,607,517	40,298,401	550,010	8,190,204	2,810,056	8,918,428
10	Шалны ажил	32,910,148	5,227,948	18,491,851	1,304,964	1,661,663	1,931,094	4,292,628
11	Бусад ажил	1,675,314	436,730	550,095	159,315	149,336	161,319	218,519
12	Суурийн ажил	58,320,175	8,768,064	34,833,213	1,334,963	2,538,217	3,238,738	7,606,979
13	Дээврийн ажил	27,772,939	2,738,914	17,810,919	1,223,348	1,365,505	1,011,697	3,622,557
НИЙТ ДҮН:		444,246,819	89,159,474	224,823,603	13,292,567	26,092,314	32,933,624	57,945,237

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	1341.85	2.0 / 2	0.01 /	7.259 /	2371 / 2371	17212 /	17,212
01-060-02	Суурийн нүхийг гараар засаж ухах	м3	101.3	2.8 / 2	3.15 /	318.619 /	2610.2 / 2371	831659 /	831,659
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	85.1	1.3 / 2	1.84 /	156.201 /	2206.5 / 2371	344658 /	344,658
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1616.91	/ 2	/	/	/ 2371	/	
01-190-07	Суурийн доорхи хөрсийг 30 см зузаан үеээр нягтруулах	м3	39.64	3.0 / 2	0.54 /	21.461 /	2670 / 2371	57301 /	57,301
01-270-02	Илүү гарсан шороог 0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	329.42	2.0 / 2	0.01 /	3.986 /	2371 / 2371	9451 /	9,451

Нийт Хүн/цаг: 507.53 / 0

Үндсэн цалин: 1,260,281

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 214,248

466,304

Нэмэгдэл цалин:

1,940,832

Нийт цалин:

262,012

263,953

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

2,466,798

Ажиллах хүчний зардал:

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн доор бетон бэлтгэл цутгах М100	м3	7.41	2.4 / 2	0.76 / 1.49	5.648 / 11.01	2490.6 / 2371	14067 / 26108	40,174
06-010-08	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	38.27	2.8 / 2	9.74 / 0.51	372.62 / 19.52	2610.2 / 2371	972612 / 46276	1,018,888
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	7.552	2.5 / 2	17.25 / 2.45	130.237 / 18.47	2520.5 / 2371	328261 / 43798	372,059

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-100-04	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах M250	м3	17.6	2.8 / 2	16.1 / 0.64	283.42 / 11.26	2610.2 / 2371	739782 / 26707	766,489
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	1.8867	2.5 / 2	17.25 / 2.45	32.537 / 4.61	2520.5 / 2371	82009 / 10942	92,951
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах	м3	14.39	3.0 / 2	3.49 / 1.42	50.156 / 20.43	2670 / 2371	133917 / 48449	182,366
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.5952	2.5 / 2	17.25 / 2.45	10.264 / 1.46	2520.5 / 2371	25871 / 3452	29,323
08-040-10	Суурийн босоо ус тусгаарлагч хар тосоор хийх	м2	502.17	2.9 / 2	0.49 / 0.01	247.218 / 4.02	2640.1 / 2371	652681 / 9525	662,206
06-230-06	Довхоог төмөр бетон гишгүүр, пандусын хамт цутгах	м3	8.41	3.0 / 2	16.23 / 1.53	136.494 / 12.87	2670 / 2371	364440 / 30508	394,948
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.154	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.656 / 0.38	2520.5 / 2371	6694 / 893	7,587
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	86.08	2.3 / 2	1.51 / 2.9	130.334 / 249.6	2460.7 / 2371	320712 / 591877	912,590

Нийт Хүн/цаг:

1401.58 / 353.66

Үндсэн цалин:

4,479,582

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

761,529

Нэмэгдэл цалин:

1,657,445

Нийт цалин:

6,898,556

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

931,305

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

938,204

Ажиллах хүчний зардал:

8,768,064

БАГАНА, ДАМ НУРУУ, ЦУТГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-08	Бетон шахах шахуургаар 3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах	м3	19.61	2.9 / 2	10.49 / 1.94	205.729 / 38.04	2640.1 / 2371	543144 / 90201	633,345
06-050-13	Багана арматурчилах /нормоос илүү орсон/	тн	2.545	2.5 / 2	17.25 / 2.45	43.889 / 6.23	2520.5 / 2371	110623 / 14760	125,383
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах /Суулгах нарийвч/	тн	0.043	3.9 / 2	95.26 / 4.49	4.096 / 0.19	3035.4 / 2371	12433 / 457	12,891
06-100-05	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах M250	м3	52.62	3.1 / 2	27.08 / 1.32	1425.11 / 69.46	2710.6 / 2371	3862925 / 164686	4,027,611

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.051	2.5 / 2	17.25 / 2.45	0.88 / 0.12	2520.5 / 2371	2217 / 296	2,513
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах /Суулгах нарийвч/	тн	0.149	3.9 / 2	95.26 / 4.49	14.194 / 0.67	3035.4 / 2371	43083 / 1584	44,668
06-090-05	Эм хүртэл өндөр 150мм зузаан төмөр бетон парпет цугтах м200	м3	16.78	2.9 / 2	29.1 / 2.33	488.36 / 39.1	2640.1 / 2371	1289319 / 92700	1,382,019
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	2.105	2.5 / 2	17.25 / 2.45	36.301 / 5.15	2520.5 / 2371	91498 / 12208	103,705
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	88.5	2.3 / 2	1.51 / 2.9	133.998 / 5	2460.7 / 2371	329729 / 608517	938,246

Нийт Хүн/цаг: 2352.56 / 415.61

Үндсэн цалин: 7,270,379

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,235,965

Нэмэгдэл цалин: 2,690,040

Нийт цалин: 11,196,384

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,511,512

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 1,522,708

Ажиллах хүчний зардал: 14,230,605

1-Р ДАВХАРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-04	Бетон шахах шахуургаар дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цугтах М-250	м3	36.58	3.0 / 2	15.16 / 1.99	554.505 / 72.68	2670 / 2371	1480529 / 172335	1,652,864
06-050-13	Т/бетон хүчилт арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	2.3128	2.5 / 2	17.25 / 2.45	39.885 / 5.66	2520.5 / 2371	100530 / 13413	113,943
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	36.58	2.3 / 2	1.51 / 2.9	55.386 / 8	2460.7 / 2371	136288 / 251520	387,808

Нийт Хүн/цаг: 649.78 / 184.42

Үндсэн цалин: 2,154,615

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 366,285

Нэмэгдэл цалин: 797,208

Нийт цалин: 3,318,107

Хуудас 3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 447,944
 Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 451,263
 Ажиллах хүчний зардал: 4,217,314

2-Р ДАВХАРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-04	Бетон шахах шахуургаар дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	30.37	3.0 / 2	15.16 / 1.99	460.37 / 60.35	2670 / 2371	1229187 / 143078	1,372,266
06-050-13	Т/бетон хүчилт арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	1.5418	2.5 / 2	17.25 / 2.45	26.589 / 3.77	2520.5 / 2371	67017 / 8942	75,959
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	30.37	2.3 / 2	1.51 / 2.9	45.983 / 88.07	2460.7 / 2371	113151 / 208821	321,972

Нийт Хүн/цаг:

532.94 / 152.19

Үндсэн цалин:

1,770,196

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

300,933

Нэмэгдэл цалин:

654,973

Нийт цалин:

2,726,102

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

368,024

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

370,750

Ажиллах хүчний зардал:

3,464,876

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	271	2.7 / 2	0.16 / 0.02	43.875 / 4.39	2580.3 / 2371	113210 / 10409	123,620
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1626	2.0 / 2	0.01 / 0.00	14.959 / 1.63	2371 / 2371	35468 / 3855	39,324
12-060-04	XPS хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх	м2	271	3.0 / 2	0.51 / 0.06	137.885 / 17.34	2670 / 2371	368152 / 41123	409,275
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1626	2.0 / 2	0.01 / 0.00	14.959 / 1.63	2371 / 2371	35468 / 3855	39,324
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээ хийх	м2	271	2.5 / 2	0.1 / 0.07	27.913 / 18.16	2520.5 / 2371	70355 / 43050	113,405
06-110-06	Армуран тортой керамзит бетон налуулга цутгах	м3	13.55	3.0 / 2	9.7 / 1.81	131.431 / 24.57	2670 / 2371	350921 / 58246	409,167

Хуудас 4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-130-04	Хавтгай дээврийг хамгаалах үе / silka s-felt /	м2	271	2.8 / 2	0.23 / 0.03	63.089 / 7.05	2610.2 / 2371	164674 / 16706	181,380
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлалт хийх / silka sarnafi /	м2	271	2.0 / 2	0.06 / 0.00	16.477 / 1	2371 / 2371	39066 / 2377	41,444
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	271	3.9 / 2	0.05 / 0	13.767 / 0.24	3035.4 / 2371	41788 / 578	42,366

Нийт Хүн/цаг: 464.35 / 76

Үндсэн цалин: 1,399,304

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 237,882

Нэмэгдэл цалин: 517,742

Нийт цалин: 2,154,928

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 290,915

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 293,070

Ажиллах хүчний зардал: 2,738,914

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Нэгж хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин	
08-160-04	м3	128.58	3.5 / 2	2.16 / 1.44	277.99 / 185.28	2873 / 2371	798665 / 439308	1,237,973
08-060-04	м3	3.46	2.9 / 2	6.2 / 2.22	21.454 / 7.68	2640.1 / 2371	56641 / 18212	74,853
08-060-04	м3	8.94	2.9 / 2	6.2 / 2.22	55.433 / 19.85	2640.1 / 2371	146350 / 47057	193,406
08-050-10	м2	274.3	3.0 / 2	2.46 / 0.52	675.519 / 142.61	2670 / 2371	1803635 / 338125	2,141,760
06-050-11	тн	0.087	3.5 / 2	80.9 / 2.84	7.038 / 0.25	2873 / 2371	20220 / 585	20,805
08-100-05	тн	0.2335	2.3 / 2	71.07 / 4.24	16.595 / 0.99	2460.7 / 2371	40835 / 2347	43,182
07-500-15	ш	20	3.0 / 2	0.59 / 0.06	11.742 / 1.2	2670 / 2371	31351 / 2845	34,196
07-500-15	ш	12	3.0 / 2	0.59 / 0.06	7.045 / 0.72	2670 / 2371	18811 / 1707	20,518
07-500-14	ш	5	3.0 / 2	0.59 / 0.11	2.935 / 0.55	2670 / 2371	7838 / 1304	9,142
07-500-14	ш	5	3.0 / 2	0.59 / 0.11	2.935 / 0.55	2670 / 2371	7838 / 1304	9,142

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-320-06	Цемент зуурмаг бэлтгэх	м3	18.42	2.4 / 2	1.18 / 1.08	21.818 / 19.97	2490.6 / 2371	54341 / 47342	101,684
		Нийт Хүн/цаг:		1100.51 / 379.64		Үндсэн цалин:		3,886,661	
						Инженер техникийн ажилчдын цалин:		660,732	
						Нэмэгдэл цалин:		1,438,065	
						Нийт цалин:		5,985,458	
						Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:		808,037	
						Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:		814,022	
						Ажиллах хүчний зардал:		7,607,517	

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Бетон шал цугтах М150	м3	36.615	2.2 / 2	4.25 / 3.69	155.757 / 135.1	2430.8 / 2371	378613 / 320344	698,957
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	449.7	2.6 / 2	0.21 / 0.12	95.426 / 53.96	2550.4 / 2371	243375 / 127949	371,324
11-030-04	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	449.7	3.2 / 2	0.01 / 0.02	5.082 / 7.64	2751.2 / 2371	13981 / 18126	32,107
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	63.342	3.2 / 2	1.39 / 0.15	88.077 / 9.82	2751.2 / 2371	242318 / 23279	265,596
11-030-05	Бетон шал будаагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	30.36	3.2 / 2	0.24 / 0.02	7.381 / 0.52	2751.2 / 2371	20305 / 1224	21,529
11-240-06	1м2-д 4-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсгэж шал хийх	м2	17.44	3.2 / 2	3.06 / 0.26	53.351 / 4.6	2751.2 / 2371	146778 / 10916	157,695
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хүлдээс нааж шал хийх	м2	349.76	2.9 / 2	0.78 / 0.01	274.527 / 4.55	2640.1 / 2371	724778 / 10781	735,558
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	36.615	2.3 / 2	1.51 / 2.9	55.439 / 106.1	2460.7 / 2371	136418 / 251761	388,179

Нийт Хүн/цаг:

735.04 / 322.39

Үндсэн цалин:

2,670,946

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

454,061

Нэмэгдэл цалин:

988,250

Нийт цалин:

4,113,256

Хуудас 6

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 555,290
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 559,403
 Ажиллах хүчний зардал: 5,227,948

ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-04 В-	М3	3.11	3.0 / 2	20.69 / 1.82	2670 / 2371	171804 / 13420	185,224
06-050-09	ТН	0.1266	3.9 / 2	95.26 / 4.49	3035.4 / 2371	36606 / 1346	37,953
09-070-06	ТН	0.984	3.5 / 2	69.78 / 2.89	2873 / 2371	197271 / 6743	204,014
09-070-07	ТН	0.124	3.7 / 2	66.17 / 2.92	2954.2 / 2371	24238 / 858	25,097
15-070-07	М2	34.06	3.4 / 2	0.28 / 0.00	2832.4 / 2371	27427 / 210	27,637
15-160-16	М2	34.06	3.5 / 2	0.12 / 0	2873 / 2371	11684 / 57	11,740
09-180-07	ТН	0.984	4.0 / 2	13.06 / 0.03	3076 / 2371	39531 / 58	39,589
11-320-04	М3	3.11	2.3 / 2	1.51 / 2.9	2460.7 / 2371	11587 / 21384	32,971

Нийт Хүн/цаг: 184.58 / 18.59
 Үндсэн цалин: 564,225
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 95,918
 Нэмэгдэл цалин: 208,763
 Нийт цалин: 868,906
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 117,302
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 118,171
 Ажиллах хүчний зардал: 1,104,380

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-560-11	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц15-20/	блок	23	3.0 / 2	1.42 / 0.27	32.66 / 6.21	2670 / 2371	87202 / 14724	101,926
10-560-11	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц12-20/	блок	3	3.0 / 2	1.42 / 0.27	4.26 / 0.81	2670 / 2371	11374 / 1921	13,295
10-600-05	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	М2	76.2	3.0 / 2	0.15 / 0.01	11.582 / 0.91	2670 / 2371	30925 / 2168	33,093
08-190-04	Цонхны тавиур хавтан суулгах	М2	27.9	3.4 / 2	1.59 / 0.48	44.47 / 13.5	2832.4 / 2371	125956 / 32010	157,967
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	М2	74.44	3.0 / 2	0.43 / 0.01	32.307 / 0.52	2670 / 2371	86260 / 1235	87,495
10-180-05	Гадна тоосгон хананд 2.1х1.6м талбайтай хаалга усрах	М2	3.36	3.7 / 2	1.08 / 0.36	3.634 / 1.21	2954.2 / 2371	10735 / 2868	13,603
10-180-05	Гадна тоосгон хананд 2.1х1.6м талбайтай хаалга усрах	М2	3.36	3.7 / 2	1.08 / 0.36	3.634 / 1.21	2954.2 / 2371	10735 / 2868	13,603
10-180-04	Гадна тоосгон хананд 2.1х1м талбайтай хаалга усрах	М2	2.1	3.4 / 2	1.24 / 0.37	2.596 / 0.78	2832.4 / 2371	7352 / 1842	9,194
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 2.1х0.9м талбайтай хаалга усрах	М2	24.57	3.4 / 2	1.24 / 0.37	30.369 / 9.09	2832.4 / 2371	86016 / 21555	107,570
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 2.1х1.1м талбайтай хаалга усрах	М2	13.86	3.4 / 2	1.24 / 0.37	17.131 / 5.13	2832.4 / 2371	48522 / 12159	60,681
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 2.1х0.8м талбайтай хаалга усрах	М2	13.44	3.4 / 2	1.24 / 0.37	16.612 / 4.97	2832.4 / 2371	47051 / 11791	58,842
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 2.1х0.6м талбайтай хаалга усрах	М2	1.26	3.4 / 2	1.24 / 0.37	1.557 / 0.47	2832.4 / 2371	4411 / 1105	5,516
10-630-05	Гражийн төмөр хаалга усрах	блок	1	3.3 / 2	49.35 / 0.2	49.353 / 0.2	2791.8 / 2371	137785 / 474	138,259
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	38	5.0 / 2	0.35 / 0.07	13.308 / 2.74	3546 / 2371	47189 / 6487	53,676

Нийт Хүн/цаг:

263.47 / 47.75

Үндсэн цалин:

854,720

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

145,302

Нэмэгдэл цалин:

316,246

Нийт цалин:

1,316,269

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

177,696

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

179,013

Ажиллах хүчний зардал:

1,672,978

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Хуудас 8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-240-09	Таазны гадаргууд 3 р тэгшилгээ засал хийх	м2	494.67	3.6 / 2	0.19 / 0	94.779 / 0.35	2913.6 / 2371	276147 / 821	276,968
15-310-19	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	494.67	3.0 / 2	1.16 / 0.00	572.185 / 1.34	2670 / 2371	1527733 / 3167	1,530,900
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	864.5	3.4 / 2	1.35 / 0.07	1168.28 / 58.35	2832.4 / 2371	3309051 / 138357	3,447,408
15-220-08	Дотор амалгаа тосон будагаар сайн чанартай будах	м2	65.8	3.7 / 2	2.8 / 0.00	183.937 / 0.26	2954.2 / 2371	543388 / 608	543,996
15-050-04	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	8.4	3.5 / 2	2.11 / 0.11	17.737 / 0.89	2873 / 2371	50957 / 2111	53,068
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	28.1	3.5 / 2	1.86 / 0.02	52.266 / 0.64	2873 / 2371	150160 / 1506	151,666
15-310-06	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	864.5	3.2 / 2	0.24 / 0.00	205.665 / 1.38	2751.2 / 2371	565824 / 3280	569,104
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	141.16	3.5 / 2	2.31 / 0.00	325.981 / 0.42	2873 / 2371	936543 / 1004	937,547
15-730-05	Плитаны чиржээс	м2	141.16	1.9 / 2	1.96 / 0.06	277.196 / 7.93	2347.5 / 2371	650717 / 18810	669,527
10-260-04	00 тусгаарлах өнгөт ДСП хана хийх	м2	27.2	2.1 / 2	0.11 / 0.08	2.97 / 2.26	2400.9 / 2371	7131 / 5353	12,484

Нийт Хүн/цаг:

2901 / 73.82

Үндсэн цалин:

8,192,669

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,392,754

Нэмэгдэл цалин:

3,031,287

Нийт цалин:

12,616,710

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1,703,256

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэгслэл:

1,715,873

Ажиллах хүчний зардал:

16,035,838

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-860-05	Дулаалгын хөөсөнцөр хийх б=100мм	м2	436.29	3.0 / 2	1.69 / 0.04	736.458 / 16.58	2670 / 2371	1966342 / 39309	2,005,650
08-050-10	112-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж ерөх /гадна талд/	м2	436.29	3.0 / 2	2.46 / 0.52	1074.45 / 226.8	2670 / 2371	2868785 / 537807	3,406,592

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-020-04	Гадна тоосгон ханыг сайн чанартай шавардах	М2	436.29	3.9 / 2	1.33 / 0.07	582.404 / 29.23	3035.4 / 2371	1767828 / 69308	1,837,135
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	М2	436.29	3.4 / 2	0.77 / 0.01	335.682 / 2.18	2832.4 / 2371	950784 / 5172	955,957
15-020-06	Гадна амалгаанд дэвсгэр шавардлага хийх	М2	20.6	4.3 / 2	2.42 / 0.1	49.883 / 1.98	3217 / 2371	160473 / 4689	165,162
15-140-10	Гадна амалгаанд эмульсэн будгаар будах	М2	20.6	3.4 / 2	0.77 / 0.01	15.85 / 0.1	2832.4 / 2371	44893 / 244	45,137
15-400-04	Гадна шатны гишүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	М2	35.13	3.8 / 2	8.62 / 0.28	302.859 / 9.8	2994.8 / 2371	907003 / 23239	930,242
11-240-06	Гадна шат довжоо, тахир дутуу иргэд зориулсан гарцын шалыг гантиг чулуун хавтан дэвсгэж хийх	М2	52.27	3.2 / 2	3.06 / 0.26	159.899 / 13.8	2751.2 / 2371	439915 / 32718	472,633
08-230-05	Гадна ханынзаслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	М2	436.29	3.1 / 2	0.71 / 0.16	308.981 / 71.12	2710.6 / 2371	837523 / 168614	1,006,137

Нийт Хүн/цаг:

3566.47 / 371.62

Үндсэн цалин:

10,824,645

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,840,190

Нэмэгдэл цалин:

4,005,119

Нийт цалин:

16,669,953

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

2,250,444

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

2,267,114

Ажиллах хүчний зардал:

21,187,511

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах м50-75	м3	9.8	2.4 / 2	1.1 / 1.49	10.801 / 14.56	2490.6 / 2371	26900 / 34528	61,428
11-060-04	Хаяавч бетон дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	М2	70	2.6 / 2	0.21 / 0.12	14.854 / 8.4	2550.4 / 2371	37884 / 19916	57,800
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.8	2.3 / 2	1.51 / 2.9	14.838 / 28.42	2460.7 / 2371	36512 / 67384	103,896

Нийт Хүн/цаг:

40.49 / 51.38

Үндсэн цалин:

223,124

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

37,931

Нэмэгдэл цалин:

82,556

Хуудас 10

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	Нийт цалин:	343,612
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	46,388
Ажиллах хүчний зардал:	Ажиллах хүчний зардал:	46,731
		436,730
Бүгд хүн/цаг:	Бүгд хүн/цаг:	14700.31 / 2447.07
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	Бүгд цалин:	45,551,347
Нэмэгдэл цалин:		7,743,729
Нийт цалин:		16,853,998
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:		70,149,074
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		9,470,125
Ажиллах хүчний зардал:		9,540,274
		89,159,474

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	15000	39.64	594,600	67,388	8	1	367.89	198,331

Хог. хаягдлын зардал: 0.4043 5 1 447.01 904

199,235

594,600

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	400	4.922	1,969	4.922	1	1	946.28	4,657
1-4542	Уулын элс	м3	15000	21.448	321,726	32,173	10	1	343.78	110,603
1-0795	Тос	кг	2000	102.043	204,086	0.128	410	2	280.66	14,678
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1200	383.22	459,865	0.383	410	1	213.35	33,522
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8500	47.641	404,948	1.62	183	2	280.66	83,194
1-0051	Хар тос	кг	2000	8.537	17,074	0.009	410	2	280.66	1,031
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2000	1205.208	2,410,416	1.362	410	2	280.66	156,713
1-0811	Хар цаас	м2	1600	29.851	47,761	0.032	410	2	280.66	3,641
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	52.797	137,272	0.061	410	2	280.66	6,987
1-4334	Хайрга	м3	19000	10.48	199,119	18.34	8	1	367.89	53,977
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	15000	23.463	351,940	39.887	8	1	367.89	117,391
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	79800	0.273	21,818	0.602	5	1	447.01	1,344
1-4028	Цемент м-400	тн	160000	27.077	4,332,282	27.618	183	1	213.35	1,078,303
1-4529	Шохой	тн	135000	0.004	585	0.005	410	1	213.35	463
1-0879	Электрод з-42	кг	2500	50.296	125,740	0.101	410	2	280.66	11,575
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	12500	61.615	770,184	2.095	183	2	280.66	107,596
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	155000	1.009	156,426	0.656	183	1	213.35	25,611
1-0733	Арматур	тн	1600000	14.89	23,824,257	14.89	183	1	213.35	581,357
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1600000	0.235	376,181	0.235	183	1	213.35	9,180
1-4543	Голын элс	м3	18500	16.281	301,201	26.864	10	1	343.78	92,353

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70000	0.352	24,640	0.282	183	1	213.35	10,995
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	250000	1.25	312,388	0.75	183	1	213.35	29,272
1-0200	Керосин	кг	2600	12.052	31,335	0.013	410	2	280.66	1,456

Хог, хаягдлын зардал: 1.0381 5 1 447.01 2,320

34,833,213 2,538,217

БАГАНА, ДАМ НУРУУ, ЦУТГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	15000	30.058	450,864	45.086	10	1	343.78	154,998
1-0795	Тос	кг	2000	429.699	859,398	0.537	410	2	280.66	61,807
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1200	219.751	263,701	0.22	410	1	213.35	19,222
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8500	212.989	1,810,404	7.242	183	2	280.66	371,935
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	229.735	597,312	0.264	410	2	280.66	30,401
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	15000	33.201	498,011	56.441	8	1	367.89	166,113
1-4028	Цемент м-400	тн	160000	29.127	4,660,345	29.71	183	1	213.35	1,159,957
1-4529	Шохой	тн	135000	0.009	1,176	0.011	410	1	213.35	930
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	213.709	534,271	0.427	410	2	280.66	49,183
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	110000	0.018	2,030	0.012	183	1	213.35	468
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3000	83.061	249,183	0.095	410	2	280.66	10,896
1-0733	Арматур	тн	1600000	15.098	24,156,961	15.098	183	1	213.35	589,476
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1600000	0.52	831,412	0.52	183	1	213.35	20,288
1-3825	Ган бүтээц	кг	2500	19.2	48,000	0.025	410	1	213.35	2,183
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70000	8.419	589,344	6.735	183	1	213.35	262,969
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	250000	5.139	1,284,779	3.083	183	1	213.35	120,388

Хог, хаягдлын зардал: 0.993 5 1 447.01 2,219

36,837,192 3,023,435

1-Р ДАВХАРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	400	0.665	266	0.665	1	1	946.28	630
1-4542	Уулын элс	М3	15000	12.291	184,363	18.436	10	1	343.78	63,380
1-0795	Тос	КГ	2000	119.982	239,965	0.15	410	2	280.66	17,258
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	КГ	1200	104.477	125,373	0.104	410	1	213.35	9,139
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	8500	47.92	407,318	1.629	183	2	280.66	83,681
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2600	50.115	130,298	0.058	410	2	280.66	6,632
1-4331	Хайрга 10-20мм	М3	15000	13.644	204,665	23.195	8	1	367.89	68,267
1-4028	Цемент м-400	ТН	160000	11.962	1,913,866	12.201	183	1	213.35	476,360
1-0879	Электрод э-42	КГ	2500	4.626	11,564	0.009	410	2	280.66	1,065
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	110000	0.296	32,593	0.193	183	1	213.35	7,519
1-0733	Арматур	ТН	1600000	5.239	8,382,720	5.239	183	1	213.35	204,554
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	1600000	0.146	234,112	0.146	183	1	213.35	5,713
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	70000	3.402	238,136	2.722	183	1	213.35	106,258
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	М3	250000	0.914	228,625	0.594	183	1	213.35	23,208
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	250000	0.951	237,770	0.571	183	1	213.35	22,280

Хог, хаягдлын зардал: 0.3955

5 1 447.01

884

1,096,827

12,571,633

2-Р ДАВХАРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	400	0.552	221	0.552	1	1	946.28	523
1-4542	Уулын элс	М3	15000	10.476	157,137	15.714	10	1	343.78	54,021
1-0795	Тос	КГ	2000	99.614	199,227	0.125	410	2	280.66	14,328
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	КГ	1200	73.119	87,743	0.073	410	1	213.35	6,396
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	8500	39.785	338,170	1.353	183	2	280.66	69,475
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2600	41.607	108,178	0.048	410	2	280.66	5,506
1-4331	Хайрга 10-20мм	М3	15000	11.328	169,920	19.258	8	1	367.89	56,677
1-4028	Цемент м-400	ТН	160000	9.969	1,594,996	10.168	183	1	213.35	396,994

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод э-42	кг	2500	3.084	7,709	0.006	410	2	280.66	710
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	110000	0.246	27,060	0.16	183	1	213.35	6,243
1-0733	Арматур	тн	1600000	3.971	6,354,240	3.971	183	1	213.35	155,056
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1600000	0.121	194,368	0.121	183	1	213.35	4,743
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70000	2.824	197,709	2.26	183	1	213.35	88,219
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	250000	0.759	189,813	0.494	183	1	213.35	19,268
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	250000	0.79	197,405	0.474	183	1	213.35	18,498

Хог, хаягдлын зардал.

0.9267

5

1

447.01

735

9,823,895

897,390

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	400	142.58	57,032	142.58	1	1	946.28	134,920
4-0005	Ус урсах тосгуур	ш	14000	4.927	68,982	0.02	410	1	213.35	1,736
1-0358	Ус тусгаарлагч silka sarnaf	кг	20000	132.79	2,655,800	0.15	410	2	280.66	17,267
1-0358	Ус тусгаарлагч silka s-felt	кг	25000	168.02	4,200,500	0.19	410	2	280.66	21,848
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	14000	4.927	68,982	0.024	410	1	213.35	2,102
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	10750	19.709	211,873	0.794	410	1	213.35	69,444
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4000	4.927	19,709	0.02	410	1	213.35	1,736
1-4542	Уулын элс	м3	15000	12.366	185,486	18.549	10	1	343.78	63,766
1-0051	Хар тос	кг	2000	27.1	54,200	0.028	410	2	280.66	3,274
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2000	54.2	108,400	0.061	410	2	280.66	7,048
1-0094	Хөдөөс /40-60мм/	кг	2000	2.005	4,011	0.002	410	2	280.66	265
1-4334	Хайрга	м3	19000	21.077	400,463	36.885	8	1	367.89	108,556
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	15000	12.471	187,071	21.201	8	1	367.89	62,398
1-0526	Цайрдсан төмөр угас	кг	1500	2.791	4,187	0.003	410	1	213.35	244
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	1400	54.2	75,880	0.054	410	1	213.35	4,741
1-4028	Цемент м-400	тн	160000	14.062	2,249,994	14.344	183	1	213.35	560,022
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	кг	2500	30.352	75,880	0.034	410	2	280.66	3,947
1-0733	Арматур	тн	1600000	0.894	1,430,880	0.894	183	1	213.35	34,916

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1600000	0.045	71,544	0.045	183	1	213.35	1,746
1-4543	Голын элс	м3	18500	19.184	354,896	31.653	10	1	343.78	108,816
1-0967	Хрс хөөсөнцөр	м3	150000	35.501	5,325,150	0.954	410	3	391.34	153,112

Хоз, хаягдлын зардал: 1.6109 5 1 447.01 3,600

17,810,919 1,365,505

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	15000	14.444	216,661	21.666	10	1	343.78	74,484
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	0.15	389	0.000	410	2	280.66	20
1-4138	Царууц гулдмай	м3	250000	124.723	31,180,650	99.778	183	2	280.66	5,124,680
1-4029	Цемент м-300	тн	160000	1.483	237,330	1.513	183	1	213.35	59,071
1-4028	Цемент м-400	тн	160000	0.921	147,360	0.939	183	1	213.35	36,678
1-4529	Шохой	тн	135000	0.964	130,099	1.176	410	1	213.35	102,843
1-2902	Я-15.12.14 угсармал ялуу	ш	19500	20	390,000	1.22	183	1	213.35	47,633
1-2902	Я-31.12.22 угсармал ялуу	ш	40700	5	203,500	1.035	183	1	213.35	40,410
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	110000	0.005	498	0.003	183	1	213.35	115
1-0733	Арматур	тн	1600000	0.522	834,424	0.522	183	1	213.35	20,362
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	300000	18.838	5,651,310	63.897	183	1	213.35	2,494,752
1-2902	Дя-15.12.22 ялуу	ш	35000	12	420,000	1.2	183	1	213.35	46,852
1-2902	Дя-31.38.22 ялуу	ш	174900	5	874,500	3.3	183	1	213.35	128,842
4-0001	Модон тоосго	ш	100	116.798	11,680	0.124	410	1	213.35	10,830

Хоз, хаягдлын зардал: 1.1782 5 1 447.01 2,633

40,298,401 8,190,204

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0221	Резинэн будаг	кг	11000	19.005	209,059	0.025	410	2	280.66	2,821
1-4271	Ус	м3	400	0.698	279	0.698	1	1	946.28	660

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	15000	24.191	362,862	36,286	10	1	343.78	124,745
1-0680	Хуйлмал материал	м2	1650	503.664	831,046	1,228	410	2	280.66	141,299
1-0292	Хулдаас	м2	18800	356.755	6,706,998	2,761	410	2	280.66	317,743
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	2500	104.928	262,320	0.119	410	2	280.66	13,644
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2000	3133.698	6,267,396	3.541	410	2	280.66	407,474
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	4.477	11,640	0.005	410	2	280.66	592
1-4474	Хавтан	м2	37500	17.44	654,000	0.907	410	1	213.35	79,328
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	15000	12.962	194,426	22.035	8	1	367.89	64,851
1-4335	Хөвөө мод	м	350	388.234	135,882	0.313	183	1	213.35	12,202
1-4029	Цемент м-300	тн	160000	2.124	339,801	2.166	183	1	213.35	84,576
1-4028	Цемент м-400	тн	160000	8.568	1,370,866	8.739	183	1	213.35	341,208
1-4300	Шалны вааран хавтанцар	м2	17200	65.876	1,133,062	0.771	410	1	213.35	67,420
1-4212	Арчих материал	кг	500	11.842	5,921	0.012	410	1	213.35	1,067
1-0198	Карборунд	кг	900	6.995	6,296	0.008	410	2	280.66	966

Хог хаягсгалын зардал:

0.4777

5

1

1,068

18,491,851

1,661,663

ШАТНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр			
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	400	0.454	182	0.454	1	1	946.28	430
1-4542	Уулын элс	м3	15000	0.054	808	0.081	10	1	343.78	278
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	5000	6.888	34,440	0.009	410	2	280.66	1,022
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	0.591	1,536	0.001	410	2	280.66	78
1-0209	Царууц будаг	кг	1200	10.831	12,997	0.014	410	2	280.66	1,608
1-4028	Цемент м-400	тн	160000	1.179	188,670	1.203	183	1	213.35	46,960
1-4529	Шохой	тн	135000	0.001	202	0.002	410	1	213.35	160
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	2.348	5,870	0.005	410	2	280.66	540
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	155000	0.267	41,456	0.174	183	1	213.35	6,788
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	1600000	0.373	597,120	0.373	183	1	213.35	14,571
1-4543	Голын элс	м3	18500	1.368	25,315	2.258	10	1	343.78	7,762
1-3825	Ган бүтээц	кг	2500	1120.66	2,801,650	1.457	410	1	213.35	127,436

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0410	Маажин	кг	1200	2.057	2,468	0.003	410	2	280.66	298
1-0409	Маажин /оксаль/	кг	1200	4.53	5,436	0.006	410	2	280.66	657

Хог, хаягдлын зардал 0.0362 5 1 447.01 81

208,669

3,718,152

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4255	Төмөр хаалга 3.5x3.6	ком	1450000	1	1,450,000	0.114	410	2	280.66	13,146
1-0754	Цонхны тавцан	м	13000	81.189	1,055,457	1.429	410	1	213.35	124,993
1-0363	Цоож	ш	16000	38	608,000	0.047	410	2	280.66	5,435
1-0517	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	37.66	301,280	0.046	410	2	280.66	5,244
1-4325	Бэхлэггэ темер	кг	2500	20.711	51,778	0.023	410	2	280.66	2,693
1-4325	Дотор модон хаалга 2.1x1.1м	ш	250000	6	1,500,000	0.603	410	2	280.66	69,346
1-4325	Дотор модон хаалга 2.1x0.6м	ш	170000	1	170,000	0.1	410	2	280.66	11,558
1-4325	Дотор модон хаалга 2.1x0.9м	ш	200000	13	2,600,000	1.306	410	2	280.66	150,250
1-4325	Дотор модон хаалга 2.1x0.8м	ш	195000	8	1,560,000	0.804	410	2	280.66	92,462
1-4325	Дулаан тусгаарлалт сайтай төмөр хаалга 2.1x1	ш	290000	1	290,000	0.1	410	2	280.66	11,558
1-4325	Металл рамтай 3 давхар шилтэй хаалга 2.1x1.6	ш	1396000	1	1,396,000	0.22	410	2	280.66	25,366
1-4325	Металл рамтай 2 давхар шилтэй хаалга 2.1x1.6	ш	1200000	1	1,200,000	0.196	410	2	280.66	22,604
	Пластмасан цонх 3 давхар шилтэй /ц 15x20/	блок	370000	23	8,510,000	1.104	410	2	280.66	127,038
	Пластмасан цонх 3 давхар шилтэй /ц 12x20/	блок	300000	3	900,000	0.076	410	2	280.66	8,699

Хог, хаягдлын зардал 0.037 5 1 447.01 83

670,474

21,592,515

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	60x60 хэмжээтэй гипсэн хавтан	ш	7000	77.837	544,859	0.41	410	1	213.35	35,884
1-0221	Уулын элс	м3	15000	0.297	4,457	0.446	10	1	343.78	1,532
	Тосон будаг	кг	3000	13.16	39,480	0.017	410	2	280.66	1,953

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	М	1150	36.53	42,010	0.045	410	2	280.66	5,225
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	М	1150	42.15	48,473	0.031	410	2	280.66	3,562
1-0094	Хадаас /40-60мм/	КГ	2000	30,477	60,953	0.035	410	2	280.66	4,033
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2600	4,896	12,730	0.006	410	2	280.66	648
1-4328	Хагас дугуй ховил	М	750	57,392	43,044	0.172	410	2	280.66	19,812
	Хавчаар	Ш	3800	28.1	106,780	0.028	410	2	280.66	3,233
1-4288	Хавтанцар /плита/ 30х30	М2	17000	152.453	2,591,698	0.146	410	1	213.35	12,794
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	Ш	1050	7.025	7,376	0.000	410	2	280.66	26
1-0083	Цаасан зулгуур	М2	4500	16.959	76,314	0.029	410	2	280.66	3,353
1-4028	Цемент м-400	ТН	160000	0.041	6,608	0.042	183	1	213.35	1,645
1-4529	Шохой	ТН	135000	0.017	2,326	0.021	410	1	213.35	1,839
1-4184	Шохойн зуурмаг	М3	49000	21.958	1,075,957	39.525	183	1	213.35	1,543,174
1-0856	Шаваас	КГ	350	292.812	102,484	0.354	410	2	280.66	40,770
1-0182	Эпоксид цавуу	КГ	6000	19.605	117,629	0.024	410	2	280.66	2,730
1-0212	Эмульс	КГ	3000	859.131	2,577,394	1.108	410	2	280.66	127,530
	Бууны хадаас	Ш	500	28.1	14,050	0.003	410	2	280.66	365
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	КГ	2500	17.408	43,520	0.02	410	2	280.66	2,264
1-4212	Арчих материал	КГ	500	2.414	1,207	0.002	410	1	213.35	217
1-4053	Гипс, I зэрэг	КГ	300	86.45	25,935	0.089	410	1	213.35	7,789
1-0128	Дюбель	КГ	2500	112.4	281,000	0.127	410	2	280.66	14,615
1-0135	Замаск	КГ	350	131.376	45,982	0.166	410	2	280.66	19,048
1-0363	Плитаны чигжээс	КГ	800	155.629	124,503	0.188	410	2	280.66	21,669
1-4270	Өнгөт дсп хана	М2	20500	27.2	557,600	2.502	410	1	213.35	218,894

Хог, хаягдлын зардал. 0.2732 5 1 447.01 611

2,095,217

8,554,368

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0524	Сүлжмэл боодлын угас	КГ	1830	9.836	18,001	0.01	410	1	213.35	860
1-4271	Ус	М3	400	2.501	1,000	2.501	1	1	946.28	2,367
1-4542	Уулын элс	М3	15000	16.905	253,580	25.358	10	1	343.78	87,176

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Төмөр шат	кг	1560	152.702	238,214	0.153	410	1	213.35	13,357
1-5127	Хөөсөцөр хавтан б=100мм	м2	9800	445.016	4,361,155	0.89	410	1	213.35	77,854
1-4029	Цемент м-300	тн	160000	0.303	48,402	0.309	183	1	213.35	12,047
1-4028	Цемент м-400	тн	160000	3.573	571,714	3.645	183	1	213.35	142,299
1-4529	Шохой	тн	135000	1.436	193,872	1.752	410	1	213.35	153,256
1-0212	Эмүльс	кг	3000	288.8	866,401	0.373	410	2	280.66	42,870
1-5080	Булан төмөр	м	1800	130.887	235,597	0.432	410	1	213.35	37,782
1-0733	Арматур	тн	1600000	0.458	732,967	0.458	183	1	213.35	17,886
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	300000	22.251	6,675,237	75.475	183	1	213.35	2,946,762
1-0068	Дэвсгэр цаас	кг	1300	2.494	3,242	0.003	410	2	280.66	304
1-5101	Заслалын тор	м2	350	436.29	152,702	0.048	410	1	213.35	4,198
1-0198	Карборунд	кг	900	2.614	2,352	0.003	410	2	280.66	361
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	140	1745.16	244,322	0.087	410	1	213.35	7,633
1-4474	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан	м2	58500	52.27	3,057,795	2.718	410	1	213.35	237,756
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	42000	21.289	894,129	1.661	410	1	213.35	145,252
1-4474	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан	м2	42000	14.193	596,086	0.738	410	1	213.35	64,556

Хог хаягдлын зардал:

0.6997

1.564

19,146,769

3,996,141

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	400	0.448	179	0.448	1	1	946.28	424
1-4542	Уулын элс	м3	15000	5.205	78,072	7.807	10	1	343.78	26,840
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	15000	3.469	52,038	5.898	8	1	367.89	17,357
1-4029	Цемент м-300	тн	160000	0.331	52,893	0.337	183	1	213.35	13,165
1-4028	Цемент м-400	тн	160000	2.293	366,912	2.339	183	1	213.35	91,324

Хог хаягдлын зардал:

0.101

226

550,095

149,336

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 7.5736 5 1 447.01 16.927

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

224,823,603

26,092,314

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	9.23	48000	443,163
8031	Хийн индүү 25тн	3.33	14000	46,617
1017	Бульдозер	1.6	51955	83,350
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	37.44	51000	1,909,318
				2,482,448

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.76	3940	6,934
2028	Автокран 5тн	3.85	59489	228,869
	Автомашин	1.8	3456	6,235
3027	Гагнуурын аппарат	16.72	19064	318,750
9023	Гүний доргиур	36.52	12800	467,434
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	4.17	52260	218,086
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	8.18	8310	67,956
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	2.88	7192	20,699
				1,334,963

БАГАНА, ДАМ НУРУУ, ЦУТГАХ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	9.43	3940	37,157
7004	Бетон зуурмагын насос	19.63	20840	409,143
2028	Автокран 5тн	1.33	59489	78,893
	Автомашин	2.77	3456	9,590
3027	Гагнуурын аппарат	94.13	19064	1,794,473
9023	Гүний доргиур	58.39	12800	747,396
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	8.41	8310	69,866
				3,146,518

1-Р ДАВХАРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.65	59489	38,799
	Автомашин	0.95	3456	3,287
9022	Гадаргуугийн доргиур	10.74	9115	97,894
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	3.48	8310	28,878
				168,858

2-Р ДАВХАРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.43	59489	25,865
	Автомашин	0.79	3456	2,729
9022	Гадаргуугийн доргиур	8.92	9115	81,275
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	2.89	8310	23,976
				133,845

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	7.72	59489	459,463

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

7021	Бетон зуурмагийн насос	3.98	29000	115,370
27004	Авто бетон зуурагч	3.98	12000	47,739
2028	Автокран 5тн	9.43	59489	561,029
	Автомашин	1.01	3456	3,484
9022	Гадаргуугийн доргиур	3.98	9115	36,262
				1,223,348

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	9.19	59489	546,431
	Автомашин	1.04	3456	3,579
				550,010

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	17.58	14071	247,301
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	30.6	22620	692,226
2028	Автокран 5тн	1.29	59489	76,475
	Автомашин	4.08	3456	14,115
9021	Доргиур	26.98	9115	245,941
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	3.48	8310	28,906
				1,304,964

ШАТНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.57	59489	152,960
	Автомашин	0.15	3456	507
3027	Гагнуурын аппарат	5.08	19064	96,907
9023	Гүний доргиур	5.41	12800	69,266
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	0.3	8310	2,455
				322,096

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	4.09	59489	243,366
	Автомашин	0.47	3456	1,610
3027	Гагнуурын аппарат	13.86	19064	264,227
				509,203

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан ерөм	1.77	2531	4,481
2028	Автокран 5тн	12.7	59489	755,691
	Автомашин	0.18	3456	612
				760,783

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан ерөм	124.78	2531	315,815
2028	Автокран 5тн	14.75	59489	877,426
	Автомашин	0.86	3456	2,976

