

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	ЗАРДЛЫН НЭР	ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ /төг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизмын зардал	
5	Шууд зардлын дүн	
	Нэмэгдэл зардал	
	Төлөвлөгөөт ашиг 10%	
	Барилга угсралтын зардал	
	НӨАТ	
	Норомчлолын сан /0,18%/	
	Дүн	
	Техник хяналтын зардал 2%	1 792 152
	Зураг төсвийн үнэ 4%	2 917 580
	Зохиогчийн хяналтын зардал 1%	972 527
	Дүн	
	Магадлашгүй ажлын зардал	
	Бусад нэмэлт зардал	
	Бүгд дүн	

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хананы хаалга цонхны хайрцгийн хамт задалж авах	хайрцаг	7
2	Таазны шаварыг хөвхлож унагах	м2	65
3	Дотор ханны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	831.6
4	Ханны плитаг буулгах	м2	144.61
5	Шалны хавтанцар буулгах	м2	190.88
6	Паркетен шалыг задлаж буулгах	м2	101.56

ГАДНА, ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханны шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	50
2	Шавардсан гадна хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	544.69
3	Эмульсэн будгаар гадна ханыг багсаар 100% ердийн будах	м2	631.66
4	Таазыг шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	4.32
5	Тааз зориулалтын тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	69.64
6	Эмульсэн будгаар шавардсан ба будалтанд бэлтгэсэн таазыг багсаар 100% ердийн будах	м2	655.31
7	Уур татагч угсрах	ш	1
8	Пластмасан вакуум цонх гараар угсрах	м2	5.89
9	Цонхны бариул, нугас резин солих	иж бүрдэл	31
10	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.89
11	Цонхны хуванцар тавцанг бүрэн солих 10 ш	м	14.1
12	Гадна дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	7.2
13	Пластмасан вакуум хана хийх	м2	19.5
14	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.2
15	Хаалга цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	13.09
16	Хаалга цагаан тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	150.3
17	Хаалганд цоож суулгах	ш	25
18	Хаалганд бариул угсрах	иж бүрдэл	12
19	Өнгөт металлаар шатны хайсны бариул хийх 6 м	тн	0.04
20	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	101.56
21	Ардаа цавуутай хулдаасыг бетон шаланд наах	м2	441.82
22	Бетон шал өнгийн тосон будагаар гар аргаар будах	м2	4.32
23	Шалны хурээ солих	м	140
24	Дотор хананд замаск хийх	м2	831.6
25	Эмульсэн будгаар дотор ханыг багсаар 100% ердийн будах	м2	366.25
26	Шавардсан хана цайвар өнгийн тосон будгаар будах	м2	465.61
27	Ороонуудийн дотор хана шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	18.81
28	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	144.61
29	Шаланд шалны хавтанцар наах	м2	162.46
30	Шат шатны хонгил уудний хэсэгт гантиг чулуун хавтан наах хийх	м2	28.4
31	Хананд ханны хавтанцар наах	м2	190.86
32	Халаалтын радиоторыг 1 удаа өнгө хувиргасан тосон будгаар будах	м2	45
33	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	4
34	Шаазан биде /босоо султуур/ тавих	1ш	3
35	Душъ кабин тавих	1ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

36	Агшин зуурын ус халаагч тавих	1ш	22
37	Сифон солих	ш	22
38	Агааржуулагчийн таг угсрах	ш	22
39	Цэвэр усны хуванцар хоолой ф 15-32 мм	м	80
40	Вентиль d=15-32 мм байрлуулах	ш	24
41	Ус хаалаагуур бойлер угсрах	ш	2
42	Бохир усны хуванцар хоолой d-50 угсрах	м	60
43	Бохир усны хуванцар хоолой d-100 мм угсрах	м	40
44	Холбох хэрэгсэлийн голч d=50-100мм тавих	ш	0.12
45	Бохир унэр гадагшлуулах хуванцар хоолой d-150 угсрах	м	62
46	150 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг муфтээр холбон угсрах	м	18.6
47	Агааржуултын хоолой гарсан дээврийн томрийг засаж битуулэх	м2	1.44

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, РАДИО ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарны гэрэлд автомат холболт хийх реле мэдээлүүр тавих	шир	1
2	Холболтын цахилгааны сип утас татах	км	0.01
3	Оролтын хувиарлах байгууламжийг шилжүүлэн угсрах /1 самбар/	ширхэг	1
4	Унтралга, розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ширхэг	90
5	Утас салбарлах хайрцагтавих	ширхэг	30
6	Цахилгааны утас далд угсрах	м	300
7	Унтраалга тавих	ширхэг	55
8	Розетка далд тавих	ширхэг	47
9	Өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	86
10	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	225