

Ховд аймгийн Жаргалант сум,, Шим ус,, ОНӨААТҮ-ийн газрын ,, Цэвэр ус
ны өргөтгөлийн станцын барилгын засварын ажлын төсөв

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/03/17

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Дээврийн ажил			
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	230.00
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	230.00
3	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1,150.00
4	Хуйлмал материалан дээвэрт 2 үе хар цаас наах	м2	230.00
5	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	230.00
02. Шалны ажил			
6	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	20.48
7	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	20.48
8	Цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	34.80
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	34.80
03. Хаалга , цонхны ажил			
10	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	6.30
11	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	13.44
12	Зузаан рамтай сайн чанарын вакум цонх угсрах	м2	30.66
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	19.74
14	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	30.66
04. Дотор заслын ажил			
15	Замаскан тэгшилгээ хийх	м2	465.60
16	Хана усан шийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	465.60
17	Таазанд замаска хийх	м2	175.10
18	Тааз усан шийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	175.10
19	Шал тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	175.10
20	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	48.00
21	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	30.00
22	Дотор хамар хананд цонх угсрах 1.45x1.15 хэмжээтэй	ш	1.00
23	Хаалга цонхны гадна амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	123.74
24	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	50.40
25	Дотор хананд шавардлын нөхөөс хийх	м2	85.00
05. Гадна заслын ажил			

Ховд аймгийн Жаргалант сум,, Шим ус,, ОНӨААТҮ-ийн газрын ,, Цэвэр ус ны өргөтгөлийн стан

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
26	Замаскан тэгшилгээ хийх	м2	345.24
27	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	345.24
28	Гадна ханыг шавардлын нөхөөс хийх	м2	75.20
29	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	345.24
06. дотор цахилгааны ажил			
30	Оролтын самбар угсрах	ш	1.00
31	Хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	5.00
32	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	8.00
33	Сайн чанарын кабель бэхлэх	м	610.00
07. Харуулын байрны засвар			
34	Хуучин будагтай дотор, гадна ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	60.00
35	Замаскан тэгшилгээ хийх	м2	60.00
36	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	60.00
99.Хог хаягдлын дүн			
37	Хог хаягдал	тн	0.00