

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

МАШИНД УС ӨГӨХ 5Ш ТАЛБАЙ ЦУТГАХ, 5Ш ХАМГААЛАЛТЫН ХАШАА ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	90
2	Машинд ус ачдаг 3*6*0.15 хэмжээтэй төмөр бетон талбай 5 ширхэгийг цутгах	м3	13.5
3	5ш хашааны 20ш шонгийн доорх суурийн нүх h=0.6 гараар ухах /12*0.5*0.5/	м3	3
4	Газрын түвшинээс дээш 250мм өндөртэй багалан суурийн хэв хашмалын бамбай бэлтгэх ((0.3*0.85)*4)*20	м2	20.14
5	(0.3*0.3*0.85)*20 хэмжээтэй баганы суурь цутгах м100	м3	1.53
6	30м урт хашааны 20 ширхэг төмөр баганыг 60*40* 4мм квадрат төмрөөр 1.5 м өндөртэй бэлдэц бэлдэх.	тн	0.09
7	Хашааны 20ш багануудыг анкер боолтоор бэхлэх 30*30*3мм хэмжээтэй ул лист төмөр бэлдэц бэлдэх	тн	0.042
8	Хашааны шон багануудад уснаас хамгаалах таглаа хийх	1 ш	20
9	4мм-ийн төмөр утастай зэврэлтээс хамгаалагдсан гадаргуутай торон хашааны 1,5м өндөр бэлдэц бэлтгэх-45м2	тн	0.068
10	Хашааны багана шонд төмөрт торон хашааг 50см тутамд шайв тавьж боолтоор боох	ш	60
11	25*25* 3мм зузаан цагаан угольник төмрөөр торон хашааны дээд доод хүрээ хөндлөвч угсрах. / 60 у/м /	тн	0.067
12	Хашааны шон төмрийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.132

АЖЛУУДЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮСНЭГТ

Машинд ус ачдаг талбай

Маягт 02-ын

№	Ажлуудын нэрс	Хэм нэгж	Хэмжээс			Нэгж тоо хэмжээ	Нийт тоо хэмжээ
			урт	өргөн	өндөр		
1	бетон зуурмаг	м3	6	3	0.15	2.7	13.5
2	хашааны баганан суурь	м3	0.3	0.3	0.85	0.31	1.54
3	Ф4мм-ийн торон хашаа	м2	6		1.5	9	45
4	хашааны багана	ш			1.5	4	20

АЖЛУУДЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ СХЕМ

Маягт 02-ын

